

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
PRIMER NIVEL					
GASTOS					
1.00	MUROS.				
1.01	Suministro e instalación de Muros Sheetrock. Incluye parales, huecos para puerta y ventanas. Ver más detalles en plano.	18.38	M²	RD\$ -	RD\$ -
2.00	PUERTAS.				RD\$ -
2.01	Suministro e instalación Puerta comercial en perfilera blanca de (1.00 mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos. Area Oficina Gerente Mantenimiento de Redes.	1.00	U	RD\$ -	RD\$ -
2.02	Suministro e instalación de cristal fijo 3/16 natural para Oficina de Gerente , incluir laminado, usar papel Negro 5%.(1.00mts x1.00 mts) y confección de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso.	1.00	U	RD\$ -	RD\$ -
3.00	PISO.				RD\$ -
3.01	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planta Arq. dimensionada.	14.10	MI	RD\$ -	RD\$ -
4.00	PINTURA.				RD\$ -
4.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes, columnas, interior. Ver mas detalle en planta Arq. dimensionada y memoria de calculo.	12.69	M²	RD\$ -	RD\$ -
4.02	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos Sheetrock, incluye pintura Base. Ver mas detalle en planta Arq. dimensionada y memoria de calculo.	32.86	M²	RD\$ -	RD\$ -
INVERSIÓN					
5.00	A/A				
5.01	Suministro e instalación de unidades de 12,000BTU pared INVERTER en Oficina de Gerente de Dep de Redes . Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.	1.00	U		
6.00	LIMPIEZA FINAL.				
6.01	Limpieza y Bote Escombros.	1.00	P.a.	RD\$ -	RD\$ -
GASTOS INDIRECTOS					
7.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		
7.01	Gastos Administrativo	3.00	%		
7.02	Transporte	4.00	%		
Sub-Total					
8.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%		
9.00	ITBIS	18.00	%		
TOTAL GENERAL:					

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL