

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
PRIMER NIVEL					RD\$ -
GASTOS					RD\$ -
1.00	MUROS.				RD\$ -
1.01	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel para área de caja. en sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de mochetas y cantos. Ver más detalles en plano.	82.31	M²		RD\$ -
1.02	Suministro e instalación de cenefa de sheetrock para cubrir tubería de Electricidad, Desde Nivel de techo- viga = 0.15mts x 0.10mts. Ver más detalles en plano.	11.51	MI		RD\$ -
1.03	Suministro y colocación de blocks de 6" para muro lateral izquierdo de cuarto de equipos, H= 3.02 Mts. Ver más detalles en planta dimensionada.	7.61	M²		RD\$ -
1.04	Fraguache.	15.22	M²		RD\$ -
1.05	Empañete.	15.22	M²		RD\$ -
1.06	Empañete. De mochetas en muro de block de 6".según nuevo diseño.	0.45	M²		RD\$ -
2.00	PUERTAS.				RD\$ -
2.01	Suministro e instalación de cristal fijo 3/16 natural para Oficina de Encargado, incluir laminado, usar papel Negro 5%(1.00 mts x1.00 mts) y confección de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso.	1.00	U		
2.02	Suministro e instalación de puerta comercial en marco blanco en oficina de encargado (0.90 mts x 2.10mts). Incluir alones, brazo hidráulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U		RD\$ -
2.03	Suministro e instalación Puerta Polimetral (0.90mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo, tope en piso. Ver mas detalles en planos. área : caja, cuarto de equipos.	2.00	U		RD\$ -
2.04	Suministro e instalación Puerta Polimetral (1.00mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo, tope en piso. Ver mas detalles en planos. área : Acceso al área técnica.	1.00	U		RD\$ -
2.05	Mantenimiento de puertas enrollables existentes en áreas frontales , incluir : pintura aluminio 11, engrase, cambio de flejes y cambio de cerraduras. Ver mas detalles en planos dimensionada.	3.00	U		RD\$ -
2.06	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado para 3 unidades cristales fijos de ventanas de áreas de comercial de (3.26mts x 1.50mts),1 unidad (2.65mts x 1.50mts) 1 unidad de (3.75mts x 1.50mts) 1 unidad de puerta comercial en oficina de encargado de (0.90mts x 2.10mts), y 1 unidad de puerta comercial principal (0.90mts x 2.10mts) . Usar papel color negro. Ver mas detalles en planta Arq. dimensionada.	196.59	P²		RD\$ -
3.00	ELECTRICIDAD Y DATA.				RD\$ -
3.01	Desmantelación eléctrica de tubería,luminarias, registro, canaletas, paneles existente, y instalaciones viejas existente en el local. Incluye tapas ciegas donde sea requerido. Solicitar aprobación previa Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	P.a.		RD\$ -
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V. Contemplar que las salidas, por en tubería PVC y bajan empotrada en la pared .	5.00	U		RD\$ -
3.03	Salidas Tomacorrientes AC 120V Circuito Especial.	2.00	U		RD\$ -
3.04	Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Contemplar que las salidas, por en tubería PVC y bajan empotrada en la pared .	10.00	U		RD\$ -
3.05	Salidas Interruptores Sencillos.	2.00	U		RD\$ -
3.06	Salidas Interruptores Dobles.	2.00	U		RD\$ -
3.07	Salidas Interruptores triple.	1.00	U		RD\$ -
3.08	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E.Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	22.00	U		RD\$ -
3.09	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	22.00	U		RD\$ -
3.10	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts superficial, de color blanca con borde de metal , En áreas : Servicio al cliente, comercial, caja, centro técnico. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y (solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arq. de luminarias.	4.00	U		RD\$ -
3.11	Suministro e instalación de Lámparas paneles LED, 24 watts Superficial, de color blanca con borde de metal. En área : servicio al cliente, ofic encargado, pasillo. (solicitar garantía de 1 año) Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	2.00	U		RD\$ -
3.12	Suministro e instalación de Lámparas paneles LED, 18 watts Superficial, de color blanca con borde de metal. En área : Pasillo y parte frontal área de caja. (solicitar garantía de 1 año) Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	2.00	U		RD\$ -
3.13	Suministro e instalación de Roseta de Porcelana con su Bombilla luz blanca de 25 watts superficial. En área: interna baño, pasillo, cuarto de equipos, centro de acopio documentos, comedor, almacén c.t. archivo. Incluye : conductores L1, Neutro y Retorno # 12 AWG. Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	9.00	U		RD\$ -
3.14	Suministro e instalación de Ojos de Buey panel LED, diámetro 6 watts, empotrada. Para área de caja. Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Y (solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U		RD\$ -
3.15	Suministro e instalación de Patch coord. 2 pies. Ver mas detalles en ficha técnica.	21.00	U		RD\$ -
3.16	Suministro e instalación de Catch coord. 7 pies. Ver mas detalles en ficha técnica.	21.00	U		RD\$ -
3.17	Suministro de Organizador de cable 2 U.	1.00	U		Suministrado por Depto. de Redes Telemática.
3.18	Suministro e Instalación Acometida Principal, en Tubería EMT 1-1/2", 2".Registros , tuberías y canaletas desde el Main Breaker 125 Amp hasta el Panel AC Ubicado en cuarto de equipos, con 2 unidad de conductores # 2 AWG negro , 1 unidad de conductor # 6 AWG blanco Neutro. Y Acometida de Inversor con conductor # 10 AWG.Registro, instalación. Ver detalles en planta Arq. de acometida eléctrica principal. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	P.a.		RD\$ -
3.19	Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Telefónica y data en Tubería EMT 1-1/2".Ver detalles en planta acometida telefónica y data. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	P.a.		RD\$ -
3.20	Suministro e instalación Panel de Distribución para AC de 12 @24, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles. ver detalles en planta Arq. elevación de cuarto de equipos.	1.00	U		RD\$ -
3.21	Suministro e instalación Panel de Distribución para UPS de 8 @16, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles. ver detalles en planta Arq. de elevación de cuarto de equipos.	1.00	P.a.		RD\$ -
3.22	Confección de Palometa Tomacorriente Múltiple para Módulos de Caja. Fabricación en metal calibre #18, pintura industrial color blanco o negro, con Breaker protector de 25 amp, 3 unidades de tomacorriente doble, conexión a tierra 110 v, puerta móvil para posibles reparaciones. Ver mas detalles en ficha técnica . Consultar con SSGG.	1.00	U		RD\$ -
3.23	Suministro e instalación en primer nivel en cuarto de equipos de: canaletas metálicas 0.20"M x 0.10"M x 0.10"M de electricidad con bordes de 1/2" zinc galvanizado cal.18 con su tapa qns perla-56	9.84	Pie		RD\$ -
3.24	Perforaciones y ranurado de paredes, piso y techo para instalación de tuberías 1-1/2" y 2" EMT y PVC eléctrica y tubería de data 1-1/2" Y 1" PVC, EMT para gabinete de data en cuarto de equipos y recorrido de acometida principal . Ver más detalles en planta Arq. dimensiona y notas en plano.	1.00	P.a.		RD\$ -
3.25	Suministro y colocación de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. Ver más detalles en planta Arq. dimensionada y notas en plano.	1.00	P.a.		RD\$ -
3.26	Suministro e instalación de extractor de 12", 120 VAC, incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de block. H = 2.40 mts. piso/ extractor En área cuarto de equipos . Ver mas detalles en elevación de cuarto de equipos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U		RD\$ -
3.27	Suministro y colocación de Switch doble tiro 30amp japonés para protección y cambio de energía de paneles área cuarto de equipo.	1.00	U		RD\$ -
3.28	Suministro e instalación de Main Breaker de 125 amp., Monofásico 2 fases, 240 V. Con caja para breaker Donga 250-400 A N 3R 15"x10"x7", incluye terminal sencillo 2/0 MCM T/silla aluminio. Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	P.a.		RD\$ -
3.29	Suministro e instalación de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en acrílico , vinil en cintra , formularios en AutoCAD . Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	P.a.		RD\$ -
4.00	PISO.				RD\$ -

4.01	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.	48.11	MI		RD\$	-
4.02	Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura vinil transparente reforzado. OC Maimón Bonao. 43' PIE LINEAL, INSTALADO. Ver más detalles en planta Arq. dimensionada. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	P.a.		RD\$	-
5.00	PINTURA.				RD\$	-
5.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes, columnas, vigas, techo interior y exterior. Ver mas detalle en planta Arq. dimensionada y memoria de calculo.	663.52	M²	Suministrado y Ejecutado por SSGG.		
5.02	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base. Ver mas detalle en planta Arq. dimensionada y memoria de calculo.	361.84	M²			
7.00	COCINA.				RD\$	-
7.01	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 1.80mts x 0.60mts y Fregadero doble, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Doble. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	11.62	P²		RD\$	-
7.02	Suministro e instalación tubería acometida agua potable. Ver más detalles en plano.	1.00	P.a.		RD\$	-
7.03	Suministro e instalación acometida Desagüe fregadero, conectar a Registro descarga.	1.00	P.a.		RD\$	-
7.04	Confección e instalación Gabinete Cocina en Madera tratada 3 puertas bajo meseta y 3 gavetas. Incluye pintura en color caoba. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	25.82	P²		RD\$	-
7.05	Vaciado p/subir nivel gabinetes piso pulido, en área de cocina. =1.80mts x 0.60mts x 0.10cm = 0.11 m2.	1.00	P.a.		RD\$	-
7.06	Suministro y colocación muros de bloques bajo meseta. En block de 4". H= 0.80mts, Incluye anclaje de muro a piso, terminación de moquetas y cantos. Para área de cocina	1.00	P.a.		RD\$	-
7.07	Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. = 1.800 ML. Solicitar aprobación previa SSGG.	1.00	P.a.		RD\$	-
12.00	LIMPIEZA FINAL.				RD\$	-
12.01	Limpieza y Bote Escombros.	1.00	P.a.		RD\$	-
GASTOS INDIRECTOS						
13.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%			
13.01	Gastos Administrativo	3.00	%			
13.02	Transporte	4.00	%			
Sub-Total						
14.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%			
15.00	ITBIS	18.00	%			
TOTAL GENERAL:						

Nota :	Las partidas Electricidad de 3.18,3.19. están acompañadas de tablas de acometidas y detalles. Para una mejor ejecución de la adecuación.
---------------	--

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

