

## TABLA SUMINISTRO CONDUCTORES Y EQUIPOS .

Acometida electricidad principal	Desde el main Breaker 100 Amp hasta panel AC ubicado en el cuarto de equipos ver plano dimensionado .
Acometida electricidad principal	2 unid conductores # 2 awg fase 1 y fase 2
Acometida electricidad principal	1 unid conductores # 6 awg Neutro color blanco
Acometida electricidad principal	1 unid conductores # 6 awg desnudo conexion a tierra
Acometida electricidad principal	1 unid Main Breaker 100 Amp monofasico 240v.
Alimentadores A/A	Desde panel AC hasta cada unidad , evaporadora o condensadoras, pared , piso techo /ver tabla .
Rotulacion paneles y equipos electricos	suministro e instalacion formulario y esquema para identificacion de circuitos electricos y equipos .SINTRA Y ACRILICO.
Acometida electricidad principal	conexion a tierra , varilla y conductor .
Area de caja	modulo toma corriente multiple .
Programador Dias /Semanas	Instalacion programador dias semanas , incluye conductores #12 desde programador , hasta cada condensadora , alambre de goma desde programador (suministrado por GSSGG). (Existe)
MODULOS PROGRAMADO A/A	VER FICHA TECNICA .
Acometida inversor	suministro e instalacion acometida inversor , conductor #10 , Switch doble tiro, Registros .

**PROYECTO:** OC HATO DEL YAQUE

**UBICACION:** Sector SANTIAGO

**DISEÑO Y PLANIFICACION:** GSSGG

**TABLA DE SUMINISTROS  
CONDUCTORES**

**NO. DE PLANO:**  
OC HATO DEL YAQUE

**ESCALA:** N/A

**P. 1 1**

