

PRIMER NIVEL

1.0	MUROS SHEETROCK A INSTALAR	X	Y	HUECO	ÁREA
1	muro lateral derecho area de caja	3.9	3.37		13.14
2	muro fondo de area de caja.	3.54	3.02		10.69
3	muro frontal de area de caja.	1.32	3.37		4.45
4	dintel para area de caja.	1.22	0.60		0.73
5	muro lateral izquierdo ofic de encargado.	2.48	3.02		7.49
6	muro frontal ofic de encargado.	3.86	3.37		13.01
7	muro fondo ofic de encargado.	3.75	3.02		11.33
8	muro frontal de area cuarto de equipos.	2.97	3.37		10.01
9	muro lateral derecho de area cuarto de equipos.	2.24	3.37		7.55
				Sub-Total:	78.39
			Desp. 5%		3.92
				Total Gral:	82.31

2.0	CENEFA DE SHEETROCK TUBERIA.	X	Y	CANT	ÁREA
	Recorrodido.	6.12	0.50	1	3.06
	Recorrodido.	11.51	0.15	1	1.73
				Sub-Total:	4.79
			Desp. 5%		0.24
				Total Gral:	5.03

3.0	MUROS NUEVOS DE BLOCK	X	Y	HUECO	ÁREA
1.0	muro lateral izquierdo para cierre de cuarto de equipos .	2.40	3.02	0	7.25
				Sub-Total:	7.25
			Desp. 5%		0.36

				Total Gral:	7.61
--	--	--	--	-------------	------

4.0	ZÓCALOS EN MUROS NUEVOS DE SHEETROCK Y BLOCK	X	AMBAS CARAS
4.1	BLOCK		
4.2	muro lateral izquierdo para cierre de cuarto de equipos .	2.30	4.6
4.3	SHEETROCK		
4.4	muro lateral derecho area de caja	3	6
4.5	muro fondo de area de caja.	2.54	5.08
4.6	muro frontal de area de caja.	1.32	2.64
4.7	dintel para area de caja.	1.22	0
4.8	muro lateral izquierdo ofic de encargado.	1.58	3.16
4.9	muro frontal ofic de encargado.	3.86	7.72
5.0	muro fondo ofic de encargado.	3.75	7.5
5.1	muro frontal de area cuarto de equipos.	2.07	4.14
5.2	muro lateral derecho de area cuarto de equipos.	2.24	4.48
5.3	Chazos	0.10	0.5
		Sub-Total:	45.82
	Desp.	5%	2.29
		Total Gral:	48.11

5.0	PINTURA MUROS BLOCK EXISTENTES.	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
1	muro lateral derecho existente.	21.92	3.02	2	0.42	131.98
2	muro lateral izquierdo existente.	16.82	3.02	2	0.63	100.96
3	muro frontal existente.	7.83	0.60	2	1.89	7.51
4	muro cuarto de equipos.	2.30	3.02	2	0.00	13.89
5	muro posterior existente.	7.36	3.02	2	1.47	42.98
6	columnas cuadrada visibles interior.	0.35	3.02	28	0.00	29.60
7	columnas cuadrada visibles exterior.	0.35	3.37	18	0.00	21.23
8	vigas visebles interior	7.83	0.35	18	0.00	49.33
9	vigas visebles interior	24	0.35	7	0.00	58.80
10	techo interior .	7.83	24.00	1	0.00	187.92
					Sub-Total:	644.20
				Desp.	3%	19.33
					Total Gral:	663.52

6.0	PINTURA MUROS SHEETROCK	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
1	muro lateral derecho area de caja	3.9	3.37	2	1.89	24.40
2	muro fondo de area de caja.	3.54	3.02	2	2.10	19.28
3	muro frontal de area de caja.	1.32	3.37	2	0.00	8.90
4	dintel para area de caja.	1.22	0.60	2	0.00	1.46
5	muro lateral izquierdo ofic de encargado.	2.48	3.02	2	1.89	13.09
6	muro frontal ofic de encargado.	3.86	3.37	2	0.00	26.02
7	muro fondo ofic de encargado.	3.75	3.02	2	0.00	22.65
8	muro frontal de area de Archivo.	5.03	3.37	2	1.89	32.01
9	muro lateral derecho de area de Archivo.	2.47	3.02	2	0.00	14.92
10	muro frontal de centro tecnico.	4.43	3.02	2	1.89	24.87
11	muro lateral izquierdo de centro tecnico.	3.75	3.02	2	0.00	22.65
12	muro frontal de area almacen tecnico.	4.35	3.02	2	1.89	24.38

13	muro lateral izquierdo de area almacen tecnico.	3.75	3.02	2	0.00	22.65
14	muro frontal de area centro de acopio documentos.	4.73	3.02	2	1.89	26.68
15	muro frontal de area cocina.	4.35	3.37	2	1.89	27.43
16	muro frontal de area cuarto de equipos.	2.97	3.37	2	1.89	18.13
17	muro lateral derecho de area cuarto de equipos.	2.24	3.37	2	0.00	15.10
					Sub-Total:	344.61
				Desp.	5%	17.23
					Total Gral:	361.84