

ACOMETIDA ELECTRICIDAD PANEL BOARD#2 LUMINARIAS Y UPS . :

SUMINISTRO E INSTALACION DESDE REGISTRO TECHO COCINA NUEVA
HASTA PANEL AC# 14 A/A .
3 UNIDAD CONDUCTOR POR FASE # 4/0 AWG , L1, L2 Y L3 , TRIFASICO
NEUTRO DOS CONDUCTORES 2/0 POR FASE

ACOMETIDA ELECTRICIDAD PANEL #14 A/A :

SUMINISTRO E INSTALACION DESDE LA COCINA NUEVA HASTA PANEL # 14 A/A ,
CONECTAR A BORNES
2 CONDUCTORES $\frac{2}{0}$ POR FASE 3Ø TRIFASICO L1 , L2 Y L3 , $\frac{1}{0}$ PARA NEUTRO

ACOMETIDA GENERADOR 30KW COR NORTE :

DESDE REGISTRO TECHO COCINA NUEVA HASTA PANEL AC# 14 A/A .
1 UNIDAD CONDUCTOR POR FASE # 2 AWG , L1, L2 MONOFASICO Y LA NEUTRO #6AWG

ACOMETIDA AC MANEJADORAS A/A :

DESDE REGISTRO TECHO COCINA NUEVA HASTA PANEL AC# 14 A/A
1 UNIDAD CONDUCTOR POR FASE # 6 AWG , L1 Y LA NEUTRO#6AWG
SUMINISTRO E INSTALACION

ACOMETIDA DATA ALIMENTACION GABINETE :

DESDE CUARTO DE EQUIPOS 1ER NIVEL EDIFICIO 2130 (GABINETE DATA)
HASTA GABINETE UBICADO OFIC SEGURIDAD MILITAR 1ER NIVEL
3 UNIDADES DE CABLES UTP
SUMINISTRO E INSTALACION .

DESMANTELACION E INSTALACION PROVISIONAL :

DESMANTELACION GENERAL E INSTALACION PROVISIONAL
DE LAS ACOMETIDAS ELECTRICIDAD Y DATA , INCLUYE HASTA TECHO EDIFICIO 2130 ,
CONECTORES DE MANGA , TAPE DE GOMA , TAPE DE VINIL,
PROPORCIONAR ENERGIA PROVISIONAL PANEL BOARD #2, GENERADOR 200KW. RENTADO. 3DIAS

SUMINISTRO E INSTALACION REGISTROS Y TUBERIAS :

SUMINISTRO E INSTALACION REGISTROS Y TUBERIAS EMT 3"
DESDE PANEL #14 A/A HASTA TECHO EDIFICIO 2130 RIEL UNITROOP

EXCAVACIONES , RANURADOS , TERMINACIONES

TRABAJOS CIVILES

DESMANTELACION E INSTALACION PROVISIONAL :

DESMANTELACION E INSTALACION ACOMETIDA A/A TECHO.

ACOMETIDA ELECTRICA CAFETERIA :

DESMANTELACION Y REINSTALACION



COMEDOR OC 2130.
PARTIDAS CORRESPONDIENTES.

PROYECTO: Comedor 1er Nivel OC 2130

UBICACION: Sector Santiago

DISEÑO Y PLANIFICACION: GSSGG

PARTIDAS ACOMETIDA DE POTENCIA

NO. DE PLANO:

Comedor 1er Nivel OC 2130

ESCALA: N/A

P.08

