

PRIMER NIVEL

1.0	MUROS SHEETROCK A INSTALAR	X	Y	HUECO	ÁREA
1	muro lateral izquierdo.	1.9	2.80		5.32
2	muro frontal de oficina.	4.35	2.80		12.18
				Sub-Total:	17.50
			Desp.	5%	0.88
				Total Gral:	18.38

2.0	ZÓCALOS EN MUROS NUEVOS DE SHEETROCK	X	AMBAS CARAS
	SHEETROCK		
1	muro lateral izquierdo.	1.9	1.9
2	muro frontal de oficina.	3.35	6.7
3	muro fondo existente.	4.63	4.63
4	Chazos	0.10	0.2
		Sub-Total:	13.43
		Desp.	5%
		Total Gral:	14.10

3.0	PINTURA MUROS BLOCK EXISTENTES.	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
1	Muro existente de fondo	2.45	2.80	1	0.00	6.86
2	Columnas internas	0.65	2.80	3	0.00	5.46
					Sub-Total:	12.32
				Desp.	3%	0.37
					Total Gral:	12.69

4.0	PINTURA MUROS SHEETROCK	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
1	muro lateral izquierdo.	1.9	2.80	2		10.64
2	muro frontal de oficina.	4.35	2.80	2	3.10	21.26
					Sub-Total:	31.90
				Desp.	3%	0.96
					Total Gral:	32.86