

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS ADECUACION OC LAS MATAS DE SANTA CRUZ
SECTOR MAO

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
PRIMER NIVEL			
GASTOS			
1.00	MUROS		
1.01	Suministro e instalación de Muros Sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de mochetas y cantos. Ver más detalles en plano.	36.16	M²
1.02	Suministro de resanes en muros de sheetrock de muros existente. Ver más detalles en planta Arq. dimensionada actual.	4.00	U
2.00	PUERTAS Y VENTANAS		
2.01	Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.90mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo, tope en piso. Ver mas detalles en planos. Área : Área Técnica, Cocina.	2.00	U
2.02	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado para, 1Unid en Área Técnica de (1.00mts x 1.00mts). Usar papel color negro. Ver mas detalles en planta Arq. dimensionada.	10.76	P²
2.03	Suministro, confección e instalación de Cortinas horizontales en PVC Cherry en ventanales Área de ofic de comercial, oficina de encargado Y Área de Encargado. Medidas huecos (1 unidad de 1.70 mts x 1.40 mts, 1Unid de 1.20mts x 1.40mts, 2 unidad de 1.60 mts x 1.00mts, 2 unidad de 1.00mts x 1.00mts). Ver mas detalles en planta dimensionada.	134.28	P²
2.04	Mantenimiento de puertas enrollables existentes en áreas frontal , incluir : pintura aluminio 11, engrase, cambio de flejes y cambio de cerraduras. Ver mas detalles en planos dimensionada .	1.00	U
3.00	ELECTRICIDAD Y DATA		
3.01	Desmantelación eléctrica de tubería,luminarias, y instalaciones viejas existente en el local. Incluye tapas ciegas donde sea requerido. Solicitar aprobación previa Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	PA
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V. Contemplar que las salidas, por en tubería PVC y bajan empotrada en la pared .	1.00	U
3.03	Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Contemplar que las salidas, por en tubería PVC y bajan empotrada en la pared .	2.00	U
3.04	Salidas Interruptores Sencillos.	3.00	U
3.05	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	5.00	U
3.06	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	5.00	U
3.07	Suministro e instalación de Lámpara tipo Cobra Sencilla LED 24watts para exterior frontal, callejón lateral derecho y izquierdo, con bombilla 24watts. Y (solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación previa de SSGG.	3.00	U
3.08	Perforaciones y ranurado de paredes, piso y techo para instalación de tuberías EMTY PVC Eléctrica. Ver más detalles en planta Arq. dimensiona y notas en plano.	1.00	PA
3.09	Suministro y colocación de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. Ver más detalles en planta Arq. dimensionada y notas en plano.	1.00	PA
3.10	Suministro de Transfer Automático, gabinete 0.60mts x 0.50mts x 0.28mts, de 150 AMP con Enclavamiento mecánico . Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas Detalles en Fichas Técnicas.	1.00	PA
4.00	PISO		
4.01	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.	20.22	MI
5.00	PINTURA		
5.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base. Ver mas detalle en planta Arq. dimensionada y memoria de calculo.	68.35	M²
6.00	OTROS		
6.01	Confección e instalación Tramería para Archivos de documentos en AREA de archivo. L= 12' , con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 6 niveles de bandejas. Ver detalles en plano.	63.37	PI
7.00	A/A		
7.01	Confección e instalación de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadrada. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	5.00	U
7.02	Confección e instalación de base en hierro con angular de 3/16" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Para condensadora en techo. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	2.00	U
7.03	Confección e instalación de base en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas con angular de 1/4" x 2".para condensadores o compresores en pared. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	3.00	U
7.04	Suministro e instalación de 60 pies de tubería de cobre 3/4", 60 pies tubería de 3/8", 70 pies de alambre de goma 14/4, 1 tanque de Refrigerante R410A, 10 unidad de tiras vacocel de 3/4" y 2 unidad de filtro de línea . Ver mas detalles en planta Arq. de climatización .	1.00	PA
7.05	Suministro e instalación de Acometida Eléctrica A-A Pared: Planta de techo electricidad, incluye breaker, registro EMT.y conductores especificados en la tabla de A/A . Y todas la salidas van ala manejadoras en pared lateral. paneles eléctricos AC nuevos. Ver mas detalles en plano.	1.00	PA
8.00	OTROS		
8.01	Confección e instalación Tramería para área de Almacén CT. Usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 2.40mts). Ver dimensiones y detalles en plano.	1.00	U
9.00	EBANISTERIA		
9.01	Acondicionamiento, Ajuste y Retoque de Pintura de Modulo Caja Existente. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	PA
INVERSIÓN			
10.00	DATA		
10.01	Suministro e Instalación Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas. Y elevación cuarto de equipos.	1.00	Ud.
10.02	Suministro e instalación de Switch Cisco catalyst WS-C2960X- 48LPS-L pto. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas. Y elevación cuarto de equipos.	1.00	U
11.00	A/A		

11.01	Suministro e instalación de unidades de 12,000BTU pared INVERTER Seer 18 en Oficina Encargado, Caja y centro técnico. Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSG.	3.00	U
11.02	Suministro e instalación de unidades de 36,000BTU Piso/Techo INVERTER Seer 18 en área Comercial. Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSG.	2.00	U
12.00	LIMPIEZA FINAL		
12.01	Limpieza y Bote Escombros.	1.00	PA
GASTOS INDIRECTOS			
13.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%
13.01	Gastos Administrativo	3.00	%
13.02	Transporte	4.00	%
Sub-Total			
14.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%
15.00	ITBIS	18.00	%

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

