

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS REQUERIMIENTOS MENORES OFICINAS
SECTOR SANTIAGO

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
SECTOR SANTIAGO			
GASTOS			
OC JACAGUA			
1.00	PUERTAS Y VENTANAS		
1.01	Desmonte de Papel Laminado Existente de 2 Unid de Cristales Fijos de (1.70mts x 2.80mts), en la Parte Frontal.	1.00	PA
1.02	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado los 2 unid cristales de Fijos en la parte frontal de (1.70mts x 2.80mts), 1 unid de Puerta Principal de (1.00 mts x 2.80mts). Usar papel color negro. Ver mas detalles en planta Arq. dimensionada.	132.56	P²
1.03	Desmonte de cortinas existente de, 2 unid Oficina de Centro Técnico, OC Jacagua.	2.00	U
1.04	Suministro, confección e instalación de Cortinas horizontales en PVC Cherry en Cristales Fijos Oficina de Centro Técnico . Medidas huecos (2 unid de 1.70mts x 2.80 mts). Ver mas detalles en campo.	122.66	P²
OC VILLA GONZÁLEZ			
1.00	PUERTAS Y VENTANAS		
1.01	Desmonte de Puerta de Cristal Flotante , Área: Entrada Principal, OC Villa Gonzalez .	1.00	U
1.02	Suministro y instalación de Brazo Hidráulico de puerta de cristal Flotante en área: entrada principal, OC Villa Gonzalez .	1.00	U
1.03	Suministro e instalación de pivot de puerta de cristal Flotante .	2.00	U
1.04	Reinstalación de Puerta de Cristal Flotante , Área: Entrada Principal, OC Villa Gonzalez .	1.00	U
PUERTA PASILLO INTERNO RRHH			
1.00	PUERTAS		
1.01	Desmonte de Puerta Polimetal Existente en Área Pasillo RRHH. Puerta se encuentra en buen estado. Entregar a la Gerencia de SSGG.	1.00	P.A
1.02	Suministro e instalación Puerta comercial en perfilieria de Aluminio , (1.00 mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Validar en campo antes de enviar a confeccionar.	1.00	U
1.03	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado de cristal de puerta comercial de (1.00 mts x 2.10mts). Usar papel color negro. Ver mas detalles en planta Arq. dimensionada.	22.60	P²
COMEDOR MULTIUSOS EDIFICIO ADM			
1.00	VENTANAS		
1.01	Suministro, confección de Cortina Roller Blackout Color blanca para ventanales Comedor Multiusos Edificio ADM. Medidas huecos (2 unid de 1.00 mts x 2.08 mts y 2 unds de 1.80 x 1.49 m). Ver mas detalles en Elevación Detalle Cristal y en campo.	131.62	P²
1.02	Instalación de Cortina Roller Blackout Color Blanca, en Área de: Recepción 2130 Corporativo Santiago.	1.00	PA
OC JANICO			
1.00	PUERTAS Y VENTANAS		
1.01	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado de cristal de Puerta Principal en Área comercial de 1 Unid de (0.90mts x 2.10mts), para OC Janico . Usar papel color negro. Ver mas detalles en planta Arq. dimensionada.	22.27	P²
1.02	Desmonte de Puerta en Hierro Existente de (0.90mts x 2.10mts). Área : Almacén parte atrás de OC Janico.	1.00	PA
1.03	Suministro e instalación Puerta Polimetal sin diseño(lisa), (0.90mts x 2.10mts), incluye: Terminación de Mochetas y Cantos. Ver mas detalles en planos. Área : Almacén.	1.00	U
1.04	Suministro e instalación de puerta en hierro para deposito en callejón en tola lisa de 1/16", incluye 3 bisagras, cerradura y demás materiales para su instalación, h=2.10 m. para área: exterior entrada al pasillo. Ver mas detalles en planos.	1.00	U
1.05	Suministro e instalación de protectores de ventana en barra de hierro cuadrada de 3/4" para ventanas de área de Almacén con 3 unid de (2 unid de 0.80mts x 1.10mts, 1 unid de 0.60mts x 1.10mts), en Área de Baño (1 unid de 1.10mts x 0.90mts), incluye pintura óxido negro y pintura gris industrial. Ver mas detalles en planos.	50.36	P²
1.06	Suministro e instalación de puerta enrollable en material solido y corrugado de (1.37mts x 1.80mts), para Ventana de Cristal Fijo. Área: frontal de Oficina . Incluye : (1 año de garantía en piezas y servicio Un Coves Pre pintado color aluminio, Guías tipo G Italiana Calibre 14, dos portas candado, 1 cerradura, Laminas calibre 22 con un 60% de aluminio y un 40% de acero.	2.00	U
1.07	Suministro e instalación de puerta enrollable en material solido y corrugado de (1.30mts x 2.70mts), para Puerta Comercial. Área: frontal de Oficina . Incluye : (1 año de garantía en piezas y servicio Un Coves Pre pintado color aluminio, Guías tipo G Italiana Calibre 14, dos portas candado, 1 cerradura, Laminas calibre 22 con un 60% de aluminio y un 40% de acero.	1.00	U
1.08	Desmonte de cristal existente de Puerta comercial de, (0.90mts x 2.10mts). Área : puerta principal de OC Janico.	1.00	PA
1.09	Suministro e instalación de cristal de puerta comercial (0.90mts x 2.10mts) . en área : OC Janico. 1er nivel. entrada Principal.	1.00	U
1.10	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado de cristal de Puerta Principal en Área comercial de 1 Unid de (0.90mts x 2.10mts), para OC Janico . Usar papel color negro. Ver mas detalles en planta Arq. dimensionada.	20.34	P²
GESTIÓN ADMINISTRATIVA EDIFICIO 2130			
1.00	PISO		
1.01	Demolición de piso existente.	18.00	M2
1.02	Bote de escombros.	1.00	PA
1.03	Suministro y colocación de porcelanato chino 50 x 50 cm.	18.00	M2
1.04	Zócalos de porcelanato 0.07 x 0.50 m.	16.00	MI
OC 2132			
1.00	MURO.		
1.01	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel para área de Oficina de encargada. en sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de mochetas y cantos. Ver más detalles en plano. 1.14 M2.	1.00	P.A
2.00	PUERTAS.		
2.01	Suministro e instalación Puerta comercial en perfilieria aluminio de (0.80mts x 1.90mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Área : Oficina de Encargada.	1.00	U
COMPRA DE ENERGÍA PLAZA BARAJAS			
1.00	COCINA.		
1.01	Desmonte de 1 Unid Parrilla de Tramería Estrecha (0.40M X 1.00M), Existente, Guardar para su Reinstalación.	1.00	PA

1.02	Reinstalación de 1 Unid Parrilla de Tramería Estrecha (0.40M X 0.65M), Existente, Para Microondas Según nuevo diseño. Incluye: Corte, Implementos de Instalación.	1.00	PA
1.03	Confección e Instalación Gabinete Cocina 2 puerta en Madera tratada sobre meseta. Incluye: pintura en color caoba. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	14.20	P²
1.04	Suministro y Reparación de Rapillado y Pintura, para 3 Unid de Puerta de Gabinetes debajo de Meseta Existente. Incluye: Rapillado, Pintura en Color Caoba y Tiradores.	1.00	PA
OC BELLA VISTA			
1.00	SEÑALIZACION EN PISO		
1.01	Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura vinil transparente reforzado. OC Bella Vista. 45' PIE LINEAL, INSTALADO. Ver más detalles en planta arquitectónica. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	PA
2.00	PUERTAS Y VENTANAS		
2.01	Desmonte de cortinas existente de, 1 unid Oficina de Centro Técnico, OC Bella Vista.	1.00	U
2.02	Suministro, confección e instalación de Cortinas horizontales en PVC Cherry en Ventana Corrediza, Oficina de Centro Técnico. Medidas hueco, (1 unid de 2.10mts x 1.10 mts). Ver mas detalles en campo.	28.41	P²
2.03	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado de 3 unid cristales de Ventana Corrediza en Centro Técnico , (0.70mts x 1.10mts), 2 unid de Puertas Comercial de (0.90mts x 2.100mts), En Área: Centro Técnico. Usar papel color negro. Ver mas detalles en planta Arquitectónica.	65.53	P²
OC CIENFUEGOS I			
1.00	PUERTAS		
1.01	Desmonte de Puerta comercial en perfilera de Aluminio Existente, (0.95mts x 2.04mts), Área : Oficina de Cienfuegos 1, Favor de entregar al Depto. de SSGG	1.00	P.A
1.02	Suministro e instalación Puerta comercial en perfilera de Aluminio , (0.95mts x 2.04mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Área : Oficina de Cienfuegos 1.	1.00	U
1.03	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado de cristal de puerta comercial de (0.95mts x 2.04mts). Usar papel color negro. Ver mas detalles en planta Arquitectónica.	20.85	P²
CONTABILIDAD EDIFICIO ADM			
1.00	PUERTAS		
1.01	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado de cristales (2 unds de 0.80 x 1.90 m). Usar papel color negro. Ver mas detalles en planta Arquitectónica.	32.71	P²
SECTOR LA VEGA			
GASTOS			
OC BARRANCA Y OC LAS LAGUNAS			
1.00	PUERTAS Y VENTANAS		
1.01	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado los 2 unid cristales de Puerta Principal y Puerta Comercial C.T, de (1.50mts x 2.20mts), 2 Unid de Ventana Cristal Fijo lateral Derecho de (2.35mts x 2.20mts) para OC Barranca , 2 Unid de Puerta Comercial para el Área: Entrada Principal y C.T de (1.00mts x 2.10mts), 3 Unid de Cristales Fijos de (1.18mts x 2.22mts), Para OC Las Lagunas. Usar papel color negro. Ver mas detalles en planta Arquitectónica.	312.03	P²
OC JUAN LÓPEZ Y OC LAS CARMELITAS			
1.00	PUERTAS Y VENTANAS		
1.01	Suministro e instalación de protectores en hierro en barras cuadradas de 5/8" para Área Frontal y Cocina OC Juan López con medidas de huecos 2 und de (1.20mts x 1.00mts), 1 und de (0.74mts x 1.00mts). Incluye pintura óxido negro. Ver mas detalles en planos.	33.89	P²
1.02	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado 2 unid cristales de Ventanas de Cristal fijo de (2.10mts x 1.45mts, 1 Unid de Puerta en Cristal en Área entrada principal de (0.77mts x 2.00mts), para OC Las Carmelitas. Rectificar medidas en campo.	82.10	P²
1.03	Suministro y instalación de Brazo Hidráulico de puerta de comercial en área : Entrada Principal OC Las Carmelitas.	1.00	U
OC BUENA VISTA			
1.00	PUERTAS Y VENTANAS		
1.01	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado los 2 unid cristales de Puerta Principal y 1 Unid de Ventanas de (0.85mts x 2.05mts) (1.20mts x 0.85mts). Usar papel color negro. Ver mas detalles en planta Arquitectónica.	48.47	P²
OC JUMA Y JARABACOA			
1.00	PUERTAS Y VENTANAS		
1.01	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado los 2 unid cristales de Puerta Principal para OC Juma , 2 unid cristales de Puerta Principal, 1 Unid de Ventanas y 5 Unid Ventanas de cristal fijos de (0.70mts x 1.90mts) (1.80mts x 1.10mts) y (1.80mts x 1.90mts), para OC Jarabacoa. Usar papel color negro. Ver mas detalles en planta Arquitectónica.	262.54	P²
LABORATORIO MEDIDORES LA PENDA			
1.00	PUERTA ENROLLABLE		
1.01	Reparación y Mantenimiento de puerta enrollables de 3.96mts x 4.50mts existentes en área de Almacén de Medidores, incluir : pintura aluminio 11, engrase, cambio de flejes y cambio de cerraduras. En Almacén la Penda.	1.00	U
SECTOR SAN FRANCISCO			
GASTOS			
OC CABRERA			
1.00	MUROS		
1.01	Suministro de Reparación de Muro de sheetrock por deterioró, en área de cocina. Ver más detalles en planta Arquitectónica actual.	1.00	PA
1.02	Suministro e instalación de Sheetrock Den Glass 1/2", 4" x 8. Incluye: Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de moquetas y cantos, Para Cierre de Adaptación de cierre de hueco de ventanas en área de baños. Ver más detalles en plano.	0.66	M²
2.00	PUERTAS Y VENTANAS		
2.01	Desmonte de 2 Unid, Ventanas existente en área de baño. (0.40mts x 0.40mts). Según Nuevo Diseño. Y Entregar al Propietario.	1.00	PA
2.02	Desmonte de 6 unid cortinas en PVC existente en todas las áreas y Entregar a SSGG.	1.00	PA
2.03	Mantenimiento de puertas enrollables existentes en áreas frontales, incluir : pintura aluminio 11, engrase, cambio de flejes y cambio de cerraduras. Ver mas detalles en planos dimensionada.	1.00	U
2.04	Suministro, confección e instalación de Cortinas horizontales en PVC Cherry en Cristales Fijos y Ventanas, Área de Servicio al Cliente y Ofic de Encargo. Medidas huecos (1 unid de 2.75 mts x 1.46 mts, 1 unid de 2.68mts x 1.46mts), Ver mas detalles en planta dimensionada.	104.13	P²
3.00	ELECTRICIDAD.		
3.01	Salidas Interruptores Dobles.	2.00	U
3.02	Suministro e instalación de Lámparas paneles LED, 24 watts Superficial. de color blanca con borde de metal. En área : Baños. (solicitar garantía de 1 año) Ver mas detalles en planta Arquitectónica. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	2.00	U
3.03	Suministro e instalación de extractor de 12", 120 VAC, en muro de Denglass. H = 2.00 mts. piso/ extractor En área Baños. Ver mas detalles en elevación de cuarto de equipos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	2.00	U
4.00	PINTURA		
4.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros Sheetrock existentes.	10.04	M²

5.00	COCINA		
5.01	Desmonte de Meseta de Granito Natural y Puertas de gabinete debajo de meseta (1.90mts x 0.60mts) existente. Por deterioro. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	1.00	PA
5.02	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 1.40mts x 0.60mts y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencillo. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	9.04	P²
5.03	Confección e Instalación 3 Puertas bajo meseta. Incluye pintura en color caoba. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	9.04	P²
5.04	Vaciado p/subir nivel gabinetes piso pulido, en área de cocina. =1.40mts x 0.60mts x 0.10cm = 0.084 m3.	1.00	PA
5.05	Suministro y colocación muros de bloques bajo meseta. En block de 4". H= 0.80mts, Incluye anclaje de muro a piso, terminación de moquetas y cantos. Para área de cocina	1.00	PA
5.06	Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. = 1.40 ML. Solicitar aprobación previa SSGG.	1.00	PA
5.07	Colocación de una línea de cerámica decorativa (lístelo) sobre meseta área cocina. = 1.40ML. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa SSGG.	1.00	PA
OC CENOVÍ			
1.00	PUERTAS		
1.01	Desmonte de Puerta de Cristal Flotante, Área: Entrada Principal.	2.00	U
1.02	Suministro y Instalación herraje inferior y superior, Brazo Hidráulico de puerta flotante, (Pivot, Brazo Hidráulico), de Puerta de Cristal Flotante,	2.00	U
1.03	Reinstalación de Puerta de Cristal Flotante, Área: Entrada Principal.	2.00	U
ADMINISTRATIVO			
1.00	MUROS		
1.01	Suministro y colocación de blocks de 6" para cierre de hueco de Aire Acondicionado Existente. Área: Ofic de Gestión y Control Adm. Ver más detalles en planta dimensionada .	1.58	M²
1.02	Fraguache.	3.15	M²
1.03	Empañete.	3.15	M²
SECTOR MAO			
GASTOS			
OC GUAYUBÍN			
1.00	VENTANAS.		
1.01	Suministro e instalación de protectores en hierro en barras cuadradas de 5/8" para Área Cocina con medias de hueco 1 unidad de (0.60mts x 0.60mts). Incluye pintura óxido negro. Ver mas detalles en planos.	5.27	P²
OC ESPERANZA			
1.01	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado los 2 unidades cristales de Puerta Comercial de (1.00mts x 2.10mts). Usar papel color negro. En Área : Entrada Principal.	45.19	P²
OC MAO I			
1.00	PISO		
1.01	Suministro de Violinado Para Área Completa de Rampa acceso para discapacitado Existente, (A= 1.00mts x L= 0.60mts), OC MAOI, 0.63 M2. Ver más detalles en planos.	1.00	P.A
1.02	Pintura para Rampa de Acceso discapacitados. (azul trafico),(0.63 M2) , incluye letrero de identificación pintado. según nuevo diseño. Ver detalles en planos para rampa de oficina OC MAO I.	1.00	P.A
EDIFICIO ADM			
1.00	PINTURA		
1.01	Suministro Y Colocación de Pintura para Líneas de 0.10Cm x 5.00mts, Parques Existente,(Trafico Blanco). Incluye: Dos Manos de Pintura. Según nuevo diseño. Ver Detalles en planos.	1.00	P.A
2.00	MISCELÁNEOS		
2.01	Suministro e instalación de placa en Sintra y vinyl cortado para señalizaciones de parques de : Gte Comercial, Gte Reducción de pérdidas , Gte de Mantenimiento de Redes, Visitante (Preferencial - Embarazadas - Discapacitado) y 3 Unidad de Visitantes. Ver mas Detalles en Plano.	7.00	U
SECTOR PUERTO PLATA			
GASTOS			
BDI Y PÉRDIDAS EDIFICIO NUEVO			
1.00	TRAMERÍA		
1.01	Confección e instalación Tramería para Archivos de documentos en AREA de Baño, Perdidas y BDI. L= 12", con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 6 niveles de bandejas. Ver detalles en plano.	65.14	PI
2.00	LIMPIEZA FINAL		
2.01	Limpieza y Bote Escombros.	1.00	PA
GASTOS INDIRECTOS			
3.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%
3.01	Gastos Administrativo	3.00	%
3.02	Transporte	4.00	%
Sub-Total			
4.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%
5.00	ITBIS	18.00	%

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL