

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
<b>PRIMER NIVEL</b>					<b>RD\$ -</b>
<b>GASTOS</b>					<b>RD\$ -</b>
<b>1.00</b>	<b>MUROS.</b>				<b>RD\$ -</b>
1.01	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de mochetas y cantos. Ver más detalles en plano.	46.15	M²		RD\$ -
1.02	Suministro e instalación de muro de sheetrock para oficial de caja (L=1.60 mts X H = 1.00mts), incluye cristal fijo de 1.60mts x 0.30mts, con bordes en perfiles de acero inoxidable y laminado <b>SYDS50 al 3%.</b> Ver detalles en planta elevación y detalle muro de oficial de caja.	1.00	P.A		RD\$ -
1.03	Suministro e instalación de muro de panel fijo lateral izquierdo en cristal 3/8", en perfilaría aluminio- (3.40mts x 2.13mts), Para área de Oficina de Encargada. Con perfil tipo U=0.10cm fijado al piso y Muro de Sheetrock. Ver diseño y más detalles en planta Arq. dimensionada.	77.92	P²		RD\$ -
<b>2.00</b>	<b>PUERTAS.</b>				<b>RD\$ -</b>
2.01	Suministro e instalación Puerta Polimetálica sin diseño de color blanca. (0.90mts x 2.10mts) <b>Área de Caja</b> , incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos y tablas de puertas.	1.00	U		RD\$ -
2.02	Suministro e instalación Puerta Polimetálica sin diseño de color blanca. (1.00mts x 2.10mts) <b>Pasillo a CT</b> , incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos y tablas de puertas.	1.00	U		RD\$ -
2.03	Suministro e instalación Puerta comercial en Cristal, en perfilaría Aluminio de (0.90mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos. <b>Área : oficina de encargada.</b>	1.00	U		RD\$ -
2.04	Suministro e instalación de <b>papel Froster</b> según diseño para laminado cristales fijos (un paños de H= 0.40Cm centrado con separación de 0.06cm desde la franja debajo y separación 0.05cm entre franjas), incluye puerta de Oficina de Encargada. Ver diseño y más detalles en elevación de muros .	31.09	P²		RD\$ -
2.05	Suministro e instalación de <b>papel Suntek SYDS50</b> para laminado para, 4 unid cristales de ventanas y 1 unid puertas comercial, Entrada a la oficina, en Oficina de encargada y servicio al clientes. de 1 unid (1.47mts x 0.60mts), (1 und de 1.10 x 0.60 m), 2 und de (0.57mts x 1.70mts), 1 unid de Puerta (1.00mts x 2.10mts). Usar papel color negro. Ver mas detalles en planta Arq. dimensionada.	60.04	P²		RD\$ -
2.06	Suministro, confección e Instalación de Cortinas Horizontales en PVC Cherry en Ventanas y Cristales fijos <b>Área Comercial y Área de espera, comercial.</b> Medidas huecos (1 unid de 1.47mts x 0.60mts, 2 unid de 0.57mts x 1.70mts). Ver mas detalles en plano.	41.77	P²		RD\$ -
<b>3.00</b>	<b>ELECTRICIDAD Y DATA.</b>				<b>RD\$ -</b>
3.01	Desmantelación instalaciones eléctricas viejas existentes en nuevo local. Incluye resane de muros y acondicionamiento, colocación de tapas ciegas. <b>Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	P.A		RD\$ -
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V. Contemplar que las salidas, por en tubería PVC y bajan empotrada en la pared .	5.00	U		RD\$ -
3.03	Salidas Tomacorrientes AC 120V Circuito Especial.	2.00	U		RD\$ -
3.04	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.	8.00	U		RD\$ -
3.05	Salidas Interruptores Sencillos.	7.00	U		RD\$ -
3.06	Salidas Interruptores Dobles.	3.00	U		RD\$ -
3.07	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	18.00	U		RD\$ -
3.08	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	18.00	U		RD\$ -
3.09	Confección de Palometa Tomacorriente Múltiple para <b>Módulos de Caja</b> . Fabricación en metal calibre #18, pintura industrial color blanco o negro, con Breaker protector de 25 amp, 3 unidades de tomacorriente doble, conexión a tierra 110 v, puerta móvil para posibles reparaciones. Ver mas detalles en planos. <b>Consultar con Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	U		RD\$ -
3.10	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts Superficiales, de color blanca con borde de metal , En áreas : caja, Servicio al Cliente, Oficina de Encargada, Centro Técnico y Almacén C.T. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y ( <b>solicitar garantía de 1 año</b> ) <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b> Ver mas detalle en planta Arq. de luminarias.	7.00	U		RD\$ -
3.11	Suministro e instalación de Lámparas paneles LED, 24 watts Superficiales, de color blanca con borde de metal. En área : servicio al cliente, Cocina, Pasillo y Cuarto de Equipos. ( <b>solicitar garantía de 1 año</b> ) <b>Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	5.00	U		RD\$ -
3.12	Suministro e instalación de Ojos de Buey panel LED, diámetro 6 watts, empotrada, Para área de caja. <b>Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Y ( solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	U		RD\$ -
3.13	Suministro e instalación de Lámparas circular LED, 18 watts Superficiales. En área: interna pasillo y baño. <b>(Solicitar garantía de 1 año) Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	3.00	U		RD\$ -
3.14	Perforaciones, ranurado de paredes, piso y techo y Sellado, para instalación de tuberías 1-1/2" y 2" EMTY PVC eléctrica y tubería de data 1-1/2" Y 1" PVC, EMT para gabinete de data en cuarto de equipos y recorrido de acometida principal . <b>Ver más detalles en planta Arq. dimensiona y notas en plano.</b>	1.00	P.A		RD\$ -
3.15	Suministro e instalación de Patch coord. 7 pies. Ver mas detalles en ficha técnica.	20.00	U		RD\$ -
3.16	Suministro e instalación de Patch coord. 2 pies. Ver mas detalles en ficha técnica.	20.00	U		RD\$ -
3.17	Suministro de Organizador de cable 2 U.	1.00	U		RD\$ -
3.18	Suministro e instalación de Tubería EMT 2" para conexionado de Paneles AC, UPS, Programador día semana y Registros EMT. En cuarto de equipos en techo. <b>Ver mas detalles en planta elevación de cuarto de equipos.</b>	1.00	P.A		RD\$ -
3.19	Suministro e instalación Panel de Distribución para AC de 12@24, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, <b>ver detalles en planta Arq. elevación de cuarto de equipos.</b>	1.00	U		RD\$ -
3.20	Suministro e instalación Panel de Distribución para UPS de 8@16, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, <b>ver detalles en planta Arq. de elevación de cuarto de equipos.</b>	1.00	P.A		RD\$ -
3.21	Suministro e Instalación <b>Acometida Principal</b> , en Tubería EMT 2,".Registros , tuberías y canaletas desde el <b>Main Breaker 125 Amp hasta el Panel AC Ubicado en cuarto de equipos</b> , con 2 unid de conductores <b># 2 AWG negro , 1 unid de conductor # 6 AWG blanco Neutro.</b> Y Acometida de Inversor con conductor <b># 10 AWG,Registro.</b> Ver detalles en planta Arq. de acometida eléctrica principal. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	P.A		RD\$ -
3.22	Suministro e Instalación <b>Acometida Eléctrica Telefónica Y Data en Tubería EMT 1".</b> Ver detalles en planta acometida telefónica. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	P.A		RD\$ -
3.23	Suministro e instalación en primer nivel en cuarto de equipos de: canaletas metálicas 8" x 5-1/2" x 5-1/2"x1", de Electricidad con bordes de 1/2" zinc galvanizado cal.18 con su tapa gñs perla-57	9.58	Pie		RD\$ -
3.24	Suministro e instalación de Main Breaker de 125 amp., Monofásico 2 fases, 240 V. Con caja para breaker Donga 250-400 A N 3R 15"x10"x7", incluye terminal sencillo 2/0 MCM T/silla aluminio. Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	P.A		RD\$ -
3.25	Suministro y colocación de Switch doble tiro 30amp japones para protección y cambio de energía de paneles área cuarto de equipo.	1.00	U		RD\$ -
3.26	Suministro e instalación de extractor de 12", 120 VAC, incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de block. H = 2.40 mts. piso extractor <b>En área cuarto de equipos . Ver mas detalles en elevación de cuarto de equipos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	U		RD\$ -
3.27	Suministro e instalación de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en <b>acrilico, base de Metal de Acero Niquel, vinil en cintra , formularios en AutoCAD .</b> <b>Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	P.A		RD\$ -
3.28	Suministro e instalación de abanicos de pared. Ver mas detalles en ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de SSGG.</b>	6.00	U		RD\$ -
<b>4.00</b>	<b>PISO.</b>				<b>RD\$ -</b>
4.01	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente. <b>Solicitar aprobación SSGG.</b> Ver más detalles en planos.	24.36	MI		RD\$ -

4.02	Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura vinil transparente reforzado. <b>OC SAN MARCOS. 55' PIE LINEAL, INSTALADO. Ver más detalles en planta Arq. dimensionada. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	P.A		RD\$ -
4.03	Vaciado rampa acceso para discapacitado , (A= 1.10mts L= 1.20mts x 0.22cm altura ) , utilizar malla electro soldada para refuerzo de 1/4" y acero en ambas direcciones de 3/8" @ 0.20 , 0.30m3 usar Hormigón armado f'c=180 Kg/Cm². Para Oficina <b>OC SAN MARCOS</b> .Ver más detalles en planos.	1.00	P.A		RD\$ -
5.00	<b>COCINA.</b>				RD\$ -
5.01	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 1.30mts x 0.60mts y Fregadero sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero sencillo. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta. <b>Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.</b>	8.39	P²		RD\$ -
5.02	Suministro e instalación tubería acometida agua potable. Ver más detalles en plano.	1.00	P.A		RD\$ -
5.03	Suministro e instalación acometida Desagüe fregadero, conectar a Registro descarga.	1.00	P.A		RD\$ -
5.04	Confección e Instalación Gabinete Cocina 2 puerta en Madera tratada sobre meseta, 2 puertas bajo meseta y 3 Gavetas. Incluye pintura en color caoba. <b>Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.</b>	19.85	P²		RD\$ -
5.05	Vaciado p/subir nivel gabinetes piso pulido, en área de cocina. =1.30mts x 0.60mts x 0.10cm = 0.082 m2.	1.00	P.A		RD\$ -
5.06	Suministro y colocación muros de bloques bajo meseta. En block de 4". H= 0.80mts. Incluye anclaje de muro a piso, terminación de moquetas y cantos. Para área de cocina	1.00	P.A		RD\$ -
5.07	Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. = 1.30 ML. <b>Solicitar aprobación previa SSGG.</b>	1.00	P.A		RD\$ -
5.08	Colocación de una línea de cerámica decorativa (lístelo) sobre meseta área cocina. = 1.30ML.Ver mas detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa SSGG.</b>	1.00	P.A		RD\$ -
6.00	<b>PINTURA</b>				RD\$ -
6.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block nuevos y existentes, columnas, vigas, incluye pintura base.	322.41	M²		RD\$ -
6.02	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base.	86.12	M²		RD\$ -
6.03	Pintura Azul Edenorte para Franjas Fachada, incluye pintura Base.	4.04	M²		RD\$ -
6.04	Pintura para Rampa de Acceso discapacitados. ( amarillo trafico y blanco trafico ) ( 2.77 M2) , incluye letrero de identificación pintado. según nuevo diseño. Ver detalles en planos para rampa de <b>oficina OC SAN MARCOS.</b>	1.00	P.A		RD\$ -
7.00	<b>OTROS.</b>				RD\$ -
7.01	Confección de anaquele en Hierro para materiales Centro Técnico (0.80 x 0.80 x 1.90 m). Ver mas detalles en plano. Incluye pintura Oxido negro.	1.00	U		RD\$ -
7.02	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (A= 0.40cm, L= 2.40 mts, ALT= 1.80mts).Para 4 niveles. Ver dimensiones y detalles en plano.	1.00	U		RD\$ -
<b>INVERSIÓN</b>					RD\$ -
8.00	<b>ELECTRICIDAD Y DATA.</b>				RD\$ -
8.01	Suministro e Instalación Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E. <b>Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas. Y elevación cuarto de equipos.</b>	1.00	Ud.		RD\$ -
9.00	<b>LIMPIEZA FINAL.</b>				RD\$ -
9.01	Limpieza continua, Final y bote general.	1.00	P.A		RD\$ -
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					
10.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		
10.01	Gastos Administrativo	3.00	%		
10.02	Transporte	4.00	%		
10.03	Imprevistos	10.00	%		
<b>Sub-Total</b>					
11.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%		
12.00	ITBIS	18.00	%		
<b>TOTAL GENERAL:</b>					

**Nota :** Las partidas Electricidad de 3.21, 3.22. estan acompañadas de tablas de acometidas y detalles. Para una mejor ejecución de la adecuación.

Elaborado:  
Inq. Yordy ramos Polanco  
Técnico de presupuestos Obras Civiles

Revisado:  
Inq. Leisa Nathalie Santos  
Encargada SSGG

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

Autorizado:  
Arq. Patricia Reyes  
Gerente SSGG

