

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
GASTOS					
1.00	ELECTRICIDAD.				RD\$ -
1.01	Suministro, Desmantelación y reinstalación eléctrica , registro, canaletas, paneles existente, Cablerías de goma , Instalaciones viejas existente en el local. Incluye tapas ciegas donde sea requerido, incluye bote de escombros . Solicitar aprobación previa Proyectos Eléctricos SSGG.	1	PA		RD\$ -
1.02	Suministro e Instalación cable de goma 12-3.	1,125	Pie		RD\$ -
1.03	Suministro e instalación Conectores Media Luna 1/2".	50	U		RD\$ -
1.04	suministro e instalación Cajas rectangulares 2" x 4" x 1/2" metal.	50	U		RD\$ -
1.05	Suministro e instalación Panel 42 circuitos 3F 208 /120.	1	U		RD\$ -
1.06	Suministro e instalación Breaker 20 amp 1" (gruesos).	15	U		RD\$ -
1.07	Suministro e instalación Rotulación General Paneles , acrílico , cintra , diagrama unifilar , formato en AutoCAD. Ver ficha técnica.	1	U		RD\$ -
1.08	Suministro e instalación Breaker 30 amp 1" (gruesos) sencillo.	30	U		RD\$ -
1.09	Suministro e instalación Tairrap 15".	2	Fda.		RD\$ -
1.10	Suministro e Instalación de Tapas plásticas color rojo (Ups).	15	U		RD\$ -
1.11	Suministro e Instalación de Conector EMT 1/2" .	40	U		RD\$ -
1.12	Suministro e Instalación de Tubo EMT 1/2".	2	U		RD\$ -
1.13	suministro e instalación Toma corriente 110v tipo levinton , Reforzados.	15	U		RD\$ -
1.14	Suministro e instalación Canaleta metal 0.30mts x 0.10mts x 2.44mts longitud , con su tapa , pintado de gris calibre 18.	4	U		RD\$ -
1.15	suministro e instalación 30 unid Tarugos de plomo 5/8" x 2" , 3 unid Tape de Goma 3M , 5 unid tape de vinil color negro ,	1	PA		RD\$ -
1.16	Suministro e Instalación pared en block ,hacer hueco demolición , resane terminación , empañete , desmonte y reinstalación puerta de cristal , pintura	1	PA		RD\$ -
GASTOS INDIRECTOS					
2.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		
2.01	Gastos Administrativo	3.00	%		
2.02	Transporte	4.00	%		
Sub-Total					
3.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%		
4.00	ITBIS	18.00	%		
TOTAL GENERAL:					

Elaborado:
Ing. Yordy ramos Polanco
Técnico de presupuestos Obras Civiles

Revisado:
Ing. Leisa Nathalie Santos
Encargada SSGG

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

Autorizado:
Arg. Patricia Reyes,
Gerente SSGG

