

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
<b>PRIMER NIVEL</b>					<b>RD\$ -</b>
<b>GASTOS</b>					<b>RD\$ -</b>
<b>1.00</b>	<b>MUROS</b>				<b>-</b>
1.01	Suministro e instalación de Muros Sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de moquetas y cantos. Ver más detalles en plano.	20.19	M²		RD\$ -
1.02	Suministro de resanes en muros de sheetrock de muros existente. <b>Ver más detalles en planta Arq. dimensionada actual.</b>	4.00	U		RD\$ -
<b>2.00</b>	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>				<b>RD\$ -</b>
2.01	Suministro, confección e instalación de puerta correderas de cristal martillado en área de <b>oficina de Encargada.</b> (2.35mts x 2.10mts) . Incluir alones. Ver mas detalles en plano. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	53.10	P²		RD\$ -
2.02	Suministro e instalación Puerta Polimetral (0.90mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo, tope en piso. <b>Ver mas detalles en planos. área : Centro técnico y Almacén CT.</b>	2.00	U		RD\$ -
2.03	Suministro e instalación Puerta Polimetral (0.80mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo, tope en piso. <b>Ver mas detalles en planos. área : Entrada Almacén CT.</b>	2.00	U		RD\$ -
2.04	Mantenimiento de puertas enrollables existente. en áreas frontales, incluir : pintura aluminio 11, engrase, cambio de flejes y cambio de cerraduras. <b>Ver mas detalles en planos dimensionada .</b>	3.00	U		RD\$ -
2.05	Suministro e instalación de <b>papel Suntek SYDS50</b> para laminado para 1 unidad cristales de ventana de Centro técnico de 1und de (0.96mts x 1.18mts). Usar papel color negro. <b>Ver mas detalles en planta Arq. dimensionada.</b>	12.19	P²		RD\$ -
2.06	Suministro, confección e instalación de Cortinas horizontales en PVC Cherry en ventanales <b>Área de ofic de centro técnico y área de espera.</b> Medidas huecos (2 unidad de 0.96 mts x 1.10 mts, 1 unidad de 0.96 mts x 1.18mts). <b>Ver mas detalles en planta dimensionada.</b>	49.68	P²		RD\$ -
<b>3.00</b>	<b>PISO</b>				<b>RD\$ -</b>
3.01	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock nuevos. Homologar con color de piso existente. <b>Solicitar aprobación SSGG.</b> Ver más detalles en planos.	9.51	MI		RD\$ -
<b>5.00</b>	<b>PINTURA</b>				<b>RD\$ -</b>
5.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes, columnas, techo interior y exterior. <b>Ver mas detalle en planta Arq. dimensionada y memoria de calculo.</b>	430.51	M²	SERÁ EJECUTADO POR BRIGADA DE SSGG	
5.02	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock Existente. <b>Ver mas detalle en planta Arq. dimensionada y memoria de calculo.</b>	163.10	M²	SERÁ EJECUTADO POR BRIGADA DE SSGG	
5.03	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base. <b>Ver mas detalle en planta Arq. dimensionada y memoria de calculo.</b>	36.41	M²		RD\$ -
<b>6.00</b>	<b>EBANISTERIA</b>				<b>RD\$ -</b>
6.01	Acondicionamiento,ajuste y retoque de pintura de modulo caja existente. <b>Solicitar aprobación de SSGG.</b>	2.00	PA		RD\$ -
<b>7.00</b>	<b>OTROS</b>				<b>RD\$ -</b>
7.01	Confección e instalación Tramería para Archivos de documentos en <b>ÁREA de archivo.</b> L= 12", con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 5 niveles de bandejas. Ver detalles en plano.	65.93	PI.		RD\$ -
7.02	Confección e instalación Tramería para Archivos de documentos en <b>ÁREA de Oficina de Encargada.</b> L= 12", con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 5 niveles de bandejas. Ver detalles en plano.	38.54	PI.		RD\$ -
<b>8.00</b>	<b>COCINA.</b>				<b>RD\$ -</b>
8.01	Confección e Instalación Gabinete Cocina 2 puerta en Madera tratada sobre meseta Y 1 Gabinete Hueco para Microondas. Incluye pintura en color caoba. <b>Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.</b>	28.92	P²		RD\$ -
<b>9.00</b>	<b>A/A</b>				<b>RD\$ -</b>
9.01	Confección e instalación de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadrada. Solicitar aprobación previa <b>Climatización SSGG.</b>	6.00	U		RD\$ -
9.02	Confección e instalación de base en hierro con angular de 3/16" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Para condensadora en Pared. <b>Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.</b>	4.00	U		RD\$ -
9.03	Confección e instalación de base en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas con angular de 1/4" x 2".para condensadores o compresora en pared. <b>Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.</b>	2.00	U		RD\$ -
9.04	Suministro e instalación de 100 pies de tubería de cobre 5/8", 100 pies tubería de 3/8", 120 pies de alambre de goma 14/4, 1 tanque de Refrigerante R410A (Freón), 17 unidad de Tiras Vacocel de 5"8", 17 Unidad de Tiras Vacocel de 3"8", 1Unid de Bomba de Agua para Aire. <b>Ver mas detalles en planta Arq. de climatización .</b>	1.00	PA		RD\$ -
9.05	Suministro e instalación de Materiales Drenaje, 2 Unid de Tubos PVC de 3/4", 2 Unid de Tubos PVC de 1", 1 Unid de T PVC de 1", 2 Unid de Codos PVC de 3/4", 1 Unid de Codo PVC de 1" y 2 Unid de Reducción PVC de 1" a 3/4" <b>Ver mas detalles en planta Arq. de climatización .</b>	1.00	PA		RD\$ -
9.06	Suministro e instalación de <b>Modulo Potencia Controles Programador Dias/Semana</b> , pintado electrostatica y conexión a tierra para modulo de contactores A/A.	1.00	PA		RD\$ -
9.07	Suministro e instalación de <b>Acometida Eléctrica A-A Pared:</b> Planta de techo electricidad, incluye breaker, tubería EMT de 3/4", 1" y conductores especificados en la tabla de A/A . Y todas la salidas van ala manejadoras en pared lateral, paneles eléctricos AC nuevos, Instalacion de preprogramador dia semana la parte electrica con conductor <b># 12AWG desde el programador, Hasta cada condesadora.</b> Ver mas detalles en plano, Detalles en Acom A-A Techo.	1.00	PA		RD\$ -
<b>10.00</b>	<b>BAÑO</b>				<b>RD\$ -</b>
10.01	Desmonte de Lavamanos y Meseta de Madera de color blanco existente en baño. por nuevo diseño y entregar al propietario del local. <b>Solicitar aprobación de SSGG.</b>	2.00	U		RD\$ -
10.02	Desmonte de Inodoro de dos pieza ( estándar ) de color blanco existente en baño. por nuevo diseño y entregar al propietario del local. <b>Solicitar aprobación de SSGG.</b>	2.00	U		RD\$ -
10.03	Demolición de cerámica de piso y chapapote. Existente en baño para Instalación de Block y Salidas de Drenaje, Agua potable. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	0.59	M²		RD\$ -
10.04	Suministro de Salidas de drenaje Y Agua Potable para, Vertedero, en baño de caballeros. incluye : M.O plomería . Según nuevo diseño. <b>Solicitar aprobación de SSGG.</b>	1.00	PA		RD\$ -
10.05	Suministro y colocación muros de bloques de 4" para vertedero de ( A= 0.70 mtsx L= 0.80mts x ALT= 0.40mts desde nivel de piso existente ) 0.24, m2, incluye fraguache y terminación de cantos moquetas. ver mas detalles en planos	1.00	PA		RD\$ -
10.06	Suministro y Instalación de Inodoro de dos pieza color blanco.( estándar) baño caballeros, Incluye: Accesorios para la instalación y M.O. <b>solicitar aprobación de SSGG.</b>	1.00	U		RD\$ -
10.07	Suministro y Instalación de Orinar sencillo color blanco incluye : (grifería tipo fluxómetro y accesorios de instalación.) <b>solicitar aprobación de SSGG.</b>	1.00	U		RD\$ -
10.08	Suministro y colocación muros de bloques bajo meseta. En block de 4" H= 0.90m, Incluye anclaje de muro a piso, terminación de moquetas y cantos. Para área de baños de Caballeros y Dama.	1.00	PA		RD\$ -

10.09	Confección e instalación Meseta de Granito Natural (1.30mts x 0.60mts), colocar accesorios Plomería y llave P/lavamano Sencilla. Para Baño de Caballeros. <b>Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta.</b>	8.39	P <sup>2</sup>		RD\$	-
10.10	Confección e instalación Meseta de Granito Natural (1.58mts x 0.60mts), Colocar accesorios Plomería y llave P/lavamano Sencilla. Para Baño de Damas. <b>Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta.</b>	10.20	P <sup>2</sup>		RD\$	-
10.11	Suministro y colocación de revestimiento de cerámica de pared de color blanca, 0.30cm x 0.30cm en área de baño paredes fondo de urinal, inodoro y muros de meseta de lavamanos. H = 1.80m. <b>Solicitar aprobación previa SSGG.</b>	14.88	M <sup>2</sup>		RD\$	-
10.12	Colocación de una línea de cerámica decorativa (listelo) sobre línea de cerámica = 10 ML. Ver mas detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa SSGG.</b>	1.00	PA		RD\$	-
10.13	Suministro e instalación Puerta Polimetal" (0.70 x 1.30 m), incluir cerradura. Para área división de inodoro, de Baños de Caballeros y Damas. Ver mas detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	3.00	U		RD\$	-
10.14	Suministro e instalación Muros en Polimetal sin diseño ( liso), 2 Unid de Panel Fijo de (1.33mts x 1.30mts), 1 Unid de Panel Fijo de (1.12mts x 1.30mts), 1 Unid de Panel Fijo de (1.31mts x 1.30mts), 1 Unid de Panel Fijo de( 0.95mts x 1.30mts). Para área división de inodoros baños damas y caballeros. Ver mas detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	PA		RD\$	-
10.15	Suministro e Colocación de 2 unid de Espejos Biselado de A= 1.00mts x Alt =1.00mts x 1/4" de Lavamanos Existente en Baño de Caballeros y Dama. Según Nuevo Diseño. Ver mas detalles en Planta Dimensionada.	1.00	PA		RD\$	-
10.16	Suministro y Colocación de Coladera Cuadrada con Rejilla para desagüe de Vertedero. <b>Solicitar aprobación de SSGG.</b>	1.00	PA	SERÁ EJECUTADO POR CONTRATA PLOMERÍA SSGG.  SERÁ EJECUTADO POR CONTRATA CONSERJERÍA SSGG.		
10.17	Suministro e instalación de dispensador de papel toilet. <b>Solicitar aprobación de SSGG.</b>	3.00	U			
10.18	Suministro e instalación de dispensador de papel rollo toalla libre. <b>Solicitar aprobación de SSGG.</b>	2.00	U			
10.19	Suministro e instalación de dispensador de jabón. <b>Solicitar aprobación de SSGG.</b>	2.00	U			
11.00	<b>OTROS</b>				RD\$	-
11.01	Confección e instalación Tramería para área de Almacén CT, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 2.40 mts). Ver dimensiones y detalles en plano.	1.00	U		RD\$	-
<b>INVERSIÓN</b>					RD\$	-
12.00	<b>DATA</b>				RD\$	-
12.01	Suministro e Instalación Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E. Ver más detalles en ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas. Y elevación cuarto de equipos.</b>	1.00	U	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR REDES TELEMÁTICAS		
12.02	Suministro e instalación de Patch coord. 2 pies. Ver mas detalles en ficha técnica.	20.00	U		RD\$	-
12.03	Suministro e instalación de Patch coord. 7 pies. Ver mas detalles en ficha técnica.	20.00	U		RD\$	-
12.04	Suministro de Organizador de cable 2 U.	1.00	U		RD\$	-
12.05	Suministro e instalación de Switch Cisco catalyst WS-C2960X- 24LPS-L pto. Ver más detalles en ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas. Y elevación cuarto de equipos.</b>	1.00	U	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR REDES TELEMÁTICAS		
13.00	<b>A/A</b>				RD\$	-
13.01	Suministro e instalación de unidades de 12,000BTU pared INVERTER Seer 18 en Oficina Encargado. Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. <b>Solicitar aprobación de Climatización SSGG.</b>	1.00	U		RD\$	-
13.02	Suministro e instalación de unidades de 18,000BTU pared INVERTER Seer 18 en Caja. Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. <b>Solicitar aprobación de Climatización SSGG.</b>	1.00	U		RD\$	-
13.03	Suministro e instalación de unidades de 24,000BTU pared INVERTER en área de Centro Técnico. Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. <b>Solicitar aprobación de Climatización SSGG.</b>	1.00	U		RD\$	-
13.04	Suministro y colocación Cassete Inverter de 24,000btu, área Comercial Y Servicios al Ciente. Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. <b>Solicitar aprobación de Climatización SSGG.</b>	3.00	Ud.		RD\$	-
14.00	<b>LIMPIEZA FINAL</b>				RD\$	-
14.01	Limpieza y Bote Escombros.	1.00	PA		RD\$	-
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>						
15.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%			
15.01	Gastos Administrativo	3.00	%			
15.02	Transporte	4.00	%			
<b>Sub-Total</b>						
16.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%			
17.00	ITBIS	18.00	%			
<b>TOTAL GENERAL:</b>						

**Nota :** Las partidas Electricidad de 9.06. están acompañadas de tablas de acometidas y detalles. Para una mejor ejecución de la adecuación.

Elaborado:  
**Ing. Yordy ramos Polanco**  
Técnico de presupuestos Obras Civiles

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

Revisado:  
**Ing. Leisa Nathalie Santos**  
Encargada SSGG

Autorizado:  
**Arq. Patricia Reyes**  
Gerente SSGG

