

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
<b>PRIMER NIVEL</b>					
<b>GASTOS</b>					<b>RD\$ -</b>
<b>1.00</b>	<b>MUROS</b>				<b>-</b>
1.01	Suministro e instalación de Muros Sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de mochetas y cantos. Ver más detalles en plano.	36.16	M²		RD\$ -
1.02	Suministro de resanes en muros de sheetrock de muros existente. Ver más detalles en planta Arq. dimensionada actual.	4.00	U		RD\$ -
<b>2.00</b>	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>				<b>RD\$ -</b>
2.01	Suministro e instalación Puerta Polimetálica (0.90mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo, tope en piso. Ver mas detalles en planos. Área : Área Técnica, Cocina.	2.00	U		RD\$ -
2.02	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado para, 1Unid en Área Técnica de ( 1.00mts x 1.00mts). Usar papel color negro. Ver mas detalles en planta Arq. dimensionada.	10.76	P²		RD\$ -
2.03	Suministro, confección e instalación de Cortinas horizontales en PVC Cherry en ventanales Área de ofic de comercial, oficina de encargado Y Área de Encargado. Medidas huecos (1 unidad de 1.70 mts x 1.40 mts, 1Unid de 1.20mts x 1.40mts, 2 unid de 1.60 mts x 1.00mts, 2 unid de 1.00mts x 1.00mts). Ver mas detalles en planta dimensionada.	134.28	P²		RD\$ -
2.04	Mantenimiento de puertas enrollables existentes en áreas frontal , incluir : pintura aluminio 11, engrase, cambio de flejes y cambio de cerraduras. Ver mas detalles en planos dimensionada .	1.00	U		RD\$ -
<b>3.00</b>	<b>ELECTRICIDAD Y DATA</b>				<b>RD\$ -</b>
3.01	Desmantelación eléctrica de tubería,luminarias, y instalaciones viejas existente en el local. Incluye tapas ciegas donde sea requerido. Solicitar aprobación previa Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	PA		RD\$ -
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V. Contemplar que las salidas, por en tubería PVC y bajan empotrada en la pared .	1.00	U		RD\$ -
3.03	Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Contemplar que las salidas, por en tubería PVC y bajan empotrada en la pared .	2.00	U		RD\$ -
3.04	Salidas Interruptores Sencillos.	3.00	U		RD\$ -
3.05	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E.Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	5.00	U		RD\$ -
3.06	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	5.00	U		RD\$ -
3.07	Suministro e instalación de Lámpara tipo Cobra Sencilla LED 24watts para exterior frontal, callejón lateral derecho y izquierdo, con bombilla 24watts. Y ( solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación previa de SSGG.	3.00	U		RD\$ -
3.08	Perforaciones y ranurado de paredes, piso y techo para instalación de tuberías EMTY PVC Eléctrica. Ver más detalles en planta Arq. dimensiona y notas en plano.	1.00	PA		RD\$ -
3.09	Suministro y colocación de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. Ver más detalles en planta Arq. dimensionada y notas en plano.	1.00	PA		RD\$ -
3.10	Suministro de Transfer Automático, gabinete 0.60mts x 0.50mts x 0.28mts,de 150 AMP con Enclavamiento mecánico . Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas Detalles en Fichas Técnicas.	1.00	PA		RD\$ -
<b>4.00</b>	<b>PISO</b>				<b>RD\$ -</b>
4.01	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.	20.22	MI		RD\$ -
<b>5.00</b>	<b>PINTURA</b>				<b>-</b>
5.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base. Ver mas detalle en planta Arq. dimensionada y memoria de calculo.	68.35	M²	PINTURA BRIGADA DE OBRAS	-
<b>6.00</b>	<b>OTROS</b>				<b>RD\$ -</b>
6.01	Confección e instalación Tramería para Archivos de documentos en AREA de archivo. L= 12', con palometa de 12', clicks y terminales de pared, incluye 6 niveles de bandejas. Ver detalles en plano.	63.37	PI		RD\$ -
<b>7.00</b>	<b>A/A</b>				<b>RD\$ -</b>
7.01	Confección e instalación de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadrada. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	5.00	U		RD\$ -
7.02	Confección e instalación de base en hierro con angular de 3/16" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Para condensadora en techo. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	2.00	U		RD\$ -
7.03	Confección e instalación de base en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas con angular de 1/4" x 2".para condensadores o compresores en pared. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	3.00	U		RD\$ -
7.04	Suministro e instalación de 60 pies de tubería de cobre 3/4", 60 pies tubería de 3/8", 70 pies de alambre de goma 14/4, 1 tanque de Refrigerante R410A, 10 unid de tiras vacocel de 3/4" y 2 unid de filtro de línea . Ver mas detalles en planta Arq. de climatización .	1.00	PA		RD\$ -
7.05	Suministro e instalación de Acometida Eléctrica A-A Pared: Planta de techo electricidad, incluye breaker, registro EMT.y conductores especificados en la tabla de A/A . Y todas la salidas van ala manejadoras en pared lateral. paneles eléctricos AC nuevos. Ver mas detalles en plano.	1.00	PA		RD\$ -
<b>8.00</b>	<b>OTROS</b>				<b>RD\$ -</b>
8.01	Confección e instalación Tramería para área de Almacén CT. Usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 2.40mts). Ver dimensiones y detalles en plano.	1.00	U		RD\$ -
<b>9.00</b>	<b>EBANISTERIA</b>				<b>RD\$ -</b>
9.01	Acondicionamiento, Ajuste y Retoque de Pintura de Modulo Caja Existente. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	PA		RD\$ -
<b>INVERSIÓN</b>					<b>RD\$ -</b>
<b>10.00</b>	<b>DATA</b>				<b>RD\$ -</b>
10.01	Suministro e Instalación Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E.Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas. Y elevación cuarto de equipos.	1.00	Ud.		RD\$ -
10.02	Suministro e instalación de Switch Cisco catalyst WS-C2960X- 48LPS-L pto. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas. Y elevación cuarto de equipos.	1.00	U		RD\$ -
<b>11.00</b>	<b>A/A</b>				<b>RD\$ -</b>
11.01	Suministro e instalación de unidades de 12,000BTU pared INVERTER Seer 18 en Oficina Encargado, Caja y centro técnico. Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.	3.00	U		RD\$ -
11.02	Suministro e instalación de unidades de 36,000BTU Piso/Techo INVERTER Seer 18 en área Comercial. Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.	2.00	U		RD\$ -

12.00	LIMPIEZA FINAL				
12.01	Limpieza y Bote Escombros.	1.00	PA		RD\$ -
GASTOS INDIRECTOS					
13.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		
13.01	Gastos Administrativo	3.00	%		
13.02	Transporte	4.00	%		
Sub-Total					
14.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%		
15.00	ITBIS	18.00	%		
TOTAL GENERAL:					

Elaborado:  
Ing. Yordy ramos Polanco  
Técnico de presupuestos Obras Civiles

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

Revisado:  
Ing. Leisa Nathalie Santos  
Encargada SSGG

Autorizado:  
Arq. Patricia Reve  
Gerente SSGG

