

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
<b>GASTOS</b>					
<b>1.00</b>	<b>ELECTRICIDAD.</b>				
1.01	Suministro e Instalación de Transfer Automático 1000 Amperios , trifásico , Motorizado 120/208 , N1 , Unidades temporizadores , ventiladores 220vac 4unid ,doble monitor de fase Normal , <b>Emergencia</b> , luces señalizadores, selector tres posiciones manual, auto, prueba, enclavamiento mecánico, eléctrico , diagramas esquemáticos y pictográficos , barraje para neutro , embarrados y conexiones para 100% de la carga , garantía 1año piezas y servicios. Incluye Gabinete metálico 1.95mts x 0.85 mts x 0.46 mts. <b>Ver ficha técnica del TSA solicitado.</b>	1	Unid.		
1.02	Suministro e Instalación de Canaletas metálicas con su tapa 0.50 x 0.20 m, Zinc Galvanizado , pintura Electrostática.	20	Pie		RD\$ -
1.03	Suministro e Instalación de Empalmes de Manga Manga 3M 4/0 bimetalicos.	20	Unid.		RD\$ -
1.04	Suministro e Instalación de Empalmes de Manga 3M 2/0 bimetalicos.	20	Unid.		RD\$ -
1.05	Suministro e Instalación de Conductor # 4/0 AWG. 5 por fase , desde la resultante del TSA hasta los bornes del generador 475kva penta volvo.	250	Pie		RD\$ -
1.06	Suministro e Instalación de conductor # 2/0 AWG. Desde la resultante del TSA 100 amp hasta empaste con los conductores existentes A/A parte lateral del edificio.	60	Pie		RD\$ -
1.07	Suministro e Instalación de Rotulación general cuarto de potencia, sintra, base en acero niquel y acrílico , Formularios en excel o Auto Cad , Diagrama unifilar	1	Unid.		RD\$ -
1.08	Desmantelacion cableria General.	1	Unid.		RD\$ -
1.09	Suministro de Mano de obra instalación TSA solicitado.	1	Unid.		RD\$ -
1.10	Suministro e Instalación de materiales varios , (conectores Tipo silla 350 MCM, tape de goma, tarugos de plomo , otros ).	1	Unid.		RD\$ -
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					
2.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		
2.01	Gastos Administrativo	3.00	%		
2.02	Transporte	4.00	%		
<b>Sub-Total</b>					
3.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%		
4.00	ITBIS	18.00	%		
<b>TOTAL GENERAL:</b>					

**Elaborado:**  
Ing. Yordy ramos Polanco  
Técnico de presupuestos Obras Civiles

**FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL**

**Revisado:**  
Ing. Leisa Nathalie Santos  
Encargada SSGG

**Autorizado:**  
Arq. Patricia Rey  
Gerente SSGG

