

PRIMER NIVEL

1	MUROS SHEETROCK A INSTALAR	X	Y	HUECO	ÁREA
1	muro lateral izquierdo de centro tecnico.	4.81	2.94		14.14
2	muro frontal de centro tecnico.	1.37	2.94		4.03
3	dintel fijo encima de cristal frontal oficina de Encargada	2.35	0.45		1.06
				Sub-Total:	19.23
			Desp. 5%		0.96
				Total Gral:	20.19

2	ZÓCALOS EN MUROS NUEVOS DE SHEETROCK Y BLOCK	X	AMBAS CARAS
1	SHEETROCK		
2	muro lateral izquierdo de centro tecnico.	3.91	7.82
3	muro frontal de centro tecnico.	0.47	0.94
4	Chazos	0.10	0.3
		Sub-Total:	9.06
		Desp. 5%	0.45
		Total Gral:	9.51

3	PINTURA MUROS BLOCK EXISTENTES.	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
1	muro lateral derecho existente.	14.32	2.94	2	1.06	83.15
2	muro lateral izquierdo existente.	6.00	2.94	2	1.06	34.22
3	muro lateral izquierdo anexo existente.	8.32	2.94	2	0	48.92
4	muro frontal existente.	8.17	2.94	2	5.20	42.84
5	muro frontal anexo existente.	5.31	2.94	2	4.20	27.02
6	muro divisorio existente.	7.54	2.94	2	3.86	40.47
7	muro posterior anexo existente.	14.28	2.94	2	3.00	80.97
8	columnas cuadrada visibles interior.	0.36	2.64	28	0.00	26.61
9	columnas cuadrada visibles exterior.	0.4	2.94	10	0.00	11.76
10	vigas visibles exterior	0.4	1.00	12	0.00	4.80
11	techo visible exterior .	9.25	1.00	1	0.00	9.25
					Sub-Total:	410.01
				Desp. 5%		20.50
					Total Gral:	430.51

4	PINTURA MUROS SHEETROCK EXISTENTE	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
1	muro lateral derecho area de caja	2.53	2.94	2	1.89	12.99
2	muro fondo de area de caja.	4.19	2.64	2	0.00	22.12
3	muro frontal de area de caja.	1.80	2.64	2	0	9.50
4	dintel para area de caja.	2.29	0.60	2	0	2.75
5	muro lateral izquierdo ofic de encargado.	4.20	2.94	2	1.89	22.81
6	muro frontal ofic de encargado.	2.79	2.64	2	2.10	12.63
7	muro fondo ofic de encargado.	2.79	2.94	2	0	16.41
8	muro frontal de cuarto de equipos.	2.04	2.94	2	1.89	10.11
9	dintel frontal de centro tecnico.	0.90	0.84	2	0	1.51
10	muro lateral izquierdo de centro tecnico.	4.15	2.94	2	0	24.40
11	muro lateral derecho de area almacen tecnico.	3.42	2.94	2	0.00	20.11
					Sub-Total:	155.33
				Desp.	5%	7.77
					Total Gral:	163.10

5	PINTURA MUROS SHEETROCK NUEVOS	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
1	muro lateral izquierdo de centro tecnico.	4.81	2.94	2	1.89	26.39
2	muro frontal de centro tecnico.	1.37	2.94	2	1.89	6.17
3	dintel fijo encima de cristal frontal oficina de Encargada	2.35	0.45	2	0.00	2.12
					Sub-Total:	34.67
				Desp.	5%	1.73
					Total Gral:	36.41

6	colocacion de ceramica pared	X	Y	alt	ÁREA
1	medidas de la planta dimensionada baño Dama.		3.46	1.8	6.23
2	medidas de la planta dimensionada baño Caballeros.		3.48	1.8	6.26
3	vertedero		1.5	0.4	0.60
4	muros de mesetas de los lavamanos.		1.2	0.9	1.08
				Sub-Total:	14.17
				Desp. 5%	0.71
				Total Gral:	14.88