



SECTOR: Mao.
LA Mata
CIUDAD: de Santa
Cruz.
COMPLET
AR
ADECUAC
ION OC
La Mata
de Santa
Cruz.
FECHA: 23-ene-20

PRIMER NIVEL

1.0	MUROS SHEETROCK A INSTALAR	X	Y	HUECO	ÁREA
2.0	muro frontal de area de tecnica.	3.40	3.00		10.20
3.0	muro frontal de area de cocina.	1.81	2.55		4.62
4.0	muro lateral izquierdo de area tecnica.	3.22	3.00		9.66
5.0	muro fondo de almacen de centro tecnico.	3.32	3.00		9.96
				Sub-Tot	34.44
			Desp. 5%		1.72
				Total Gr	36.16

2.0	ZÓCALOS EN MUROS NUEVOS DE SHEETROCK.	X	AMBAS CARAS
2.1	SHEETROCK		
2.2	muro frontal de area de tecnica.	2.50	5
2.3	muro frontal de area de cocina.	0.91	1.82
2.4	muro lateral izquierdo de area tecnica.	3.22	6.44
2.5	muro fondo de almacen de centro tecnico.	3.32	6.64
2.6	Chazos	0.1	0.3
		Sub-Tota	20.20
		5%	0.02
	Desp.	Total Gr	20.22

3.0	PINTURA MUROS BLOCK EXISTENTES.	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
3.1	muro lateral derecho existente.	17.00	3.00	2	10	91.60
4.1	muro lateral izquierdo existente.	17.00	3.00	2	11	90.97
5.1	muro frontal existente.	7.40	3.00	2	7	37.12

6.1	muro postior existente.	7.40	3.00	2	2	42.51
7.1	muro lateral derecho existente de area de cuarto de equipos.	3.03	3.00	2	0.00	18.18
8.1	muro frontal existente de area de cuarto de equipos.	1.43	3.00	2	2	6.90
9.1	muro lateral izquierdo existente de area de cocina.	3.13	3.00	2	0.00	18.78
10.1	columnas cuadrada visibles interior.	0.45	3.00	30	0.00	40.50
11.1	vigas visebles interior	7.4	0.30	18	0.00	39.96
12.1	techo interior .	7.65	20.95	1	0.00	160.27
					Sub-Total:	546.79
				Desp.	3%	16.40
					Total Gral:	563.19

4.0	PINTURA MUROS SHEETROCK EXISTENTE	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
4.1	muro lateral area de caja	2	3.00	2	1.89	10.11
5.1	muro fondo de area de caja.	3.07	2.70	2	0.00	16.58
6.1	muro frontal de area de caja.	2.05	3.00	2	0.00	12.30
7.1	dintel para area de caja.	1.28	0.60	2	0.00	1.54
8.1	muro lateral izquierdo ofic de encargado.	3.10	2.70	2	0.00	16.74
9.1	muro lateral derecho ofic de encargado.	4.33	3.00	2	0.00	25.98
10.1	muro frontal ofic de encargado.	2.90	3.00	2	1.89	15.51
11.1	muro frontal de area de archivo.	2.90	3.00	2	1.89	15.51
12.1	muro lateral izquierdo de area de archivo.	3.32	3.00	2	0.00	19.92
13.1	muro frontal de area de archivo.	3.14	3.00	2	1.89	16.95
					Sub-Total:	151.13
				Desp.	5%	7.56
					Total Gral:	158.69

10.1	PINTURA MUROS SHEETROCK NUEVOS	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
10.2	muro frontal de area de tecnica.	3.40	3.00	2	1.89	18.51
11.2	muro frontal de area de cocina.	1.81	2.55	2	1.89	7.34
12.2	muro lateral izquierdo de area tecnica.	3.22	3.00	2	0.00	19.32
13.2	muro fondo de almacen de centro tecnico.	3.32	3.00	2	0.00	19.92
					Sub-Total:	65.09
				Desp.	5%	3.25
					Total Gral:	68.35