

### PRIMER NIVEL

1	Demolicion muros de block 6"	X	Y	HUECO	ÁREA
2	Hueco para visor en la Ofic de encargada.	0.9	1	0.00	0.90
3	Hueco para Puerta del Almacen.	0.9	2.1	0.00	1.89
				Sub-Total:	2.79
			Desp.	5%	0.14
				Total Gral:	2.93
2.0	Desinstalación muros de sheetrock	X	Y	HUECO	ÁREA
1	muro acceso centro tecnico.	1.80	2.58	1.89	2.75
2	muro interno area de baño.	1.15	2.58	1.47	1.50
3	muro interno area de baño.	1.2	2.58	0	3.10
				Sub-Total:	7.35
			Desp.	5%	0.37
				Total Gral:	7.71

3.0	MUROS DENGlass NUEVOS	X	Y	HUECO	ÁREA
1	muro frontal de area de baño.	1.15	2.58		2.97
2	muro lateral izquierdo de area de baño.	1.20	2.58		3.10
				Sub-Total:	6.06
			Desp.	5%	0.30
				Total Gral:	6.37

4.0	MUROS SHEETROCK A INSTALAR	X	Y	HUECO	ÁREA
1	muro frontal de area de Ofic encargado.	3.19	2.58		8.23
2	muro lateral de area de Ofic encargado.	2.04	2.58		5.26
3	muro lateral de area de Ofic centro tecnico.	1.56	2.58		4.02
4	muro frontal de area de Ofic centro tecnico.	4.14	2.58		10.68
5	muro frontal de area de area de archivo.	3.04	2.58		7.84
6	muro lateral izquierdo de area de archivo.	0.90	2.58		2.32
7	muro frontal de area de Cocina.	1.80	2.58		4.64
8	muro frontal de area de Cuarto de Equipos	3.04	2.58		7.84
				Sub-Total:	50.85
			Desp.	5%	2.54
				Total Gral:	53.39

5.0	ZÓCALOS EN MUROS NUEVOS DE SHEETROCK	X	AMBAS CARAS
1	SHEETROCK		
2	muro frontal de area de Ofic encargado.	2.29	4.58
3	muro lateral de area de Ofic encargado.	2.04	4.08
4	muro lateral de area de Ofic centro tecnico.	1.56	3.12
5	muro frontal de area de Ofic centro tecnico.	3.24	6.48
6	muro frontal de area de area de archivo.	2.24	4.48
7	muro lateral izquierdo de area de archivo.	0.90	1.8
8	muro frontal de area de Cocina.	0.90	1.8
9	muro frontal de area de Cuarto de Equipos	2.24	4.48
10	Chazos	0.10	0.3
		Sub-Total:	31.12
		Desp. 5%	1.56
		<b>Total Gral:</b>	<b>32.68</b>

6.0	PINTURA MUROS BLOCK EXISTENTES.	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
1	muro lateral derecho existente.	8.37	2.58	2	1.84	41.35
2	muro lateral izquierdo existente.	8.60	2.58	2	1.96	42.42
3	muro frontal existente.	11.59	2.58	2	18.41	41.39
5	muro posterior existente.	13.30	2.58	2	0.00	68.63
7	columnas cuadrada visibles interior y exterior.	0.4	2.28	18	0.00	16.42
9	vigas visebles interior y exterior.	17.21	0.30	16	0.00	82.61
10	techo interior .	12.78	7.91	1	24.72	76.37
					Sub-Total:	369.18
				Desp. 3%		11.08
					<b>Total Gral:</b>	<b>380.26</b>

7.0	PINTURA MUROS SHEETROCK EXISTENTE	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
1	muro lateral area de caja	1.75	2.83	2	1.47	8.44
2	muro frontal de area de caja.	1.35	2.83	2	0.00	7.64
3	dintel para area de caja.	1.35	0.60	2	0	1.62
4	muro fondo para area de servicio al cliente.	2.74	2.83	2	0	15.51
5	muro lateral derecho area de servicio al cliente.	0.50	2.83	2	0	2.83
6	muro lateral izquierdo area de servicio al cliente.	0.50	2.83	2	0	2.83
7	muro lateral derecho continuacion para cierre de hueco ventana en area de servicio al cliente .	0.70	1.12	2	0	1.57
8	muro lateral izquierdo continuacion para cierre de hueco ventana en area de servicio al cliente .	0.20	1.12	2	0	0.45
					Sub-Total:	40.88
				Desp. 5%		2.04
					<b>Total Gral:</b>	<b>42.92</b>

8.0	PINTURA MUROS SHEETROCK NUEVOS	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
1	muro frontal de area de Ofic encargado.	3.19	2.58	2	1.89	14.57
2	muro lateral de area de Ofic encargado.	2.04	2.58	2	0.00	10.53
3	muro lateral de area de Ofic centro tecnico.	1.56	2.58	2	0	8.05
4	muro frontal de area de Ofic centro tecnico.	4.14	2.58	2	1.89	19.47
5	muro frontal de area de area de archivo.	3.04	2.58	2	1.68	14.01
6	muro lateral izquierdo de area de archivo.	0.90	2.58	2	0	4.64
7	muro frontal de area de Cocina.	1.80	2.58	2	1.89	7.40
8	muro frontal de area de Cuarto de Equipos	3.04	2.58	2	1.68	14.01
					Sub-Total:	92.67
				Desp. 5%		4.63

					Total Gral:	97.31
--	--	--	--	--	-------------	-------

9.0	colocacion de ceramica pared	X	Y	alt	ÁREA
1	medidas de la planta dimensionada baño.		4.07	1.8	7.33
				Sub-Total:	7.33
				Desp. 5%	0.37
				Total Gral:	7.69