



Edenorte Dominicana, S.A.

CTOR: PUERTO PLATA

CTO: ADECUACIÓN OC SAN N

CHA: 23-ene-20

PRIMER NIVEL

MUROS DE SHEETROCK A					
1.0	INSTALAR	X	Y	HUECO	ÁREA
1.1	muro frontal de area de caja.	1.3	2.85		3.71
1.2	dintel frontal de area de caja.	1.48	0.6		0.89
1.3	caja.	3.2	2.85		9.12
1.4	muro de fondo de area de caja.	4.02	2.85		11.46
	muro lateral Derecho de area del				
1.5	Oficina encargada.	3.43	2.85		9.78
1.6	encargada.	2.30	2.85		6.56
	muro encima de cristal frontal oficina				
1.7	de Encargada	3.40	0.72		2.45
				Sub-Total:	43.95
			Desp.	5%	2.20
				Total Gral:	46.15

LAMINADO FROSTER EN					
3.0	MUROS EN CRISTAL	X	Y	franj	Area
3.01	Muro fijo frontal y puerta comercial (franja grande 0.40 cm)	4.30	0.40	1	1.72
3.02	Muro fijo frontal y puerta comercial (franja pequeña 0.06cm)	4.30	0.06	4	1.03
Sub-Total:					2.75
Desp. 5%					0.14
Total Gral:					2.89
31					

31

ZOCALOS EN MUROS NUEVOS				
3.0	DE SHEETROCK Y DE BLOCK	X	HUECO	ÁREA
3.1	muro frontal de area de caja.	1.3	0	2.6
3.2	dintel frontal de area de caja.	1.48	0	0

3.3 caja.	3.2	0.9	4.6
3.4 muro de fondo de area de caja.	3.02	0	6.04
muro lateral Derecho de area del			
3.5 Oficina encargada.	3.43	0	6.86
3.6 encargada.	2.3	0.9	2.8
3.7 chazos	0.10	0	0.3

Sub-Total: 23.2
Desp. 5% 1.16

Total Gral: 24.36

4.0	PINTURA MUROS BLOCK EXISTENTES (DOS MANOS)	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
4.1	Muro block lateral derecho exterior	9.55	3	1	0.00	28.65
4.2	Muro block lateral Izquierdo exterior	12.62	3	2	2.36	73.36
4.3	muro block frontal exterior.	7.35	3	2	4.83	39.27
4.4	muro divisorio de cuarto de equipos.	3.55	2.85	2	0.00	20.24
4.5	Muro block posterior	13.1	3	2	29.34	49.26
4.6	Columnas	0.37	2.85	25	0.00	26.36
4.7	Vigas	0.35	22.2	9	0.00	69.93

Sub-Total: 307.06
Desp. 5% 15.35

Total Gral: 322.41

5.0	NUEVOS	X	Y	Caras	HUECO	TOTAL
5.1	muro frontal de area de caja.	1.3	2.85	2	0	7.41
5.2	dintel frontal de area de caja.	1.48	0.6	2	0	1.776
5.3	caja.	3.2	2.85	2	1.89	16.35
5.4	muro de fondo de area de caja.	4.02	2.85	2	2.1	20.81
	muro lateral Derecho de area del					
5.5	Oficina encargada.	3.43	2.85	2	0	19.55
5.6	encargada.	2.30	2.85	2	1.89	11.22
	muro encima de cristal frontal oficina					
5.7	de Encargada	3.40	0.72	2	0	4.90

Sub-Total: 82.02
Desp. 5% 4.10

Total Gral: 86.12

6.0	PINTURA FRANJAS FRONTALES AZUL EDENORTE	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
6.1	Franjas Frontal	7.35	0.5	1	0	3.675

	Sub-Total:	3.68
Desp.	10%	0.37
	Total Gral:	4.04

7.0	Vaciado de rampa	X	Y	alt	ÁREA
7.1	Area de rampa	1.1	1.2	0.22	0.29

	Sub-Total:	0.29
Desp. 5%		0.01
	Total Gral:	0.30

8.0	PINTURA	X	Y	Cara	area
8.1	Area de pintura	1.1	1.2	2	2.64

	Sub-Total:	2.64
Desp. 5%		0.13
	Total Gral:	2.77



MARCOS

