

TABLA SUMINISTRO CONDUCTORES Y EQUIPOS .

Acometida electricidad principal	1 unid Main Breaker 125 Amp monofasico 240v.
Alimentadores A/A	Desde panel AC hasta hasta cada unidad , evaporadora o condensadoras, pared , piso techo /ver tabla .
Rotulacion paneles y equipos electricos	Suministro e instalacion formulario y esquema para identificacion de circuitos electricos y equipos .SINTRA Y ACRILICO.
Acometida electricidad principal	
Area de caja	Modulo toma corriente multiple .
Programador Dias /Semanas	Suministro e instalacion programador dias semanas
Acometida inversor	suministro e instalacion acometida inversor , conductor #10 , Switch doble tiro, Registros .
Acometida electricidad A/A	Suministro e instalacion modulo distribuidor A/A

PROYECTO: San Victor Moca

UBICACION: Sector LA VEGA

DISEÑO Y PLANIFICACION: GSSGG

TABLA SUMINISTRO CONDUCTORES Y EQUIPOS

NO. DE PLANO:
San Victor Moca

ESCALA: N/A

P. 1 1

