

**Tabla Cálculo Acometida Eléctrica Acometida Principal: Desde el main Breaker 125Amp hasta el cuarto de equipos y incluye Acometida Inversor y programador dia semanas.**

No	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Registro EMT 12"x12"x6" Nema 1R	1	Und
2	Condulet EMT 2"	1	Und
3	Conductor # 2 AWG fase 1 y fase 2	180	Pie
4	Conductor # 6 AWG Blanco neutro	90.00	Pie
5	Conector P/Puesta a Tierra 5/8"	1	Und
6	Varilla Puesta Tierra 5/8" x 6 pies	1	Und
7	Conductor # 6 Desnudo	30.00	Pie
8	Conductor # 10 AWG L1 , L2 Y NEUTRO	40.00	Pie
9	Registro EMT 6"x6"x4" Nema 1R	1	Und
10	Tubo EMT 3/4" log. 10 pies	1	Und
11	Conector Recto EMT 3/4"	4	Und
12	Registro EMT 2x4x1/2	2	Und
13	Tubo PVC 1/2"	1	Und

**Tabla Cálculo Acometida Telefónica y Data en EMT 1-1/2"**

No	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Registro EMT 12"x12"x6" Nema 1R	1	Und
2	Condulet 1-1/2" EMT	1	Und
3	Soga Nylon 1/4"	1	rollo
4	Registro EMT 10x10x4 Nema 1R	1	Und
5	Tubo PVC 1-1/2"	1	Und
6	Curva PVC 1"	3	Und

**Tabla Cálculo Acometida Eléctrica A-A 1ER NIVEL**

No	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Conductor Electrico #12 AWG Rojo a cada condesadora desde el mudulo de potencia para controles electricos.	200	Pie
2	Conductor # 10 AWG hacia el programador dias semana ubicado en el cuarto electrico.	65	Pie
3	Conductor Electrico #12 AWG Rojo a cada condesadora desde el panel AC para A/A 12,000BTU.	150	Pie
4	Conductor Electrico #10 AWG Rojo a cada condesadora desde el panel AC para A/A 24,000BTU.	250	Pie
5	Conductor Electrico #14 AWG Verde	300	Pie
6	Tubo EMT 3/4" log. 10 pies	2	Und
7	Registro EMT 8"x8"x4" Nema 1R	2	Und
8	Registro EMT 12"x12"x6" Nema 1R	2	Und
9	Barra Unitroop 1 1/2" log. 10 pies	2	Und
10	Abrazadera Unitroop 3/4"	10	Und
11	Coupling EMT 3/4"	5	Und

12	Conector Recto EMT 3/4"	8	Und
13	Conector P/Puesta a Tierra 5/8"	1	Und
14	Varilla Puesta Tierra 5/8" x 6 pies	1	Und
15	Tarugos 5/8 x 2"	30	Und
16	Tornillo 3/8"x2" plomo	30	Und
17	Breaker 30 amp.	3	Und
18	Breaker 20 amp.	2	Und
19	conector curvo de emt 3/4"	15	Und
20	Tubo PVC 1" log. 19 pies	1	Und
21	Abrazadera Unitroop 1"	5	Und
22	Curva PVC 1"	3	Und
23	Tuberia liquid tigh 3/4"	30	Pie