

DETALLES INSTALACION ACCESORIOS Y EQUIPOS

– Programador Dias semana : instalado en la pared indicada en el plano , interconexion con calaleta metal, instalar circuito alimentacion desde panel Ac hasta entrada regleta programador dias semanas .

–Modulo potencia programador A/A laterales y A/A pisos, instalar dos conductores #12Awg señales, desde el programador dias semana hasta el modulo potencia ubicado en el cuarto de equipos , dos unid contactor 100A 240v , alimentador caja panel A/A techo con conductores # 1/0 awg , reubicacion todos los circuitos A/A.

Acometida electrica señales techo : dos conductores #12 awg desde programador dias seamana hasta modulo potencia A/A ubicado en el exterior cuarto equipos, incluye tuberias $\frac{3}{4}$ " EMT , rieles unitroop, tarugos tornillos, conectores y demas accesorios,

Acometida electrica potencia Techo . conductor $\frac{1}{0}$ desde modulo potencia hasta resultante TSA ubicado cuarto de equipo instalacion , interconexion desde , incluir tuberias emt, conexionado acometida A/A techo yA/A 1er nivel .

PROYECTO: OC Nagua

UBICACION: Sector SAN FCO

DISEÑO Y PLANIFICACION: GSSGG

LEYENDA

NO. DE PLANO:
Programador Dia/Semana

ESCALA: N/A

P.02

