

## DETALLES INSTALACION ACCESORIOS Y EQUIPOS


– Programador Dias semana : instalado en la pared indicada en el plano , interconexion con calaleta metal , instalar circuito alimentacion señal desde panel Ac hasta entrada regleta programador dias semanas .

–Modulo potencia programador A/A laterales , instalar dos conductores #12Awg señales, desde el programador dias semana hasta el modulo potencia ubicado en el exterior cuarto equipos , contactor 100A 240v , conductores # 2 awg, reubicacion todos los circuitos A/A.

Acometida electrica señales : dos conductores #12 awg desde programador dias semana hasta modulo potencia A/A ubicado en exterior, incluye tuberias 2" EMT , rieles unitroop, tarugos tornillos, conectores y demas accesorios.

Acometida electrica potencia . conductor #2 desde resultante contactor modulo potencia hasta caja de panel A/A ubicada en el exterior, tuberias EMT 2" ,conectores

Acometida electrica panel existente :dos conductores #2 Awg desde modulo potencia ubicado en el exterior hasta panel ubicado el exterior cuarto de equipos, incluye tuberias 2" EMT , rieles unitroop, tarugos tornillos, conectores y demas accesorios,ver planos electricos

PROYECTO: OC Samana	LEYENDA		
UBICACION: Sector SAN FCO	NO. DE PLANO: Programador Dias/Semana		
DISEÑO Y PLANIFICACION: GSSGG	ESCALA: N/A	P.03	