


– Programador Dias semana : instalado en cuarto de equipos 2DO nivel en la pared indicada en el plano, interconexion con calaleta metal con tuberias emt 3”, instalar circuito alimentacion desde panel Ac hasta entrada regleta programador dias semanas incluye breaker 20 Amp.

–Modulo potencia programador A/A Generales , instalar dos conductores #12Awg señales, desde el programador dias semana hasta el modulo potencia ubicado en el exterior del edificio , contactor 150A 240v , alimentador caja panel A/A existente monofasica. con conductores # $\frac{1}{0}$ desde MBK 0 TSA hasta panel A/A ubicado en el exterior , reubicacion todos los circuitos A/A.

PROYECTO: ADM LA VEGA	LEYENDA		
UBICACION: Sector LA VEGA	NO. DE PLANO: Programador Dias/Semana		
DISEÑO Y PLANIFICACION: GSSGG	ESCALA: N/A	P.00	