


– Programador Dias semana : instalado en cuarto de equipos en la pared indicada en el plano , interconexion con calaleta metal con tuberias emt 3", instalar circuito alimentacion desde panel Ac hasta entrada regleta programador dias semanas incluye breaker 20 Amp.

–Modulo potencia programador A/A Generales , instalar dos conductores #12Awg señales, desde el programador dias semana hasta el modulo potencia ubicado en el exterior cuarto equipos , contactor 150A 240v , alimentador caja panel A/A existente monofasica. con conductores #  $\frac{1}{0}$  desde MBK O TSA hasta panel A/A ubicado en el exterior, reubicacion todos los circuitos A/A.

PROYECTO: OC MOCA	LEYENDA		
UBICACION: Sector LA VEGA	NO. DE PLANO: Programador Dias/Semana		
DISEÑO Y PLANIFICACION: GSSGG	ESCALA: N/A	P.00	