

INFORMACION INSTALACIONES PANELES Y EQUIPOS .
VER FICHA TECNICA DE C/U

Acometida electricidad principal	Desde el main Breaker 125 Amp hasta panel Ac 12-24 cicuitos
Acometida electricidad principal	2 unid conductores # 2 awg fase 1 y fase 2
Acometida electricidad principal	1 unid conductores # 6 awg Neutro color blanco
Acometida electricidad principal	1 unid conductores # 6 awg desnudo conexion a tierra
Acometida electricidad principal	1 unid Main Breaker 125 Amp monofasico 240v.
Inversor	Instalaciones electricidad inversor 3.6kw . ,
Acometida telefonica	Sondear tuberias con soga de nylon
Rotulacion paneles y equipos electricos	Suministro e instalacion rotulacion , formulario y esquema para identificacion de circuitos electricos y equipos . base acero niquel , sintra y vinil .
Acometida electricidad principal	Conexion a tierra , varilla y conductor .
Acometida electricidad A/A	Innstatacion programador dias semana , suministrado por SSGG
Acometida electricidad A/A	suministro e instalacion modulo auxiliar Programador dias semana ver FT.

PROYECTO: OC LA ISABELA

UBICACION: Sector Pto. Pta.

DISEÑO Y PLANIFICACION: GSSGG

Tabla Informacion Instalacion Paneles y Equipos

NO. DE PLANO:
OC LA ISABELA

ESCALA: N/A

P. 1 1

