



Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.  
26 de enero del 2023

Señores  
**MEGAWATT, S.R.L.**  
Santo Domingo, D.N.

Distinguidos señores:

En virtud del proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** correspondiente a la **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017** para la **COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que su oferta cumplió satisfactoriamente con los requerimientos de credenciales y en las especificaciones técnicas para todos o algunos de los ítems ofertados, conforme se visualiza a continuación:

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
20	1005499	TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 25 KVA	RYMEL	60	180	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA EXCEDE EL REQUERIDO
21	1005502	TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA	RYMEL	60	180	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA EXCEDE EL REQUERIDO
42	1006269	BAQUELITA CL100	VOLTCOM	90	90	CUMPLE	
43	1006289	BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1"	VOLTCOM	90	90	CUMPLE	
47	1006335	BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 12'	VOLTCOM	30	30	NO CUMPLE	CATALOGO OFERTADO NO CUMPLE CON LAS DIMENSIONES REQUERIDAS. EL CATALOGO INDICA UNA ALTURA DE 1193.8 MILIMETROS MAYOR QUE LOS 807 MILIMETROS REQUERIDOS
48	1006336	BRAZO LAMPARA ACERO GALVANIZADO 6'	VOLTCOM	30	30	CUMPLE	
50	1006382	COLLAR AMARRE EN FACHADA	CROP	90	90	CUMPLE	
51	1006395	CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1"	CROP	90	90	CUMPLE	
52	1006396	CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC 1"	CROP	90	90	CUMPLE	
56	1006450	CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO	CROP	90	90	NO CUMPLE	MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE CON EL ÍTEM 9.2.1 (SISTEMA DE CONTINUIDAD O CONEXIÓN DE LA PRINCIPAL Y LA DERIVACIÓN, LA MUESTRA POSEE DIENTES Y SE REQUIERE PLACAS BIMETÁLICAS NO DENTADAS
57	1006456	CONECTOR PERFORACIÓN 1/0-4/0 AWG P-35	CROP	90	90	CUMPLE	
60	1006594	PLETINA FIJ ANG GUARDACAB P/TIRANTE 5/8	VOLTCOM	30	30	CUMPLE	
67	1006722	HEBILLA P/FLEJE 20MM 3/4"	CROP	30	30	CUMPLE	
70	1006838	PERNO CORTO GALVANIZADO ANSI 57-1/3	VOLTCOM	30	30	CUMPLE	
71	1006861	PINZA RETENCIÓN DOBLE 6/3AWG - 8/2AWG	VOLTCOM	90	90	CUMPLE	

72	1006922	SOPORTE EN CRUCETA DOB UND AC GALV ¾"	VOLTCOM	30	30	CUMPLE	
73	1006938	SOPORTE TIPO L AC GALV ¾"	VOLTCOM	30	30	CUMPLE	
76	1007014	RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8	VOLTCOM	30	30	CUMPLE	
78	1007085	TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS	AMERVOLT	30	30	NO CUMPLE	NO POSEE MARCA TIMBRADA COMO INDICA EL ITEM 3 (MARCA EN BASE Y TUBO CORTACIRCUITO)
80	1007099	TUERCA D/OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8"	VOLTCOM	30	30	CUMPLE	
81	1007105	VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4" X 8"	VOLTCOM	30	30	CUMPLE	
82	1007106	VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8"	VOLTCOM	30	30	CUMPLE	
83	1007200	TORNILLO MAQUINA 1/2" X 2"	VOLTCOM	30	30	CUMPLE	
84	1007279	ARANDELA CUADRADA 2"X2" P/TORNILLO 1/2"	VOLTCOM	30	30	CUMPLE	
85	1007282	TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2" X12"	VOLTCOM	30	30	CUMPLE	
90	1007318	TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 200 AMPS	AMERVOLT	30	30	NO CUMPLE	NO POSEE MARCA TIMBRADA COMO INDICA EL ITEM 3 (MARCA EN BASE Y TUBO CORTACIRCUITO)
93	1008095	SELLO TOOLLESS ROTO SEAL NARANJA	VOLTCOM	90	90	CUMPLE	
94	1008099	SELLOS TIPO PIN AMARILLO	VOLTCOM	90		CUMPLE	
95	1008100	SELLOS TIPO PIN MORADO	VOLTCOM	90	90	CUMPLE	
97	1008251	TORNILLO MAQUINA AC GALV 1/2" X 12"	VOLTCOM	30	30	CUMPLE	
99	1009443	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG	HENAN TONGDA	90	90	CUMPLE	
100	1009444	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG	SANHE CABLE	90	90	CUMPLE	

En virtud de lo anterior, les notificamos que se dará lectura a las ofertas económicas (Sobre B) de los oferentes que quedaron habilitados en el proceso de evaluación técnica, que será realizado el **día miércoles primero (01) del mes de febrero del 2023 a las 10:00 a.m.**, en el salón de reuniones del Edificio Administrativo de Edenorte Dominicana, S.A.

Saluda atentamente a ustedes,

**Cornelio González Devora**  
Gerente de Compras  
Edenorte Dominicana, S.A.