



Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
15 de febrero del 2023

Señores

CONSORCIO KEIKO-ACC, S.R.L.

Santo Domingo, D.N.

Distinguidos señores:


En virtud del proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** correspondiente a la **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017** para la **COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que su oferta cumplió satisfactoriamente con los requerimientos de credenciales y en las especificaciones técnicas para todos o algunos de los ítems ofertados, conforme se visualiza a continuación:

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
2	1005306	LUMINARIA APS 240V 150W	ZQ	45	90	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR AL REQUERIDO. MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE RECEPTACULO PARA FOTOCELAS NO ES GIRATORIO COMO SE INDICA EN ITEM 18.1 (GIRATORIA 360 GRADOS). MUESTA NO CUMPLE NEUTRO NO ESTA CONECTADO AL BOMBILLO, NO ENCIENDE BOMBILLA
3	1005307	LUMINARIA APS 240V 250W	ZQ	45	90	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR AL REQUERIDO. MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE RECEPTACULO PARA FOTOCELAS NO ES GIRATORIO COMO SE INDICA EN ITEM 18.1 (GIRATORIA 360 GRADOS). MUESTA NO CUMPLE NEUTRO NO ESTA CONECTADO AL BOMBILLO, NO ENCIENDE BOMBILLA
20	1005499	TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 25 KVA	GG	60	90	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR AL REQUERIDO
21	1005502	TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA	GG	60	90	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR AL REQUERIDO
22	1005503	TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 75 KVA	GG	60	90	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR AL REQUERIDO
43	1006289	BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1"	NO MARCA	90	NO OFRECIDO	NO CUMPLE	NO OFRECIO TIEMPO DE ENTREGA PARA ESTE MATERIAL. NO INDICO LOS VALORES PARA LOS ITEMS 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6 (FABRICANTE)(MARCA)(MODELO)Y (PAIS)

49	1006366	CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W	NINGBO	45	90	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR AL REQUERIDO. MUESTRA PRESENTADA ES AZUL NO CUMPLE CON ITEM 2.14 (COLOR) DEBE SER VERDE, MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE CON LA RELACION ENCENDIDO APAGADO INDICADA EN EL ITEM 2.13 (PEDIDO 1:4 Y EL PRESENTADO 1:1)
99	1009443	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG	ELECTROCABLES	90	120	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR AL REQUERIDO
100	1009444	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG	ELECTROCABLES	90	120	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR AL REQUERIDO. MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE CON LOS ITEMS 3.2 (Nº DE HILOS) Y 4.2 (DIAMETRO DE HILOS). SE EXIGEN DE 14 A 16 HILOS Y LA MUESTRA TRAE 5, DIAMETRO EXIGIDO ENTRE 0.816 Y 0.873 LA MUESTRA PRESENTADA 1.43
108	1012302	LUMINARIA LED AP 90-110 W	GREEN COBRA	45	90	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR AL REQUERIDO. LA MUESTRA PRESENTADA ES LEATEK Y LA INDICADA EN FICHA TECNICA ES GREEN COBRA. LA MUESTRA PRESENTADA POSEE UNA ETIQUETA DE 111W Y LO REQUERIDO ES DE 90 A 110W
25	1005869	TRANSF CORRIENTE (OUTDOOR) 200/5	SHENZHEN CHUANGYIN	90	90	CUMPLE	

En virtud de lo anterior, les notificamos que se dará lectura a las ofertas económicas (Sobre B) de los oferentes que quedaron habilitados en el proceso de evaluación técnica, que será realizado el **día viernes diecisiete (17) del mes de febrero del 2023 a las 10:00 a.m.**, en el salón de reuniones del Edificio Administrativo de Edenorte Dominicana, S.A.

Saluda atentamente a ustedes,


Cornelio González Devora
Gerente de Compras
Edenorte Dominicana, S.A.