



Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
15 de febrero del 2023

Señores
HOME ELECTRIC IMPORT, S.R.L.
Santo Domingo, D.N.

Distinguidos señores:

En virtud del proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** correspondiente a la **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017** para la **COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que su oferta cumplió satisfactoriamente con los requerimientos de credenciales y en las especificaciones técnicas para todos o algunos de los ítems ofertados, conforme se visualiza a continuación:

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1	1004213	CABLE DE ACERO COBREDO #6 AWG 3 HILOS	ARGOS	90	30	NO CUMPLE	ITEM 8.2 NUMERO DE HILO REQUERIDO ES 3 Y EL PRESENTADO TIENE 19 HILOS. ITEM 8,4 DIAMETRO DEL CONDUCTOR PRESENTADO (4,72MM) INFERIOR AL SOLICITADO (4,97MM). ITEM 8,5 DIAMETRO DE HILOS DE LA MUESTRA ES(0,944MM), INFERIOR A LO PEDIDO EN LA FICHA TECNICA (2,31MM). ITEM 8,6 SECCION DEL CONDUCTOR EL OFERTADO ES (13,3MM2) SUPERIOR AL SOLICITADO EN LA FICHA (12,57MM2). ITEM 11,2 LONGITUD MAXIMA DE ROLLOS PRESENTADOS EN LA FICHA TECNICA ES DE (500)MTS SUPERIOR A LOS PEDIDOS EN LA FICHA TECNICA DE EDENORTE QUE SON (400)MTS.
28	1005952	CABLE 1/0AWG THHN-THWN 600V	ARGOS	30	1	NÓ CUMPLE	ITEM 7,3 LONGITUD POR CARRETE OFRECIDO ES DE (100 MTS) LO CUAL ES INFERIOR A LOS PEDIDO EN LA FICHA TECNICA QUE SON 1000MTS.
29	1005963	CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8"	HANGZHOU	30	1	CUMPLE	
31	1005998	CONDUCTOR 2/0 THW 0.6 KV	ARGOS	30	1	CUMPLE	
33	1006020	CONDUCTOR TRIPLEX	HANGZHOU	45	1	CUMPLE	

		2/0 AWG - N2/0					
34	1006035	TAPE D/VINILO	ARGOS	30	1	CUMPLE	
35	1006067	CABLE CONTROL SJTW 10AWG X 4 HILOS	TOP CABLE	30	1	CUMPLE	
36	1006075	CABLE CONTROL SJTW 6 HILOS # 12	TOP CABLE	60	1	NO CUMPLE	MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE CON EL ITEM 9.7 YA QUE TODOS LOS CONDUCTORES SON DEL MISMO COLOR
37	1006107	ALAMBRE TRENZADO THHN # 2 AWG NEGRO	ARGOS	30	1	CUMPLE	
38	1006220	TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 2/0	CONIMEL	30	1	CUMPLE	
47	1006335	BRAZO LAMP/ACERO GALVANIZADO 12'	KETRANS	30	60	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO PEDIDO
48	1006336	BRAZO LAMPARA ACERO GALVANIZADO 6'	KETRANS	30	60	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO PEDIDO
51	1006395	CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 6,3 ROSC 1"	DINWAY	90	1	NO CUMPLE	LA MARCA CON LA CUAL SE LLENO LA FICHA TECNICA ES DINWAY Y LA QUE PRESENTA LA MUESTRA ES P629, NO CUMPLE CON EL ITEM 11.1 YA QUE EL RANGO METRICO ES MAYOR A 21MM Y EN LA FICHA SE REQUIERE 21MM COMO MAXIMO.
65	1006694	GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG	KETRANS	30	1	NO CUMPLE	NO PRESENTO PRUEBAS DE LABORATORIO
66	1006695	GRAPA RETENCION 336 MCM A 477 MCM	KETRANS	30	1	NO CUMPLE	NO PRESENTO PRUEBAS DE LABORATORIO
72	1006922	SOPORTE EN CRUCETA DOB UND AC GALV ¼"	KETRANS	30	60	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO PEDIDO
73	1006938	SOPORTE TIPO L AC GALV ¼"	KETRANS	30	1	CUMPLE	
74	1006982	TERMINAL COMPRESION TIPO PIN 4/0	CONIMEL	30	1	CUMPLE	
75	1007010	TERMINAL P/CABLE EXT 15 KV #2AWG	ELASTIMOLD	30	NO OFRECIDO	NO CUMPLE	NO OFERTO TIEMPO DE ENTREGA PARA ESTE MATERIAL
76	1007014	RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8	CONIMEL	30	1	CUMPLE	
88	1007318	TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 200 AMPS	HUBBELL	30	1	NO CUMPLE	ITEM 3 MARCA EN BASE Y TUBO CORTA CIRCUITO, LA MUESTRA NO POSEE MARCA EN EL TUBO.

91	1007766	BRIDA SUJECCIÓN 360MM x 9MM	DINWAY	30	45	NO CUMPLE	TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR A LO PEDIDO
99	1009443	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6 X 3 AWG	HENAN	90	60	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL ITEM 3.5 LA SECCION REQUERIDA ES 13,3MM2 Y LA DE LA MUESTRA ES 12,82MM2 , ITEM 4.2 NUMERO DE HILOS TIENE 65 DEBEN SER DE 15-20HILOS,
100	1009444	CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 8 X 2 AWG	HENAN	90	60	NO CUMPLE	ITEM 4.2 NUMERO DE HILOS TIENE 25 DEBEN SER DE 14-16, ITEM 4.4 LA SECCION DE LOS HILOS DEBE SER 8,37MM2 Y LA DE MA MUESTRA ES 5,47MM2.
109	1012565	CABLE D/ GOMA 18/3	TOP CABLE	30	30	NO CUMPLE	ITEM 10.2 NUMERO DE HILOS POR FASE PEDIDO (13) PERO EL SUPLIDOR NO ESPECIFICA CANTIDAD EN EL OFERTADO. ITEM 10,4 SECCION DEL CONDUCTOR PEDIDA (1,482)MM2, EL OFRECIDO ES (2,27)MM2
110	1012791	CONDUCTOR CU AISL 15KV #2 AL 100%	TOP CABLE	30	45	NO CUMPLE	ITEM 8,1 DIAMETRO DE HILOS PEDIDO (2,47), EL OFRECIDO (1,17). ITEM 8,2 CANTIDAD DE HILOS PEDIDO (7), CANTIDAD OFRECIDO (19). ITEM8,3 DIAMETRO DE CONDUCTOR PEDIDO(6,54)MM EL OFRECIDO ES (7,2)MM. ITEM 8,4 SECCION PEDIDO (33,6)MM2 EL OFRECIDO (35)MM Y TIEMPO DE ENTREGA SUPERIOR AL PEDIDO.
7	2008207	RELAY CONTROL 2P 120V 10A 8PIN				NO EVALUADO	DECLARADO DESIERTO
8	2008208	BASE RELAY 8PIN				NO EVALUADO	DECLARADO DESIERTO
89	1007403	CONECTOR COMPRESION CU P/CABLE 350MCM				NO CUMPLE	NO PRESENTO MUESTRA
92	1007842	Terminal ojo bimetálico p/cable 2/0 awg				NO CUMPLE	DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN CATALOGO NO CUMPLEN CON LO EXIGIDO EN FICHA TECNICA. FICHA TECNICA PIDE LONGITUD DE 66 MILIMETROS, CATALOGO INDICA 50 MILIMETROS

En virtud de lo anterior, les notificamos que se dará lectura a las ofertas económicas (Sobre B) de los oferentes que quedaron habilitados en el proceso de evaluación técnica, que será realizado el **día viernes diecisiete (17) del mes de febrero del 2023 a las 10:00 a.m.**, en el salón de reuniones del Edificio Administrativo de Edenorte Dominicana, S.A.

Saluda atentamente a ustedes,


Cornelio González Devora
Gerente de Compras
Edenorte Dominicana, S.A.