

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS ADECUACION OFICINA PLANIFICACION  
SECTOR SANTIAGO

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
<b>GASTOS</b>			
<b>1.00</b>	<b>MUROS</b>		
1.01	Desmonte de muros de sheetrock existentes. <b>Ver más detalles en plano.</b>	32.31	M²
1.02	Suministro e instalación de Muros Sheetrock. Incluye terminación de moquetas y cantos. <b>Ver más detalles en plano.</b>	46.75	M²
1.03	Suministro e instalación de muro de sheetrock para <b>Planificación y Presupuesto</b> (L=2.29 m), incluye cristal fijo de 0.30 x 2.85 m con bordes en perfiles de acero inoxidable y laminado SYDS50. Ver detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa
1.04	Suministro e instalación de muro de sheetrock para <b>Calidad y Procesos</b> (L=2.29 m), incluye cristal fijo de 0.30 x 2.85 m con bordes en perfiles de acero inoxidable y laminado SYDS50. Ver detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa
1.05	Suministro y colocación de blocks para muro meseta fregadero, fijar bastones con epóxido. Ver mas detalles en plano.	1.08	M²
1.06	Fraguache.	2.43	M²
1.07	Empañete.	2.43	M²
<b>2.00</b>	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
2.01	Suministro e instalación de puerta tipo acordeón para kichenette. <b>Ver más detalles en plano.</b>	1.00	U
2.02	Desmonte y reinstalación de Puerta comercial existente. Colocar en <b>Oficina Director y Salón de Reuniones. Ver más detalles en plano.</b>	2.00	U
2.03	Suministro e instalación de cristal fijo 3/16 natural para <b>Oficina Director Planificación</b> , incluir laminado, usar papel SYDS-50 5%.(1.00 x1.00 mts) y confección de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso.	1.00	U
2.04	Suministro e instalación de puerta comercial en marco blanco en <b>Área Control de Gestión</b> (0.90 x 2.10 m). Incluir halones, brazo hidráulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano.	1.00	U
2.05	Suministro, confección e instalación de Cortinas horizontales en PVC en ventanal <b>Área Calidad Y Procesos. Medidas huecos</b> (1 und de 3.94 m x 2.25 m ). <b>Ver más detalles en plano.</b>	109.14	Pie²
<b>3.00</b>	<b>ELECTRICIDAD Y DATA</b>		
3.01	Desmantelación eléctrica existente, incluye desmonte de lámparas LED 2 X4 existentes, otros .Entregar a <b>Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	10.00	Pa
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V. <b>Ver más detalles en planos.</b>	2.00	U
3.03	Salidas Tomacorrientes AC 120V Circuito Especial.	2.00	U
3.04	Salidas Tomacorrientes UPS 110V. <b>Ver más de detalles en planos.</b>	22.00	U
3.05	Salidas Interruptores Sencillos.	7.00	U
3.06	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. <b>Ver más detalles en planos.</b>	35.00	U
3.07	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. <b>Solicitar aprobación de personal de Redes Telemáticas.</b>	35.00	U
3.08	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 48 watts Empotradas. <b>Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	8.00	U
3.09	Suministro e instalación de Lámparas Circular LED, diámetro 11.8", 24 watts Empotradas. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	4.00	U
3.10	Suministro e instalación de Tubería EMT para conexonado de Paneles y registros. <b>Ver mas detalles en plano.</b>	1.00	Pa
3.11	Suministro e instalación Panel de Distribución para AC de 12 @24, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en plano.	1.00	U
3.12	Suministro e instalación Panel de Distribución para UPS de 8@16, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en plano.	1.00	U
3.13	Suministro e Instalación Acometida Eléctrica y de Data Planta de Tuberías y Registros en Tubería EMT 1/2", 3/4" y 2". <b>Ver detalles en planos . Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	Pa
3.14	Suministro e instalación de Patch cord 3 pies. Ver mas detalles en ficha técnica.	31.00	U
<b>4.00</b>	<b>PISO</b>		
4.01	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock. Homologar con color de piso existente. <b>Solicitar aprobación SSGG.</b> Ver más detalles en planos.	45.69	MI
<b>5.00</b>	<b>PINTURA</b>		
5.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes, columnas. (Una mano de pintura). Ver mas detalles en planos.	143.60	M²
5.02	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock. Incluye pintura Base. Ver mas detalles en planos.	110.47	M²
<b>6.00</b>	<b>COCINA</b>		
6.01	Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. <b>Solicitar aprobación previa SSGG.</b>	0.62	M²
6.02	Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta. Ver mas detalles en planos. <b>Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.</b>	1.23	MI
6.03	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 1.23 x 0.6 m y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencilla. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta. <b>Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.</b>	7.94	P²
6.04	Suministro e instalación tubería acometida agua potable. Ver detalles en plano.	1.00	Pa
6.05	Suministro e instalación acometida Desagüe fregadero, conectar a Registro descarga.	1.00	Pa
6.06	Confección e Instalación Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada sobre meseta y 2 puertas bajo meseta. <b>Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.</b>	47.39	P²
<b>7.00</b>	<b>A/A</b>		

7.01	Confección e instalación de base en hierro con angular de 1/4" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	2.00	U
7.02	Suministro e instalación de <b>Acometida Eléctrica A-A</b> . Incluye caja Breaker, Breaker, puesta a tierra, registros, tubería EMT de 3/4". Ver mas detalles en plano.	1.00	Pa
<b>INVERSIÓN</b>			
<b>8.00</b>	<b>ELECTRICIDAD Y DATA</b>		
8.01	Suministro de Patchpanel de 48 Ptos. Ver más detalles en ficha técnica.	1.00	U
8.02	Suministro e instalación de Switch Cisco 2960 S de 48 Ptos. Solicitar aprobación previa de Redes Telemáticas.	1.00	U
<b>9.00</b>	<b>COCINA</b>		
9.01	Suministro e instalación de bebedero. Ver más detalles en ficha técnica.	1.00	U
9.02	Suministro y colocación de nevera ejecutiva de 3.5 pies en <b>Mini-Cocina</b> . Ver mas detalles en fichas técnicas y planos. Solicitar aprobación de equipo y color previa de SSGG.	1.00	U
<b>10.00</b>	<b>OTROS</b>		
10.01	Suministro e instalación de módulos color gris con soporte de madera en <b>Analistas Dirección de Planificación (14 UNDS DE MÓDULOS de 1.06 m incluyendo paneles laterales)</b> , incluye 14 gabinete en parte posterior de 1.00 m en Melamina Haya, 14 topes de 1.00 x 0.60 m en melamina, 22 paneles de 0.70 x 1.05 m en tela gris, 10 paneles de 1.00 x 1.60 m en tela gris, 6 Molduras de unión en L de 1.60 H, 3 moldura de unión en T de 1.60 H, 28 molduras de terminación de 1.05 H, 2 molduras de unión en +, 84 palometas para fijar topes a panel y demás accesorios para su instalación Ver mas detalles en fichas técnicas y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa
10.02	Suministro y colocación de nevera ejecutiva de 3.5 pies en <b>Oficina Director de Planificación</b> . Ver mas detalles en fichas técnicas y planos. Solicitar aprobación de equipo y color previa de SSGG.	1.00	U
10.03	Suministro y colocación mesa rectangular para Salón de Reuniones, Tipo Attia en caoba largo 2.00 m, profundidad 0.90 m. Solicitar aprobación y ficha técnica a SSGG.	1.00	U
10.04	Suministro y colocación de sillones ejecutivos para Mesa de Salón de Reuniones color negro y base metal cromada. Ver mas detalles en planos y ficha técnica.	6.00	U
<b>11.00</b>	<b>A/A</b>		
11.01	Suministro e instalación de unidad de 2 toneladas tipo cassette en <b>Área de Planificación y Presupuesto y Área Calidad y Procesos</b> . Ver ubicación en plano. Ver más detalles en fichas técnicas. Solicitar aprobación previa de Climatización.	2.00	U
11.02	Desmonte y reubicación de unidad A-A de 12,000 BTU ubicado en <b>Oficina de Director de Planificación</b> . Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de Climatización.	1.00	U
11.03	Desmonte y reubicación de condensador de unidad A-A de 18,000 BTU ubicado en el <b>Salón de Reuniones</b> . Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de Climatización.	1.00	U
<b>12.00</b>	<b>LIMPIEZA FINAL</b>		
12.01	Limpieza y Bote Final Escombros.	1.00	Pa
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			
<b>13.00</b>	<b>Dirección Técnica y Responsabilidad</b>	10.00	%
13.01	Gastos Administrativo	3.00	%
13.02	Transporte	4.00	%
<b>Sub-Total</b>			
<b>14.00</b>	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%
<b>15.00</b>	ITBIS	18.00	%

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

