

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
<b>GASTOS</b>					
<b>1.00</b>	<b>MUROS</b>				<b>RD\$ -</b>
1.01	Desmonte de muros de sheetrock existentes. Ver mas detalles en planos.	8.86	M²		
1.02	Suministro e instalación de Muros Sheetrock en <b>Área de Archivo</b> , incluye terminación de moquetas y cantos. Ver más detalles en plano.	4.14	M²		
1.03	Demolición muro de block para ampliar área conforme a nueva distribución (3.41 m x 2.27 m), incluye acondicionamiento de cantos. Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa		
1.04	Demolición de falsa columna en sheetrock detrás del Área de Cheques y reducir a nivel de muro, incluye acondicionamiento de superficie. Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa		
1.05	Desmonte y reinstalación de muro en cristal existente con puerta por ampliación de Área de Archivo. Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa		
1.06	Suministro y colocación muros de cristal de 3/8" claro en perfilera P-40, incluye canteado 3/8", base y tapa en perfilera P-40 en <b>Oficina Gerente</b> . Ver mas detalles en plano. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	56.17	P²		
1.07	Confección de pichones de columna de acero, colocación de pórtico y viga tipo H, malla y empañete de viga de acero para refuerzo de losa por demolición de muro.	1.00	Pa		
<b>2.00</b>	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>				<b>RD\$ -</b>
2.01	Desmonte de puertas de madera existente en Oficina Gerente y Cuarto de Archivo. <b>Entregar a SSGG.</b> Ver mas detalles en planos.	2.00	U		
2.02	Desmonte y reinstalación de puerta para mejoras (pintura en jambas y puerta). Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa		
2.03	Suministro e instalación de puerta comercial en marco blanco en <b>Oficina Gerente</b> (0.90 x 2.10 m). Incluir halones, brazo hidráulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano.	1.00	U		
2.04	Suministro e instalación de papel Froster según diseño para Panel fijo y puerta comercial <b>Oficina Gerente</b> (dos paños de h= 0.60 m centrado con separación de 0.30 m desde perfil piso y separación 0.40 M entre franjas). Ver diseño y más detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa SSGG.</b>	67.79	P²		
2.05	Suministro, confección e instalación de Cortinas horizontales en PVC en ventanal <b>Oficina Gerente y Área Común Analistas</b> . Medidas huecos (1 und de 2.90 m x 1.90 m x y 1 und de 2.17 m x 1.20 m). Ver mas detalles en plano.	99.72	P²		
<b>3.00</b>	<b>ELECTRICIDAD Y DATA</b>				<b>RD\$ -</b>
3.01	Desmantelación eléctrica existente, incluye desmonte de lámparas 2x4' existentes y entrega a Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		
3.01	Salidas Tomacorrientes AC 110V. <b>Será realizado de manera interna por personal de Redes Telemáticas.</b>	2.00	U		
3.02	Salidas Tomacorrientes UPS 110V. <b>Será realizado de manera interna por personal de Redes Telemáticas.</b>	11.00	U		
3.02	Salidas Interruptores Sencillos.	2.00	U		
3.03	Salidas Interruptores Dobles.	1.00	U		
3.03	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. <b>Será realizado de manera interna por personal de Redes Telemáticas.</b>	25.00	U		
3.04	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. <b>Será realizado de manera interna por personal de Redes Telemáticas.</b>	25.00	U		
3.05	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 48 watts Empotradas. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	7.00	U		
3.06	Suministro e instalación de Tubería EMT para conexionado de Paneles y registros. Ver mas detalles en plano.	1.00	Pa		
3.07	Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Planta de Tuberías y Registros Techo en Tubería EMT 1/2", 3/4" y 1". Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	Pa		
<b>4.00</b>	<b>PISO</b>				<b>RD\$ -</b>
4.01	Demolición de piso existente, incluye desmonte de zócalos existentes y acondicionamiento de superficie para nuevo piso a colocar. Ver mas detalles en planos.	50.00	M²		
4.02	Suministro e instalación de Porcelanato 50 x 50 cm en área desmontada (todas las áreas de la Gerencia). Ver más detalles en planos.	50.00	M²		
4.03	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock y de block. Homologar con color de piso existente. <b>Solicitar aprobación SSGG.</b> Ver más detalles en planos.	43.65	MI		
<b>5.00</b>	<b>TECHO</b>				<b>RD\$ -</b>
5.01	Desmonte de plafond existente. Ver mas detalles en planos.	50.00	M²		
5.02	Limpieza del área de Techo.	1.00	Pa		
5.03	Suministro e instalación de Plafond 2"x2" fisurado en toda el área de la Gerencia de Compras, incluye instalación rieles y soportes. H=2.37 m	50.00	M²		
5.04	Desmonte y reinstalación de plafones en Áreas involucradas en el recorrido del cableado para conducir las salidas eléctricas y de data hasta el CPD.	1.00	Pa		
<b>6.00</b>	<b>PINTURA</b>				<b>RD\$ -</b>
6.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes, columnas y viga. (Una mano de pintura).	81.59	M²		
6.02	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock en Área de Archivo, incluye pintura Base.	8.40	M²		
<b>7.00</b>	<b>OTROS</b>				<b>RD\$ -</b>
7.01	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 1.93 m). Ver dimensiones y detalles en plano.	2.00	U		
7.02	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 1.68 m). Ver dimensiones y detalles en plano.	2.00	U		
7.03	Confección e instalación Tramería estrecha para Archivos de documentos en <b>Área de Archivos</b> . L= 12', con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 5 niveles de bandejas. Ver detalles en plano.	35.26	PI		
<b>8.00</b>	<b>A/A</b>				<b>RD\$ -</b>
8.01	Confección e instalación de base tipo palometa en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas. <b>Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.</b>	2.00	U		
8.02	Confección e instalación de base en hierro con angular de 1/4" x 2" para condensadores 3 a 5 toneladas. <b>Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.</b>	1.00	U		

8.03	Suministro e instalación de bomba de agua. Ver mas detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.</b>	1.00	U		
8.04	Suministro e instalación de acometida eléctrica A-A, incluye caja Breaker, puesta a tierra, Tubería de Cobre de 5/8", 3/8", 1/2", 1/4", 7/8" y 3/4". Ver mas detalles en plano.	1.00	Pa		
<b>INVERSIÓN</b>					<b>RD\$ -</b>
<b>9.00</b>	<b>OTROS</b>				<b>RD\$ -</b>
9.01	Suministro e instalación de módulos color gris con soporte de madera en <b>Analistas Gerencia de Compras (11 UNDS DE MÓDULOS de 1.06 m incluyendo paneles laterales)</b> , incluye 11 gabinete en parte superior de 1.00 m en Melamina Haya, 11 topes de 1.00 x 0.60 m en melamina, 16 paneles de 0.70 x 1.05 m en tela gris, 8 paneles de 1.00 x 1.60 m en tela gris, 6 Molduras de unión en L de 1.60 H, 4 moldura de unión en T de 1.60 H, 16 molduras de terminación de 1.05 H, 2 molduras de unión en +, 66 palometas para fijar topes a panel y demás accesorios para su instalación. <b>Ver mas detalles en fichas técnicas y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa		
9.02	Suministro y colocación de sillas de visita para <b>Oficina Gerencia de Compras</b> en vinil y espaldar malla negra. <b>Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	3.00	U		
9.03	Suministro y colocación de nevera ejecutiva de 3.5 pies en <b>Oficina Gerente de Compras.</b> <b>Ver mas detalles en fichas técnicas y planos. Solicitar aprobación de equipo y color previa de SSGG.</b>	1.00	U		
<b>10.00</b>	<b>A/A</b>				<b>RD\$ -</b>
10.01	Suministro e instalación de unidad de 4 toneladas tipo cassette en <b>Área Común.</b> Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. <b>Ver mas detalles en fichas técnicas. Solicitar aprobación previa de Climatización.</b>	1.00	U		
10.02	Reubicación de condensador de Unidad Fan Coil de 12,000 BTU ubicado en Oficina Entrega de Cheques. Colocar sobre bomba de agua. Contemplar instalación tuberías nuevas especificadas en plano. <b>Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa de Climatización.</b>	1.00	Pa		
10.03	Suministro e instalación de unidad de 2 toneladas tipo cassette en <b>Área Recepción.</b> Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. <b>Ver mas detalles en fichas técnicas. Solicitar aprobación previa de Climatización.</b>	1.00	Ud		
10.04	Suministro e instalación de unidades de 1.5 toneladas pared en <b>Oficina Gerente Compras.</b> Ver ubicación y mas detalles en plano. <b>Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.</b>	1.00	U		
<b>11.00</b>	<b>LIMPIEZA FINAL</b>				<b>RD\$ -</b>
11.01	Limpieza y Bote Final Escombros.	1.00	Pa		
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					
<b>12.00</b>	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		RD\$ -
12.01	Gastos Administrativo	3.00	%		RD\$ -
12.02	Transporte	4.00	%		RD\$ -
<b>Sub-Total</b>					
<b>13.00</b>	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%		RD\$ -
<b>14.00</b>	ITBIS	18.00	%		RD\$ -
<b>TOTAL GENERAL:</b>					

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

