

**FICHA DE DATOS GARANTIZADOS ADECUACION LOCAL CABIRMOTA PRESA DE TAVERAS  
SECTOR LA VEGA**

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
<b>GASTOS</b>			
<b>1.00</b>	<b>MUROS</b>		
1.01	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye soporte huecos puertas, dinteles (incluyendo área caja). Ver más detalles en plano.	142.60	M²
1.02	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye panel en sheetrock, soporte huecos puertas, dinteles muros de e=0.15 M Encargado y Área Técnica. Ver más detalles en plano.	62.42	M²
1.03	Suministro e instalación de cenefas en Sheetrock para cubrir tuberías de A/A. Ver más detalles en plano.	2.55	M²
1.04	Suministro y colocación de zócalos de piso en nuevos muros sheetrock. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	140.43	MI
1.05	Limpieza y extracción capa vegetal área acera acceso principal.	1.00	Pa
1.06	Excavación y bote de zapata superficial para muros jardinera, camino en hrm área acceso principal e=1.25 . Ver más detalles en planos.	0.86	M3
1.07	Hormigón Simple f'c=140 Kg/Cm² zapata superficial muro jardinera. Incluye bastones a 0.6 M y cerpentina para amarre Ø3/8" A.N.P. Ver más detalles en planos y secciones.	0.69	M3
1.08	Suministro e Instalación ladrillos para revestimiento de jardineras frontales. Incluye bloques de 6" y demás materiales de instalación. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	3.05	M2
1.09	Vaciado rampa para discapacitados acceso principal, usar Hormigón armado f'c=180 Kg/Cm². Ver más detalles en planos.	1.00	Pa
1.10	<b>Cuarto Manejadora</b>		
1.11	Suministro y colocación muros de bloques en divisiones internas primer nivel. Incluye picar y anclar muro a piso. Ver detalles en plano dimensionado.	26.98	M²
1.12	Suministro y colocación de zócalos de piso en muros de bloques. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	7.55	MI
1.13	Hormigón armado en dintel de sección b=0.2, h=0.25 en cuarto manejadora sobre puerta acceso. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa
<b>2.00</b>	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
2.01	Suministro e instalación puerta comercial color natural 0.90 x 2.10 M en área Ofic Encargado. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
2.02	Suministro e instalación puerta flotante doble color natural 1.98 x 2.10 M en área acceso principal. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
2.01	Suministro e instalación Puerta Polimetal (1.00x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Áreas: pasillo hacia Depósito, pasillo hacia áreas internas. Ver mas detalles en planos.	2.00	Ud
2.02	Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.90 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Áreas: caja, archivo, depósito, cuarto de equipos, área técnica, cuarto manejadora, comedor, almacén. Ver mas detalles en planos.	8.00	Ud
2.03	Suministro, confección e instalación de cristal fijo para fachada frontal. Ver más detalles en planos.	75.66	P²
2.04	Suministro, confección e instalación de cristal fijo para cierre Oficina Encargado.	115.12	P²
2.05	Suministro e instalación de papel Froster según diseño para laminado cristales fijos (dos paños de h= 0.60 m centrado con separación de 0.30 m desde perfil piso y separación 0.40 M entre franjas), incluye puertas. Ver diseño y más detalles en planos.	68.13	P²
2.06	Suministro, confección e instalación de ventanas corredera de cristal y aluminio blanco, quicio H=1.51 M (1 Ud) ( 2.76Mx 1.04M ). Ver mas detalles en plano.	1.00	Ud
	<b>Suministro e instalación corinas venecianas blancas.</b>		
2.07	Frontal, lateral izquierdo.	44.16	P2
2.08	Frontal, lateral derecho.	44.57	P2
	<b>Laminado SDY-250</b>		
2.09	Frontal, lateral izquierdo.	44.16	P2
2.10	Frontal, lateral derecho.	44.57	P2
<b>3.00</b>	<b>ELECTRICIDAD Y DATA</b>		
3.01	Salidas Tomacorrientes AC 110V. Ver detalles de materiales en listado.	7.00	Ud
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 220V. Ver detalles de materiales en listado.	2.00	Ud

3.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V SM. Ver detalles de materiales en listado.	2.00	Ud
3.03	Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Ver detalles de materiales en listado.	7.00	Ud
3.04	Salidas Interruptores Sencillos.	13.00	Ud
3.05	Salidas Interruptores Dobles.	1.00	Ud
3.06	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E.	14.00	Ud
3.07	Certificación Salidas Data deben estar certificadas, terminadas y pachadas y entregar un reporte de la certificación por cada salida.	14.00	Ud
3.08	Suministro e Instalación Switch Cisco 2960 24 puertos.	1.00	Ud
3.09	Suministro e Instalación de Patch Panel 24 Puertos.	1.00	Ud
3.10	Suministro y colocación organizador de cables 2U.	1.00	Ud
3.11	Suministro e Instalación de Patchcord 3 pies. Ver más Detalles en ficha técnica.	20.00	Ud
3.12	Suministro e Instalación de Patchcord de 7 o 10 pies. Ver más Detalles en ficha técnica.	20.00	Ud
3.13	Suministro e Instalación de Palometas múltiples. Ver detalles sobre geometría y especificaciones sobre materiales en Planos y Ficha Técnica. Incluye canaletas 35 mm y ángulos externos de 90°. <b>Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.</b>	1.00	Ud
3.14	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2 superficiales c/ base. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar fichas técnicas y aprobación de SSGG.</b>	9.00	Ud
3.15	Suministro e instalación de Panel Led 11.8" redonda 24W. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar fichas técnicas y aprobación de SSGG.</b>	4.00	Ud
3.16	Suministro e instalación de Panel Led 6.6" redonda 15W. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar fichas técnicas y aprobación de SSGG.</b>	2.00	Ud
3.17	Suministro e instalación de Bombillas Led de superficie. Ver mas detalles en planos.	1.00	Ud
3.18	Suministro e instalación Panel de Distribución AC de 12@24 circuitos. Incluye accesorios de instalación. <b>Ver más detalles en planos.</b>	1.00	Ud
3.19	Suministro e instalación Panel de Distribución UPS de 8@16 circuitos. Incluye accesorios de instalación. <b>Ver más detalles en plano.</b>	1.00	Ud
3.20	Suministro e instalación de registros de data 10"x10"x4" y 6"x6"x4" cuarto de equipos. Incluye accesorios de instalación. <b>Ver más detalles en planos.</b>	1.00	Ud
3.21	Suministro e instalación de tubería PVC de 1 1/2" empotrada en pared para interconexión entre registros data cuarto de equipos. Incluye conectores y demás accesorios de instalación. <b>Ver más detalles en planos.</b>	1.00	Ud
3.22	Suministro e instalación de tubería PVC de 1" empotrada en pared para interconexión entre paneles cuarto de equipos. Incluye accesorios de instalación. <b>Ver más detalles en planos.</b>	1.00	Ud
3.23	Suministro e Instalación Acometida Principal Eléctrica. Incluye acesorios y hasta puesta tierra. Incluye conectores y demás accesorios. <b>Ver más detalles en planos y lista de materiales.</b>	1.00	Pa
3.24	Suministro e Instalación Acometida Principal Telefónica. Incluye registros, accesorios y hasta puesta tierra. Incluye conectores y demás accesorios <b>Ver más detalles en planos y lista de materiales.</b>	1.00	Pa
<b>4.00</b>	<b>PINTURA</b>		
4.01	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes interior.	246.31	M²
4.02	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes exterior.	7.04	M²
4.03	Pintura Blanco 00 Semigloss muros nuevos, incluye pintura Base .	206.24	M²
4.04	Pintura azul Edenorte para franja frontal.	1.00	Pa
4.05	Señalización estacionamiento motores. Solicitar distribucion 10 parqueos	1.00	Pa
4.06	Señalización estacionamiento vehiculo. Solicitar distribucion 1 parqueo	1.00	Pa
4.07	Señalización No Estacione area acceso carga y descarga	1.00	Pa
<b>5.00</b>	<b>COCINA</b>		
5.01	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 1.78 x 0.60 m y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencilla. <b>Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta.</b>	1.00	Pa
5.02	Suministro e instalación tubería acometida agua potable. Ver más detalles en plano.	1.00	Pa
5.03	Suministro e instalación acometida Desague fregadero, conectar a Registro descarga.	1.00	Pa
5.04	Confección e Instalación Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada sobre meseta y dos puertas bajo meseta. <b>Solicitar aprobación de SSGG.</b>	51.67	P²
5.05	Confección e Instalación 2 puertas en Madera tratada despensa cocina. <b>Solicitar aprobación de SSGG.</b>	26.39	P²
5.06	Suministro y colocacion de trameria estrecha despensa. 4 bandejas	10.50	PI
5.07	Vaciado p/subir nivel gabinetes piso cocina y despensa e=0.10 M	1.00	Pa
5.08	Cerámica piso 0.3 x 0.3 M bajo meseta cocina y despensa, homologar con piso existente. <b>Solicitar aprobación de SSGG para selección de color y tipo de cerámica.</b>	1.00	Pa

5.09	Zócalos bajo meseta cocina y despensa, homologar con piso existente. <b>Solicitar aprobación de SSGG para selección de color y tipo de cerámica.</b>	2.33	M²
5.10	Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol área cocina. <b>Solicitar aprobación previa SSGG.</b>	1.68	M2
5.11	Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta área cocina. Ver mas detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa SSGG.</b>	1.87	M2
<b>6.00</b>	<b>OTROS</b>		
6.01	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja y almacén, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 2.40 m, a=0.40 m, h=2.00 m, separación= 0.35 m). Ver dimensiones y detalles en plano. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	10.00	Ud
6.02	Confección de Jaula en Hierro para materiales Centro Técnico (1.00 x 0.80 x 1.90 m), dos niveles. Ver más detalles en plano. Incluye pintura negro industrial. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	4.00	Ud
6.03	Confección e instalación Tramería para area Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 1.52 m, a=0.40 m, h=2.00 m, separación= 0.35 m). Ver dimensiones y detalles en plano. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.C83</b>	1.00	Ud
6.04	Suministro e Instalación tramería estrecha seis tramos color blanco área cuarto de archivos de caja. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	161.39	PI
6.05	Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura vinil transparente. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa
6.06	Suministro y colocación de plantas ornamentales p/jardineras frontales y laterales a ruta de acceso principal. <b>Solicitar aprobación de SSGG.</b>	1.00	Pa
6.07	Suministro e instalacion de Paragoma estacionamiento frontal	1.00	Ud
<b>7.00</b>	<b>PLAFOND</b>		
7.01	Suministro e instalacion de Plafond fisurado 2x2. incluye accesorios. Ver mas detalles en plano. No incluye pasillo deposito materiales, deposito de materiales,area de almacen y cuarto de manejadoras.	143.97	M2
<b>8.00</b>	<b>A/A</b>		
8.01	Suministro e instalación acometida A/A y conexión a registros. Incluye tubería EMT de 1" y 3/4", conectores curvos liquid tight, registros, conectores media luna y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
8.02	Suministro e instalación acometida extractores áreas: cuarto de equipos, Caja, Condensadores de A/A. Incluye extractores simples 12"x12"120V y extractor industrial 18"120V, tubería bx de 3/4" y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar ficha técnica y aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud
<b>INVERSIÓN</b>			
<b>9.00</b>	<b>ELECTRICIDAD Y DATA</b>		
9.01	Suministro e Instalación gabinete pared 12U. Ver más detalles en ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.</b>	1.00	Ud
<b>10.00</b>	<b>COCINA</b>		
10.01	Suministro e instalación de bebederos. Ver más detalles en ficha técnica.	2.00	Ud
<b>11.00</b>	<b>OTROS</b>		
11.01	Suministro y colocación módulo para cajero, color madera roble. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud
11.02	Suministro y colocación de sillas negra para cajero Boss Mod.315 con brazo y descanso pies en plástico. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud
11.03	Suministro y colocación de mesa plástica rectangular para comedor. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud
11.04	Suministro y colocación de Sillas plásticas apilables con brazos para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG.	4.00	Ud
11.05	Suministro y Colocación de escritorios 28"x48" color Beech (Haya),color Haya para Centro Técnico y Servicio al Cliente. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.</b>	3.00	Ud
11.06	Suministro y Colocación de escritorios 28"x63" color haya, color Haya, para Encargado OC. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud

11.07	Suministro y colocación de sillas color negro tipo party para Área de Espera y Centro Técnico. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.</b>	13.00	Ud
11.08	Suministro y colocación de sillas de visita color negro con brazos para oficina encargado y servicio al cliente. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	4.00	Ud
11.09	Suministro y colocación de sillas secretariales negra para Servicio al Cliente y CT. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	3.00	Ud
11.10	Suministro y colocación de sillas semi-ejecutiva negra para encargado oficina. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud
11.11	Suministro y colocación de archivo metálicos en escritorios y pareas diversas. Ver más detalles en fichas técnicas. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	4.00	Ud
11.12	Suministro y colocación de credenza grande área Agentes Comerciales y Área Técnica. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	4.00	Ud
12.00	A/A		
12.01	Suministro e instalación de unidad de 1 tonelada pared. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. <b>Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	1.00	Ud
12.02	Suministro e instalación de unidad de 2 tonelada pared. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. <b>Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	1.00	Ud
12.03	Suministro e instalación de unidad de 5 tonelada piso-techo. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. <b>Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	1.00	Ud
13.00	LIMPIEZA FINAL		
13.01	Limpieza y Bote Final Escombros.	1.00	Pa
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			
14.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%
14.01	Gastos Administrativo	3.00	%
14.02	Transporte	4.00	%
<b>Sub-Total</b>			
15.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%
16.00	ITBIS	18.00	%

**Condition precedent / subsequent/ Condición suspensiva:** La ejecución de las partidas enumeradas en el presupuesto presentado esta condicionado por los estándares de calidad determinados por la Gerencia de Servicios Generales, que como organismo gestor y supervisor de las actividades aquí propuestas, debe aprobar y recibir en conformidad los talleres realizados, en cuyo caso contrario el contratista o responsable deberá realizar las modificaciones necesarias siempre que esto este incluido con lo proyectado en el diseño y presupuesto.

**FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL**