

**FICHA DE DATOS GARANTIZADOS ADECUACION MURO PERIMETRAL SSEE
SECTOR LA VEGA**

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
GASTOS			
1.00	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE		
1.01	Desmantelamiento de malla Ciclónica existente.	105.00	MI
1.02	Demolición de Muro de Block y zapata existente.	105.00	MI
1.03	Bote de material.	20.00	M3
2.00	MURO PERIMETRAL		
2.01	Excavación zapata de Muros.	27.00	M3
2.02	Zapata de Muros.	13.50	M3
2.03	Zapata de Columnas 18 unds.	5.40	M3
2.04	Muros de Block violinado de 6 Bastones A 0.60 m.	120.00	M2
2.05	Viga de Amarre 0.20x0.20 4 de 3/8 est @0.18 m.	3.92	M3
2.06	Columnas 0.20 x 0.20 4 de 1/2 est @0.18 m.	3.26	M3
2.07	Fraguache.	72.00	M2
2.08	Terminación columnas y vigas.	72.00	M2
2.09	Cantos.	664.00	MI
3.00	PUERTAS		
3.01	Reinstalación de Puertas de 2 hojas malla ciclónica.	2.00	UND
3.02	Reinstalación de Puertas corredera de malla ciclónica.	2.00	UND
3.03	Alambre de trichera usar viajeros 3/8.	105.00	MI
3.04	Reinstalación de malla ciclónica existentes.	26.00	MI
4.00	PINTURA		
4.01	Pintura Semigloos Blanco 00.	205.00	m2
GASTOS INDIRECTOS			
5.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%
5.01	Gastos Administrativo	3.00	%
5.02	Transporte	4.00	%
			Sub-Total
6.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%
7.00	ITBIS	18.00	%

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL