

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
<b>GASTOS</b>					
<b>1.00</b>	<b>MUROS</b>				<b>RD\$ -</b>
1.01	Demolición huecos para ventanas lateral derecho, áreas: espera caja y cocina.	1.00	Pa		RD\$ -
1.02	Terminación mochetas y cantos hueco abiertos.	1.00	Pa		RD\$ -
1.03	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye soporte huecos puertas, dinteles (incluyendo área caja). Ver más detalles en plano.	204.23	M²		RD\$ -
1.04	Suministro y colocación de zócalos de piso en áreas intervenidas y nuevos muros sheetrock. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	106.09	MI		RD\$ -
1.05	Suministro e instalación de cenefas en Sheetrock para cubrir tuberías de A/A. Ver más detalles en plano.	5.66	M²		RD\$ -
1.06	Limpieza y extracción capa vegetal área acera acceso principal.	1.00	Pa		RD\$ -
1.07	Excavación y bote de zapata superficial para muros jardinera, camino en hrm área acceso principal e=1.25 . Ver más detalles en planos.	4.65	M3		RD\$ -
1.08	Hormigón Simple f'c=140 Kg/Cm² zapata superficial muro jardinera. Incluye bastones a 0.6 M y cerpillina para amarre Ø3/8" A.N.P. Ver más detalles en planos y secciones.	3.23	M3		RD\$ -
1.09	Suministro e Instalación ladrillos para revestimiento de jardineras frontales. Incluye bloques de 6" y demás materiales de instalación. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	14.36	M2		RD\$ -
1.10	Vaciado rampa para discapacitados acceso principal, usar Hormigón armado f'c=180 Kg/Cm². Ver más detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$ -
1.11	Vaciado acera acceso principal, usar Hormigón en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm²). Incluye violinado. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$ -
1.12	Suministro e instalación de plafond fisurado 2"x2", incluye todos los accesorios para su instalación. H=3.16 m. Ver mas detalles en plano.	119.32	M²		RD\$ -
<b>2.00</b>	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>				<b>RD\$ -</b>
2.01	Suministro e instalación puerta comercial color natural 0.90 x 2.10 M en área Ofic Encargado. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$ -
2.02	Suministro e instalación Puerta Polimet (0.90 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Áreas: depósito (acceso 1 y 2), Área Técnica, Cocina, Cuarto equipos, Archivos, Caja, pasillo. Ver mas detalles en planos.	8.00	Ud		RD\$ -
2.03	Suministro, confección e instalación de cristal fijo para cierre Oficina Encargado.	108.16	P²		RD\$ -
2.04	Suministro e instalación de papel Froster según diseño para laminado cristales fijos (dos paños de h= 0.60 m centrado con separación de 0.30 m desde perfil piso y separación 0.40 M entre franjas), incluye puertas. Ver diseño y más detalles en planos.	57.50	P²		RD\$ -
2.05	Suministro, confección e instalación de ventanas corredera de cristal y aluminio blanco, quicio H=1.10 M (1 Ud) (1.60 x 1.1 M). Ver mas detalles en plano.	1.00	Ud		RD\$ -
2.06	Suministro, confección e instalación de ventanas corredera de cristal y aluminio blanco, quicio H=1.10 M (1 Ud) (0.74 x 0.80 M). Ver mas detalles en plano.	1.00	Ud		RD\$ -
	<b>Suministro e instalación corinas venecianas blancas.</b>				
2.07	Frontal, lateral izquierdo.	46.02	P2		RD\$ -
2.08	Frontal, lateral derecho.	34.55	P2		RD\$ -
2.09	Lateral derecho, área fila caja.	16.79	P2		RD\$ -
	<b>Laminado SDY-250</b>				
2.10	Frontal, lateral izquierdo.	36.57	P2		RD\$ -
2.11	Frontal, lateral derecho.	26.87	P2		RD\$ -
2.12	Lateral derecho, área fila caja.	11.84	P2		RD\$ -
<b>3.00</b>	<b>ELECTRICIDAD Y DATA</b>				<b>RD\$ -</b>
3.01	Salidas Tomacorrientes AC 110V. Ver detalles de materiales en listado.	4.00	Ud		RD\$ -
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V SM. Ver detalles de materiales en listado.	2.00	Ud		RD\$ -
3.03	Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Ver detalles de materiales en listado.	7.00	Ud		RD\$ -
3.04	Salidas Interruptores Sencillos.	10.00	Ud		RD\$ -
3.05	Salidas Interruptores Doble.	1.00	Ud		RD\$ -
3.06	Salidas Interruptores Triple.	1.00	Ud		RD\$ -
3.07	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E.	16.00	Ud		RD\$ -
3.08	Certificación Salidas Data deben estar certificadas, terminadas y pachadas y entregar un reporte de la certificación por cada salida.	16.00	Ud		RD\$ -
3.09	Suministro e Instalación de Patch Panel 24 Puertos.	1.00	Ud		RD\$ -
3.10	Suministro y colocación organizador de cables 2U.	1.00	Ud		RD\$ -
3.11	Suministro e Instalación de Patchcord 3 pies. Ver más Detalles en ficha técnica.	20.00	Ud		RD\$ -
3.12	Suministro e Instalación de Patchcord de 7 o 10 pies. Ver más Detalles en ficha técnica.	20.00	Ud		RD\$ -
3.13	Suministro e Instalación de Palometas múltiples. Ver detalles sobre geometría y especificaciones sobre materiales en Planos y Ficha Técnica. <b>Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$ -
3.14	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2 superficiales c/ base. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar fichas técnicas y aprobación de SSGG.</b>	5.00	Ud		RD\$ -

3.15	Suministro e instalación de Panel Led 11.8" redonda 24W. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar fichas técnicas y aprobación de SSGG.</b>	5.00	Ud		RD\$ -
3.16	Suministro e instalación de Panel Led 11.8" redonda 18W. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar fichas técnicas y aprobación de SSGG.</b>	2.00	Ud		RD\$ -
3.17	Suministro e instalación de Panel Led 6.6" redonda 12W. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar fichas técnicas y aprobación de SSGG.</b>	2.00	Ud		RD\$ -
3.18	Suministro e instalación Panel de Distribución AC de 12@24 circuitos. Incluye accesorios de instalación. <b>Ver más detalles en planos.</b>	1.00	Ud		RD\$ -
3.19	Suministro e instalación Panel de Distribución UPS de 8@16 circuitos. Incluye accesorios de instalación. <b>Ver más detalles en plano.</b>	1.00	Ud		RD\$ -
3.20	Suministro e instalación de registros de data 10"x10"x4" y 6"x6"x4" cuarto de equipos. Incluye accesorios de instalación. <b>Ver más detalles en planos.</b>	1.00	Ud		RD\$ -
3.21	Suministro e instalación de tubería PVC de 1 1/2" empotrada en pared para interconexión entre registros data cuarto de equipos. Incluye conectores y demás accesorios de instalación. <b>Ver más detalles en planos.</b>	1.00	Ud		RD\$ -
3.22	Suministro e instalación de tubería PVC de 1" empotrada en pared para interconexión entre paneles cuarto de equipos. Incluye accesorios de instalación. <b>Ver más detalles en planos.</b>	1.00	Ud		RD\$ -
3.23	Suministro e Instalación Acometida Principal Eléctrica en Tubería EMT 1 1/2". Incluye conexión hasta conduit, registros, accesorios, puesta tierra. Incluye tubería PVC 1" empotrado a la pared, conectores y demás accesorios. <b>Ver más detalles en planos y lista de materiales.</b>	1.00	Pa		RD\$ -
3.24	Suministro e Instalación Acometida Principal Telefónica en Tubería EMT 3/4". Incluye conexión hasta conduit, registros, accesorios, puesta tierra. <b>Ver más detalles en planos y lista de materiales.</b>	1.00	Pa		RD\$ -
4.00	<b>PINTURA</b>				<b>RD\$ -</b>
4.01	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes interior.	162.48	M²		RD\$ -
4.02	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes exterior.	96.13	M²		RD\$ -
4.03	Pintura Blanco 00 Semigloss muros nuevos interior, incluye pintura Base .	356.20	M²		RD\$ -
4.04	Pintura azul Edenorte para franja frontal.	1.00	Pa		RD\$ -
5.00	<b>COCINA</b>				<b>RD\$ -</b>
5.01	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 1.66 x 0.60 m y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencilla. <b>Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta.</b>	1.00	Pa		RD\$ -
5.02	Suministro e instalación tubería acometida agua potable. Ver más detalles en plano.	1.00	Pa		RD\$ -
5.03	Suministro e instalación acometida Desague fregadero, conectar a Registro descarga.	1.00	Pa		RD\$ -
5.04	Confección e Instalación Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada sobre meseta y dos puertas bajo meseta. <b>Solicitar aprobación de SSGG.</b>	48.55	P²		RD\$ -
5.05	Vaciado p/subir nivel gabinetes piso cocina e=0.10 M	1.00	Pa		RD\$ -
5.06	Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol área cocina. <b>Solicitar aprobación previa SSGG.</b>	1.57	M2		RD\$ -
5.07	Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta área cocina. Ver mas detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa SSGG.</b>	1.74	M2		RD\$ -
5.08	Cerámica piso 0.3 x 0.3 M bajo meseta cocina, homologar con piso existente. <b>Solicitar aprobación de SSGG para selección de color y tipo de cerámica.</b>	1.00	Pa		RD\$ -
5.09	Zócalos bajo meseta cocina, homologar con piso existente. <b>Solicitar aprobación de SSGG para selección de color y tipo de cerámica.</b>	1.00	Pa		RD\$ -
6.00	<b>OTROS</b>				<b>RD\$ -</b>
6.01	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 2.40 m, a=0.40 m, h=2.00 m, separación= 0.35 m). Ver dimensiones y detalles en plano. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$ -
6.02	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 1.40 m, a=0.40 m, h=2.00 m, separación= 0.35 m). Ver dimensiones y detalles en plano. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$ -
6.03	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 1.80 m, a=0.40 m, h=2.00 m, separación= 0.35 m). Ver dimensiones y detalles en plano. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.00	Ud		RD\$ -
6.04	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 1.00 m, a=0.40 m, h=2.00 m, separación= 0.35 m). Ver dimensiones y detalles en plano. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$ -
6.05	Confección de Jaula en Hierro para materiales Centro Técnico (1.00 x 0.80 x 1.90 m), dos niveles. Ver más detalles en plano. Incluye pintura negro industrial. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	5.00	Ud		RD\$ -
6.06	Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura vinil transparente. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa		RD\$ -
6.07	Suministro y colocación de plantas ornamentales p/jardineras frontales y laterales a ruta de acceso principal. <b>Solicitar aprobación de SSGG.</b>	1.00	Pa		RD\$ -
6.08	Suministro y colocación de Paragomas para parqueos material goma en color negro y amarillo reflectivo área parqueos frontales.	2.00	Ud		RD\$ -
7.00	<b>A/A</b>				<b>RD\$ -</b>
7.01	Suministro e instalación bases en hierro para condensadores, separación mín condensador 4 Plg. <b>Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG</b> , incluye pintura óxido negro y pintura base.	4.00	Ud		RD\$ -
7.02	Confección e instalación de protector para condensador de 1 a 5 toneladas. <b>Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.</b>	4.00	Ud		RD\$ -
7.03	Suministro e instalación acometida A/A y conexión a registros. Incluye tubería EMT de 1" y 3/4", conectores curvos liquid tight, registros, conectores media luna y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$ -

7.04	Suministro y colocación de bomba de agua para área: Centro técnico y Encargado. Ver más detalles en plano. <b>Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.</b>	2.00	Ud		RD\$ -
<b>INVERSIÓN</b>					
8.00	<b>ELECTRICIDAD Y DATA</b>				RD\$ -
8.01	Suministro e Instalación gabinete pared 12U. Ver más detalles en ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.</b>	1.00	Ud		RD\$ -
9.00	<b>COCINA</b>				RD\$ -
9.01	Suministro e instalación de bebederos. Ver más detalles en ficha técnica.	1.00	Ud		RD\$ -
10.00	<b>OTROS</b>				RD\$ -
10.01	Suministro y colocación módulo para cajero, color madera roble. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$ -
10.02	Suministro y colocación de sillas negra para cajero Boss Mod.315 con brazo y descanso pies en plástico. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$ -
10.03	Suministro y colocación de mesa plástica rectangular para comedor. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$ -
10.04	Suministro y colocación de Sillas plásticas apilables con brazos para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG.	4.00	Ud		RD\$ -
10.05	Suministro y Colocación de escritorios 28"x48" color Beech (Haya), color Haya para Centro Técnico y Servicio al Cliente. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.</b>	3.00	Ud		RD\$ -
10.06	Suministro y Colocación de escritorios 28"x63" color haya, color Haya, para Encargado OC. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$ -
10.07	Suministro y colocación de sillas color negro tipo party para área de espera y centro técnico. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.</b>	17.00	U		RD\$ -
10.08	Suministro y colocación de sillas de visita color negro con brazos para oficina encargado y servicio al cliente. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	4.00	Ud		RD\$ -
10.09	Suministro y colocación de sillas secretariales negra para Servicio al Cliente y CT. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	3.00	Ud		RD\$ -
10.10	Suministro y colocación de sillas semi-ejecutiva negra para encargado oficina. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$ -
10.11	Suministro y colocación de archivo metálico en escritorios. Ver más detalles en fichas técnicas. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	4.00	Ud		RD\$ -
10.12	Suministro y colocación de credenza grande área Agentes Comerciales y Área Técnica. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	3.00	Ud		RD\$ -
11.00	<b>A/A</b>				RD\$ -
11.01	Suministro e instalación de unidad de 1 tonelada pared. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. <b>Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	2.00	Ud		RD\$ -
11.02	Suministro e instalación de unidad de 1.5 tonelada pared. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. <b>Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$ -
11.03	Suministro e instalación de unidad de 4 tonelada piso-techo. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. <b>Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$ -
12.00	<b>LIMPIEZA FINAL</b>				RD\$ -
12.01	Limpieza y Bote Final Escombros.	1.00	Pa		RD\$ -
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					
13.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		
13.01	Gastos Administrativo	3.00	%		
13.02	Transporte	4.00	%		
<b>Sub-Total</b>					
14.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%		
15.00	ITBIS	18.00	%		
<b>TOTAL GENERAL:</b>					

**Condition precedent / subsequent/ Condición suspensiva:** La ejecución de las partidas enumeradas en el presupuesto presentado esta condicionado por los estándares de calidad determinados por la Gerencia de Servicios Generales, que como organismo gestor y supervisor de las actividades aquí propuestas, debe aprobar y recibir en conformidad los talleres realizados, en cuyo caso contrario el contratista o responsable deberá realizar las modificaciones necesarias siempre que esto este incluido con lo proyectado en el diseño y presupuesto.

**FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL**