

**FICHA DE DATOS GARANTIZADOS ADECUACION OFICINA JUAN LOPEZ**  
**SECTOR LA VEGA**

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
<b>GASTOS</b>			
<b>1.00</b>	<b>MUROS</b>		
1.01	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock área caja. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de mochetas y cantos. Ver más detalles en plano.	138.90	M²
1.02	Confección cenefa en sheetrock para recorrido tubería A/A en Área de Caja, incluye terminación y pintura. Ver mas detalles en planos.	3.62	M²
1.03	Suministro y colocación de blocks para cierre en división Área Comercial de Área Técnica. Ver más detalles en planos.	5.77	M²
1.04	Fraguache	11.54	M²
1.05	Empañete	11.54	M²
1.06	Apertura de hueco en Oficina Encargada para instalación de Vidrio Fijo (1.30 x 1.00 m). Incluye acondicionamiento de cantos y confección de dintel para distribuir cargas a los laterales. Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa
1.07	Apertura de hueco en Área Frontal para instalación de Ventanas correderas (2 unds de 1.20 x 1.00 m). Incluye acondicionamiento de cantos y confección de dintel para distribuir cargas a los laterales. Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa
1.08	Suministro y colocación de blocks para muro meseta fregadero, fijar bastones con epóxido. Ver mas detalles en plano.	0.54	M²
1.09	Fraguache	1.22	M²
1.10	Empañete	1.22	M²
1.11	Suministro y colocación de blocks para subir muro actual callejón (h= 1.34 m). Considerar subir 1.00 m. Ver más detalles en planos.	16.91	M²
1.12	Fraguache	33.82	M²
1.13	Empañete	33.82	M²
<b>2.00</b>	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
2.01	Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.90 x 2.10 m), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos.	5.00	U
2.02	Suministro e instalación Puerta Polimetal (1.00 x 1.93 m) en Acceso a Área Técnica desde Comercial, Almacén y salida al patio, incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos.	3.00	U
2.03	Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.85 x 2.10 m) en Área de Caja y Baño, incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos.	2.00	U
2.04	Suministro e instalación de panel fijo en Polimetal al lado de puerta en Acceso a Área Técnica desde Comercial (0.35 x 1.93 m).	1.00	Pa
2.05	Suministro e instalación de puerta comercial en marco blanco encargada de oficina. Incluir halones, brazo hidráulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano.	1.00	U
2.06	Suministro e instalacion de Puerta en Tola para Callejón parte frontal (0.96 x 2.10 m), incluye pestillo, todos los materiales para su instalación. Ver mas detalles en plano.	1.00	U
2.07	Suministro, confección e instalación de ventanas correderas de cristal en parte frontal (2 unds) (1.20 x 1.10 m). Ver mas detalles en plano.	25.82	P²
2.08	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado cristales frontales, ventanas correderas frontal y puerta comercial frontal, usar papel color negro. Ver mas detalles en plano.	85.25	P²
2.09	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS30 para laminado puerta Oficina Encargada, usar papel color negro. Ver mas detalles en plano.	20.34	P²
2.10	Suministro, confección e instalación de Cortinas horizontales en PVC en ventanales frontales (2 unds de 1.20 x 1.00 m), ventanas área comercial y CT (2 unds de 1.48 x 1.00 m). Ver mas detalles en plano.	79.54	P²
2.11	Mantenimiento de puertas enrollables existentes, incluir pintura aluminio 11, engrase, cambio de flejes y cambio de cerraduras.	2.00	U
<b>3.00</b>	<b>PISOS</b>		
3.01	Desmonte de cerámica existente en piso correspondiente a futura área comercial y en baño, incluye desmonte de zócalos. Ver delimitación y mas detalles en planos.	78.34	M²
3.02	Suministro y colocación Porcelanato Dante 0.50 x 0.50 m en toda el área (Comercial, Técnica y Baño). <b>Solicitar aprobación SSGG.</b> Ver más detalles en planos. No Incluye areas de archivo y deposito.	145.05	M²
3.03	Suministro y colocación zócalos en muros de block y muros nuevos de sheetrock. <b>Solicitar aprobación SSGG.</b> Ver más detalles en planos.	163.75	MI
<b>4.00</b>	<b>ELECTRICIDAD Y DATA</b>		
4.01	Reubicación Salidas Tomacorrientes AC 110V.	5.00	U
4.02	Reubicación Salidas Tomacorriente SM 110V.	2.00	U
4.03	Reubicación Salidas Tomacorrientes UPS 110V.	8.00	U
4.04	Salidas Interruptores Sencillos.	10.00	U

4.05	Salidas Interruptores Dobles.	2.00	U
4.06	Salidas Interruptores Triples.	1.00	U
4.07	Certificación de Salidas de Data existentes. Entrega de reporte de la certificación por cada salida.	21.00	U
4.08	Confección de Palometa Tomacorriente Múltiple. Fabricación en metal calibre #18, pintura industrial color blanco o negro, con Breaker protector de 25 amp, 3 unidades de tomacorriente doble, conexión a tierra 110 v, puerta móvil para posibles reparaciones. Ver mas detalles en planos. Consultar con SSGG.	2.00	U
4.09	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 48 watts Superficiales. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	10.00	U
4.10	Suministro e instalación de Lámparas Circular LED, diámetro 12", 24 watts Superficiales. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	4.00	U
4.11	Suministro e instalación de Lámparas Circular LED, diámetro 8.8", 18 watts Superficiales. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	U
4.12	Suministro e instalación de Ojos de Buey LED, diámetro 3", 6 watts Superficiales. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	2.00	U
4.13	Suministro e instalación de Patchcord 3 pies. Ver mas Detalles en ficha técnica.	22.00	U
4.14	Suministro e instalación de Patchcord de 7 o 10 pies. Ver mas Detalles en ficha técnica.	22.00	U
4.15	Suministro e instalación de organizador de cable 2U.	1.00	U
4.16	Suministro e instalación de Tubería EMT para conexión de Paneles y registros. Ver mas detalles en plano.	1.00	Pa
4.17	Suministro y colocación de Extractor de 10" en área cuarto de equipos, incluir encendido desde interruptor, incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de block. Ver mas detalles en planos.	1.00	U
4.18	<b>Acometida Eléctrica Principal y Telefónica realizada por SSGG para mudanza de manera interna.</b>	1.00	Pa
<b>5.00</b>	<b>COCINA</b>		
5.01	Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. <b>Solicitar aprobación previa SSGG.</b>	1.72	M²
5.02	Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta. Ver mas detalles en planos. <b>Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.</b>	2.86	MI
5.03	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 2.50 x 0.6 m y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencillo. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta. <b>Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.</b>	16.14	P²
5.04	Suministro e instalación tubería acometida agua potable. Ver detalles en plano.	1.00	Pa
5.05	Suministro e instalación acometida Desague fregadero, conectar a Registro descarga.	1.00	Pa
5.06	Confección de registro 0.60x0.60 P/descarga cocina. Ver ubicación en plano.	1.00	Pa
5.07	Confección e Instalación Gabinete Cocina 4 puertas en Madera tratada sobre meseta y cuatro puertas bajo meseta. <b>Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.</b>	80.38	P²
<b>6.00</b>	<b>BAÑO</b>		
6.01	Suministro e instalación llave angular para lavamanos. Cambio de conexiones de tubería.	1.00	Pa
6.02	Desmonte y reinstalación lavamanos por colocación de cerámica nueva.	1.00	U
6.03	Desmonte y reinstalación toilet por colocación de cerámica nueva.	1.00	U
<b>7.00</b>	<b>PINTURA</b>		
7.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes y techo, incluye muro callejón y diseño en entrada OC (Una mano de pintura).	566.80	M²
7.02	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, muros de block, muro callejón, diseño en entrada OC y techo, incluye pintura Base.	266.92	M²
<b>8.00</b>	<b>OTROS</b>		
8.01	Confección de Jaula en Hierro para materiales Centro Técnico (0.80 x 0.80 x 0.80 m). Ver mas detalles en plano. Incluye pintura Oxido negro.	3.00	U
8.02	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 1.45 m). Ver dimensiones y detalles en plano.	1.00	U
8.03	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 2.40 m). Ver dimensiones y detalles en plano.	5.00	U
8.04	Confeccion e instalacion Trameria para Achivos de documentos en Área de Caja, Cuarto Utensilios de limpieza y Centro de Archivos Oficinas Cercanas. L= 12', con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 5 niveles de bandejas. Ver detalles en plano.	148.82	PI
8.05	Señalización en Piso para filas (Letras color gris, cinta color gris y cintas color azul claro Edenorte). Ver más detalles en planos. Colocar sellante en piso para evitar despegue.	1.00	Pa

9.00	A/A		
9.01	Confección e instalación de base tipo palometa en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	3.00	U
9.02	Confección e instalación de base tipo palometa en hierro para condensadores 3 a 5 toneladas. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	2.00	U
9.03	Confeccion e instalacion de protector para condensadores de A/A. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	5.00	U
9.04	Suministro e instalación de bomba de agua para Área de Caja. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	1.00	U
9.05	Acometida A/A realizada por SSGG para mudanza de manera interna.	1.00	Pa
10.00	ELECTRICIDAD Y DATA		
10.01	Suministro e instalacion de Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E. Ver mas especificaciones en ficha tecnica.	1.00	U
11.00	COCINA		
11.01	Suministro e instalación de bebedero. Ver más detalles en ficha técnica.	1.00	U
12.00	OTROS		
12.01	Suministro y Colocacion de Módulo para cajero, de 0.85 x 1.20 x 1.43 m de alto, con dos laterales en madera de roble, cuerpo en aglomerado y revestido y L/Plastico, Cristal bicelado, frente en Acero Inoxidable, con dilatadores 3/8" parte superior y tope de granito blanco Dallas. Solicitar aprobación SSGG. <b>Se instalará un módulo doble de cajero de los disponibles en el almacén.</b>	1.00	U
12.02	Suministro y Colocación de escritorios 20"x43" color haya, con cuerpo de 2 gavetas color Haya. Ver mas detalles en plano y ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.	4.00	U
12.03	Suministro y Colocación de escritorios 28"x48" color haya, con cuerpo de 2 gavetas color Haya. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U
12.04	Suministro y colocación de sillas Party color negro para área de espera. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	12.00	U
12.05	Suministro y colocación de sillas negra para cajero Boss Mod.315 con brazo y descanso pies en plástico. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	U
12.06	Suministro y Colocación de Silla Secretarial Negro, con brazos de apoyo. Ver mas especificaciones en ficha técnica.	4.00	U
12.07	Suministro y colocación de sillas semi-ejecutiva negra para encargado oficina. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U
12.08	Suministro y colocación de sillas de visita color negro con brazos para oficina encargado, servicio al cliente y CT. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	8.00	U
12.09	Suministro y colocación de mesa plástica plegable cuadrada para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U
12.10	Suministro y colocación de Sillas plásticas apilables con brazos para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG.	3.00	U
13.00	A/A		
13.01	Suministro e instalación de unidades de 1 tonelada pared en Área de Caja y Oficina Encargada. Ver ubicación y mas detalles en plano. <b>Ver ficha técnica del equipo.</b>	2.00	U
13.02	Suministro e instalación de unidades de 1.5 tonelada pared en Centro Técnico. Ver ubicación y mas detalles en plano. <b>Ver ficha técnica del equipo.</b>	1.00	U
13.03	Suministro e instalación de unidades de 4 toneladas de Piso-Techo. Ver ubicación y mas detalles en plano.	2.00	U
14.00	LIMPIEZA FINAL		
14.01	Limpieza y Bote Final Escombros.	1.00	Pa
GASTOS INDIRECTOS			
15.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%
15.01	Gastos Administrativo	3.00	%
15.02	Transporte	4.00	%
Sub-Total			
16.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%
17.00	ITBIS	18.00	%

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL