

**FICHA DE DATOS GARANTIZADOS ADECUACION LOCAL RANCHITO SSGG1703-01**  
**SECTOR LA VEGA**

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
<b>GASTOS</b>			
<b>1.00</b>	<b>MUROS</b>		
1.01	Demolición huecos para ventanas lateral derecho, áreas: espera caja y cocina.	1.00	Pa
1.02	Terminación mochetas y cantos hueco abiertos.	1.00	Pa
1.03	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye soporte huecos puertas, dinteles (incluyendo área caja). Ver más detalles en plano.	204.23	M²
1.04	Suministro y colocación de zócalos de piso en áreas intervenidas y nuevos muros sheetrock. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	106.09	MI
1.05	Suministro e instalación de cenefas en Sheetrock para cubrir tuberías de A/A. Ver más detalles en plano.	5.66	M²
1.06	Limpieza y extracción capa vegetal área acera acceso principal.	1.00	Pa
1.07	Excavación y bote de zapata superficial para muros jardinera, camino en hrm área acceso principal e=1.25 . Ver más detalles en planos.	4.65	M3
1.08	Hormigón Simple f'c=140 Kg/Cm² zapata superficial muro jardinera. Incluye bastones a 0.6 M y cerpentina para amarre Ø3/8" A.N.P. Ver más detalles en planos y secciones.	3.23	M3
1.09	Suministro e Instalación ladrillos para revestimiento de jardineras frontales. Incluye bloques de 6" y demás materiales de instalación. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	14.36	M2
1.10	Vaciado rampa para discapacitados acceso principal, usar Hormigón armado f'c=180 Kg/Cm². Ver más detalles en planos.	1.00	Pa
1.11	Vaciado acera acceso principal, usar Hormigón en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm²). Incluye violinado. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa
1.12	Suministro e instalación de plafond fisurado 2"x2", incluye todos los accesorios para su instalación. H=3.16 m. Ver mas detalles en plano.	119.32	M²
<b>2.00</b>	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
2.01	Suministro e instalación puerta comercial color natural 0.90 x 2.10 M en área Ofic Encargado. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
2.02	Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.90 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Áreas: depósito (acceso 1 y 2), Área Técnica, Cocina, Cuarto equipos, Archivos, Caja, pasillo. Ver mas detalles en planos.	8.00	Ud
2.03	Suministro, confección e instalación de cristal fijo para cierre Oficina Encargado.	108.16	P²
2.04	Suministro e instalación de papel Froster según diseño para laminado cristales fijos (dos paños de h= 0.60 m centrado con separación de 0.30 m desde perfil piso y separación 0.40 M entre franjas), incluye puertas. Ver diseño y más detalles en planos.	57.50	P²
2.05	Suministro, confección e instalación de ventanas corredera de cristal y aluminio blanco, quicio H=1.10 M (1 Ud) (1.60 x 1.1 M). Ver mas detalles en plano.	1.00	Ud
2.06	Suministro, confección e instalación de ventanas corredera de cristal y aluminio blanco, quicio H=1.10 M (1 Ud) (0.74 x 0.80 M). Ver mas detalles en plano.	1.00	Ud
	<b>Suministro e instalación corinas venecianas blancas.</b>		
2.07	Frontal, lateral izquierdo.	46.02	P2
2.08	Frontal, lateral derecho.	34.55	P2
2.09	Lateral derecho, área fila caja.	16.79	P2
	<b>Laminado SDY-250</b>		
2.10	Frontal, lateral izquierdo.	36.57	P2
2.11	Frontal, lateral derecho.	26.87	P2
2.12	Lateral derecho, área fila caja.	11.84	P2
<b>3.00</b>	<b>ELECTRICIDAD Y DATA</b>		
3.01	Salidas Tomacorrientes AC 110V. Ver detalles de materiales en listado.	4.00	Ud
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V SM. Ver detalles de materiales en listado.	2.00	Ud
3.03	Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Ver detalles de materiales en listado.	7.00	Ud
3.04	Salidas Interruptores Sencillos.	10.00	Ud
3.05	Salidas Interruptores Doble.	1.00	Ud
3.06	Salidas Interruptores Triple.	1.00	Ud
3.07	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E.	16.00	Ud
3.08	Certificación Salidas Data deben estar certificadas, terminadas y pachadas y entregar un reporte de la certificación por cada salida.	16.00	Ud

3.09	Suministro e Instalación de Patch Panel 24 Puertos.	1.00	Ud
3.10	Suministro y colocación organizador de cables 2U.	1.00	Ud
3.11	Suministro e Instalación de Patchcord 3 pies. Ver más Detalles en ficha técnica.	20.00	Ud
3.12	Suministro e Instalación de Patchcord de 7 o 10 pies. Ver más Detalles en ficha técnica.	20.00	Ud
3.13	Suministro e Instalación de Palometas múltiples. Ver detalles sobre geometría y especificaciones sobre materiales en Planos y Ficha Técnica. <b>Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.</b>	1.00	Ud
3.14	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2 superficiales c/ base. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar fichas técnicas y aprobación de SSGG.</b>	5.00	Ud
3.15	Suministro e instalación de Panel Led 11.8" redonda 24W. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar fichas técnicas y aprobación de SSGG.</b>	5.00	Ud
3.16	Suministro e instalación de Panel Led 11.8" redonda 18W. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar fichas técnicas y aprobación de SSGG.</b>	2.00	Ud
3.17	Suministro e instalación de Panel Led 6.6" redonda 12W. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar fichas técnicas y aprobación de SSGG.</b>	2.00	Ud
3.18	Suministro e instalación Panel de Distribución AC de 12@24 circuitos. Incluye accesorios de instalación. <b>Ver más detalles en planos.</b>	1.00	Ud
3.19	Suministro e instalación Panel de Distribución UPS de 8@16 circuitos. Incluye accesorios de instalación. <b>Ver más detalles en plano.</b>	1.00	Ud
3.20	Suministro e instalación de registros de data 10"x10"x4" y 6"x6"x4" cuarto de equipos. Incluye accesorios de instalación. <b>Ver más detalles en planos.</b>	1.00	Ud
3.21	Suministro e instalación de tubería PVC de 1 1/2" empotrada en pared para interconexión entre registros data cuarto de equipos. Incluye conectores y demás accesorios de instalación. <b>Ver más detalles en planos.</b>	1.00	Ud
3.22	Suministro e instalación de tubería PVC de 1" empotrada en pared para interconexión entre paneles cuarto de equipos. Incluye accesorios de instalación. <b>Ver más detalles en planos.</b>	1.00	Ud
3.23	Suministro e Instalación Acometida Principal Eléctrica en Tubería EMT 1 1/2" . Incluye conexión hasta condulet, registros, accesorios, puesta tierra. Incluye tubería PVC 1" empotrado a la pared, conectores y demás accesorios. <b>Ver más detalles en planos y lista de materiales.</b>	1.00	Pa
3.24	Suministro e Instalación Acometida Principal Telefónica en Tubería EMT 3/4" . Incluye conexión hasta condulet, registros, accesorios, puesta tierra. <b>Ver más detalles en planos y lista de materiales.</b>	1.00	Pa
<b>4.00</b>	<b>PINTURA</b>		
4.01	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes interior.	162.48	M²
4.02	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes exterior.	96.13	M²
4.03	Pintura Blanco 00 Semigloss muros nuevos interior, incluye pintura Base .	356.20	M²
4.04	Pintura azul Edenorte para franja frontal.	1.00	Pa
<b>5.00</b>	<b>COCINA</b>		
5.01	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 1.66 x 0.60 m y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencilla. <b>Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta.</b>	1.00	Pa
5.02	Suministro e instalación tubería acometida agua potable. Ver más detalles en plano.	1.00	Pa
5.03	Suministro e instalación acometida Desague fregadero, conectar a Registro descarga.	1.00	Pa
5.04	Confección e Instalación Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada sobre meseta y dos puertas bajo meseta. <b>Solicitar aprobación de SSGG.</b>	48.55	P²
5.05	Vaciado p/subir nivel gabinetes piso cocina e=0.10 M	1.00	Pa
5.06	Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol área cocina. <b>Solicitar aprobación previa SSGG.</b>	1.57	M2
5.07	Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta área cocina. Ver mas detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa SSGG.</b>	1.74	M2
5.08	Cerámica piso 0.3 x 0.3 M bajo meseta cocina, homologar con piso existente. <b>Solicitar aprobación de SSGG para selección de color y tipo de cerámica.</b>	1.00	Pa
5.09	Zócalos bajo meseta cocina, homologar con piso existente. <b>Solicitar aprobación de SSGG para selección de color y tipo de cerámica.</b>	1.00	Pa
<b>6.00</b>	<b>OTROS</b>		
6.01	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 2.40 m, a=0.40 m, h=2.00 m, separación= 0.35 m). Ver dimensiones y detalles en plano. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud

6.02	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 1.40 m, a=0.40 m, h=2.00 m, separación= 0.35 m). Ver dimensiones y detalles en plano. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud
6.03	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 1.80 m, a=0.40 m, h=2.00 m, separación= 0.35 m). Ver dimensiones y detalles en plano. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.00	Ud
6.04	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 1.00 m, a=0.40 m, h=2.00 m, separación= 0.35 m). Ver dimensiones y detalles en plano. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud
6.05	Confección de Jaula en Hierro para materiales Centro Técnico (1.00 x 0.80 x 1.90 m), dos niveles. Ver más detalles en plano. Incluye pintura negro industrial. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	5.00	Ud
6.06	Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura vinil transparente. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa
6.07	Suministro y colocación de plantas ornamentales p/jardineras frontales y laterales a ruta de acceso principal. <b>Solicitar aprobación de SSGG.</b>	1.00	Pa
6.08	Suministro y colocación de Paragomas para parqueos material goma en color negro y amarillo reflectivo área parqueos frontales.	2.00	Ud
<b>7.00</b>	<b>A/A</b>		
7.01	Suministro e instalación bases en hierro para condensadores, separación mín condensador 4 Plg. <b>Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG</b> , incluye pintura óxido negro y pintura base.	4.00	Ud
7.02	Confección e instalación de protector para condensador de 1 a 5 toneladas. <b>Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.</b>	4.00	Ud
7.03	Suministro e instalación acometida A/A y conexión a registros. Incluye tubería EMT de 1" y 3/4", conectores curvos liquid tight, registros, conectores media luna y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
7.04	Suministro y colocación de bomba de agua para área: Centro técnico y Encargado. Ver más detalles en plano. <b>Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.</b>	2.00	Ud
<b>INVERSION</b>			
<b>8.00</b>	<b>ELECTRICIDAD Y DATA</b>		
8.01	Suministro e Instalación gabinete pared 12U. Ver más detalles en ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.</b>	1.00	Ud
<b>9.00</b>	<b>COCINA</b>		
9.01	Suministro e instalación de bebederos. Ver más detalles en ficha técnica.	1.00	Ud
<b>10.00</b>	<b>OTROS</b>		
10.01	Suministro y colocación módulo para cajero, color madera roble. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud
10.02	Suministro y colocación de sillas negra para cajero Boss Mod.315 con brazo y descanso pies en plástico. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud
10.03	Suministro y colocación de mesa plástica rectangular para comedor. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud
10.04	Suministro y colocación de Sillas plásticas apilables con brazos para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG.	4.00	Ud
10.05	Suministro y Colocación de escritorios 28"x48" color Beech (Haya), color Haya para Centro Técnico y Servicio al Cliente. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.</b>	3.00	Ud
10.06	Suministro y Colocación de escritorios 28"x63" color haya, color Haya, para Encargado OC. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud
10.07	Suministro y colocación de sillas color negro tipo party para área de espera y centro técnico.Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.</b>	17.00	U
10.08	Suministro y colocación de sillas de visita color negro con brazos para oficina encargado y servicio al cliente. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	4.00	Ud
10.09	Suministro y colocación de sillas secretariales negra para Servicio al Cliente y CT. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	3.00	Ud
10.10	Suministro y colocación de sillas semi-ejecutiva negra para encargado oficina. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud

10.11	Suministro y colocación de archivo metálico en escritorios. Ver más detalles en fichas técnicas. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	4.00	Ud
10.12	Suministro y colocación de credenza grande área Agentes Comerciales y Área Técnica. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	3.00	Ud
<b>11.00</b>	<b>A/A</b>		
11.01	Suministro e instalación de unidad de 1 tonelada pared. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. <b>Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	2.00	Ud
11.02	Suministro e instalación de unidad de 1.5 tonelada pared. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. <b>Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	1.00	Ud
11.03	Suministro e instalación de unidad de 4 tonelada piso-techo. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. <b>Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	1.00	Ud
<b>12.00</b>	<b>LIMPIEZA FINAL</b>		
12.01	Limpieza y Bote Final Escombros.	1.00	Pa
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			
<b>13.00</b>	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%
13.01	Gastos Administrativo	3.00	%
13.02	Transporte	4.00	%
<b>Sub-Total</b>			
<b>14.00</b>	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%
<b>15.00</b>	ITBIS	18.00	%

**Condition precedent / subsequent/ Condición suspensiva:** La ejecución de las partidas enumeradas en el presupuesto presentado esta condicionado por los estándares de calidad determinados por la Gerencia de Servicios Generales, que como organismo gestor y supervisor de las actividades aquí propuestas, debe aprobar y recibir en conformidad los talleres realizados, en cuyo caso contrario el contratista o responsable deberá realizar las modificaciones necesarias siempre que esto este incluido con lo proyectado en el diseño y presupuesto.

**FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL**