

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
GASTOS					
1.00	MUROS				RD\$ -
1.01	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye soporte huecos puertas, dinteles (incluyendo área caja). Ver más detalles en plano.	142.60	M²		RD\$ -
1.02	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye panel en sheetrock, soporte huecos puertas, dinteles muros de e=0.15 M Encargado y Área Técnica. Ver más detalles en plano.	62.42	M²		RD\$ -
1.03	Suministro e instalación de cenefas en Sheetrock para cubrir tuberías de A/A. Ver más detalles en plano.	2.55	M²		RD\$ -
1.04	Suministro y colocación de zócalos de piso en nuevos muros sheetrock. Solicitar aprobación previa de SSGG.	140.43	MI		RD\$ -
1.05	Limpieza y extracción capa vegetal área acera acceso principal.	1.00	Pa		RD\$ -
1.06	Excavación y bote de zapata superficial para muros jardinera, camino en hrm área acceso principal e=1.25 . Ver más detalles en planos.	0.86	M3		RD\$ -
1.07	Hormigón Simple f'c=140 Kg/Cm² zapata superficial muro jardinera. Incluye bastones a 0.6 M y cerpentina para amarre Ø3/8" A.N.P. Ver más detalles en planos y secciones.	0.69	M3		RD\$ -
1.08	Suministro e Instalación ladrillos para revestimiento de jardineras frontales. Incluye bloques de 6" y demás materiales de instalación. Solicitar aprobación previa de SSGG.	3.05	M2		RD\$ -
1.09	Vaciado rampa para discapacitados acceso principal, usar Hormigón armado f'c=180 Kg/Cm². Ver más detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$ -
1.10	Cuarto Manejadora				
1.11	Suministro y colocación muros de bloques en divisiones internas primer nivel. Incluye picar y anclar muro a piso. Ver detalles en plano dimensionado.	26.98	M²		RD\$ -
1.12	Suministro y colocación de zócalos de piso en muros de bloques. Solicitar aprobación previa de SSGG.	7.55	MI		RD\$ -
1.13	Hormigón armado en dintel de sección b=0.2, h=0.25 en cuarto manejadora sobre puerta acceso. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$ -
2.00	PUERTAS Y VENTANAS				RD\$ -
2.01	Suministro e instalación puerta comercial color natural 0.90 x 2.10 M en área Ofic Encargado. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$ -
2.02	Suministro e instalación puerta flotante doble color natural 1.98 x 2.10 M en área acceso principal. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$ -
2.01	Suministro e instalación Puerta Polimetall (1.00x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Áreas: pasillo hacia Depósito, pasillo hacia áreas internas. Ver mas detalles en planos.	2.00	Ud		RD\$ -
2.02	Suministro e instalación Puerta Polimetall (0.90 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Áreas: caja, archivo, depósito, cuarto de equipos, área técnica, cuarto manejadora, comedor, almacén. Ver mas detalles en planos.	8.00	Ud		RD\$ -
2.03	Suministro, confección e instalación de cristal fijo para fachada frontal. Ver más detalles en planos.	75.66	P²		RD\$ -
2.04	Suministro, confección e instalación de cristal fijo para cierre Oficina Encargado.	115.12	P²		RD\$ -
2.05	Suministro e instalación de papel Froster según diseño para laminado cristales fijos (dos paños de h= 0.60 m centrado con separación de 0.30 m desde perfil piso y separación 0.40 M entre franjas), incluye puertas. Ver diseño y más detalles en planos.	68.13	P²		RD\$ -
2.06	Suministro, confección e instalación de ventanas corredera de cristal y aluminio blanco, quicio H=1.51 M (1 Ud) (2.76Mx 1.04M). Ver mas detalles en plano. Suministro e instalación corinas venecianas blancas.	1.00	Ud		RD\$ -
2.07	Frontal, lateral izquierdo.	44.16	P2		RD\$ -
2.08	Frontal, lateral derecho.	44.57	P2		RD\$ -
	Laminado SDY-250				
2.09	Frontal, lateral izquierdo.	44.16	P2		RD\$ -
2.10	Frontal, lateral derecho.	44.57	P2		RD\$ -
3.00	ELECTRICIDAD Y DATA				RD\$ -
3.01	Salidas Tomacorrientes AC 110V. Ver detalles de materiales en listado.	7.00	Ud		RD\$ -
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 220V. Ver detalles de materiales en listado.	2.00	Ud		RD\$ -
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V SM. Ver detalles de materiales en listado.	2.00	Ud		RD\$ -
3.03	Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Ver detalles de materiales en listado.	7.00	Ud		RD\$ -
3.04	Salidas Interruptores Sencillos.	13.00	Ud		RD\$ -
3.05	Salidas Interruptores Dobles.	1.00	Ud		RD\$ -
3.06	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E.	14.00	Ud		RD\$ -
3.07	Certificación Salidas Data deben estar certificadas, terminadas y pachadas y entregar un reporte de la certificación por cada salida.	14.00	Ud		RD\$ -
3.08	Suministro e Instalación Switch Cisco 2960 24 puertos.	1.00	Ud		RD\$ -
3.09	Suministro e Instalación de Patch Panel 24 Puertos.	1.00	Ud		RD\$ -
3.10	Suministro y colocación organizador de cables 2U.	1.00	Ud		RD\$ -
3.11	Suministro e Instalación de Patchcord 3 pies. Ver más Detalles en ficha técnica.	20.00	Ud		RD\$ -
3.12	Suministro e Instalación de Patchcord de 7 o 10 pies. Ver más Detalles en ficha técnica.	20.00	Ud		RD\$ -
3.13	Suministro e Instalación de Palometas múltiples. Ver detalles sobre geometría y especificaciones sobre materiales en Planos y Ficha Técnica. Incluye canalatas 35 mm y ángulos externos de 90°. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
3.14	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2 superficiales c/ base. Ver más detalles en planos. Solicitar fichas técnicas y aprobación de SSGG.	9.00	Ud		RD\$ -

3.15	Suministro e instalación de Panel Led 11.8" redonda 24W. Ver más detalles en planos. Solicitar fichas técnicas y aprobación de SSGG.	4.00	Ud		RD\$	-
3.16	Suministro e instalación de Panel Led 6.6" redonda 15W. Ver más detalles en planos. Solicitar fichas técnicas y aprobación de SSGG.	2.00	Ud		RD\$	-
3.17	Suministro e instalación de Bombillas Led de superficie. Ver mas detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$	-
3.18	Suministro e instalación Panel de Distribución AC de 12@24 circuitos. Incluye accesorios de instalación. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$	-
3.19	Suministro e instalación Panel de Distribución UPS de 8@16 circuitos. Incluye accesorios de instalación. Ver más detalles en plano.	1.00	Ud		RD\$	-
3.20	Suministro e instalación de registros de data 10"x10"x4" y 6"x6"x4" cuarto de equipos. Incluye accesorios de instalación. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$	-
3.21	Suministro e instalación de tubería PVC de 1 1/2" empotrada en pared para interconexión entre registros data cuarto de equipos. Incluye conectores y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$	-
3.22	Suministro e instalación de tubería PVC de 1" empotrada en pared para interconexión entre paneles cuarto de equipos. Incluye accesorios de instalación. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$	-
3.23	Suministro e Instalación Acometida Principal Eléctrica. Incluye acesorios y hasta puesta tierra. Incluye conectores y demás accesorios. Ver más detalles en planos y lista de materiales.	1.00	Pa		RD\$	-
3.24	Suministro e Instalación Acometida Principal Telefónica. Incluye registros, accesorios y hasta puesta tierra. Incluye conectores y demás accesorios Ver más detalles en planos y lista de materiales.	1.00	Pa		RD\$	-
4.00	PINTURA				RD\$	-
4.01	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes interior.	246.31	M²		RD\$	-
4.02	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes exterior.	7.04	M²		RD\$	-
4.03	Pintura Blanco 00 Semigloss muros nuevos, incluye pintura Base .	206.24	M²		RD\$	-
4.04	Pintura azul Edenorte para franja frontal.	1.00	Pa		RD\$	-
4.05	Señalización estacionamiento motores. Solicitar distribución 10 parqueos	1.00	Pa		RD\$	-
4.06	Señalización estacionamiento vehiculo. Solicitar distribución 1 parqueo	1.00	Pa		RD\$	-
4.07	Señalización No Estacione area acceso carga y descarga	1.00	Pa		RD\$	-
5.00	COCINA				RD\$	-
5.01	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 1.78 x 0.60 m y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencillo. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta.	1.00	Pa		RD\$	-
5.02	Suministro e instalación tubería acometida agua potable. Ver más detalles en plano.	1.00	Pa		RD\$	-
5.03	Suministro e instalación acometida Desague fregadero, conectar a Registro descarga.	1.00	Pa		RD\$	-
5.04	Confección e Instalación Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada sobre meseta y dos puertas bajo meseta. Solicitar aprobación de SSGG.	51.67	P²		RD\$	-
5.05	Confección e Instalación 2 puertas en Madera tratada despensa cocina. Solicitar aprobación de SSGG.	26.39	P²		RD\$	-
5.06	Suministro y colocacion de tramería estrecha despensa. 4 bandejas	10.50	PI		RD\$	-
5.07	Vaciado p/subir nivel gabinetes piso cocina y despensa e=0.10 M	1.00	Pa		RD\$	-
5.08	Cerámica piso 0.3 x 0.3 M bajo meseta cocina y despensa, homologar con piso existente. Solicitar aprobación de SSGG para selección de color y tipo de cerámica.	1.00	Pa		RD\$	-
5.09	Zócalos bajo meseta cocina y despensa, homologar con piso existente. Solicitar aprobación de SSGG para selección de color y tipo de cerámica.	2.33	M²		RD\$	-
5.10	Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol área cocina. Solicitar aprobación previa SSGG.	1.68	M2		RD\$	-
5.11	Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta área cocina. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa SSGG.	1.87	M2		RD\$	-
6.00	OTROS				RD\$	-
6.01	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja y almacén, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 2.40 m, a=0.40 m, h=2.00 m, separación= 0.35 m). Ver dimensiones y detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG.	10.00	Ud		RD\$	-
6.02	Confección de Jaula en Hierro para materiales Centro Técnico (1.00 x 0.80 x 1.90 m), dos niveles. Ver más detalles en plano. Incluye pintura negro industrial. Solicitar aprobación previa de SSGG.	4.00	Ud		RD\$	-
6.03	Confección e instalación Tramería para area Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 1.52 m, a=0.40 m, h=2.00 m, separación= 0.35 m). Ver dimensiones y detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG.C83	1.00	Ud		RD\$	-
6.04	Suministro e Instalación tramería estrecha seis tramos color blanco área cuarto de archivos de caja. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	161.39	PI		RD\$	-
6.05	Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura vinil transparente. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa		RD\$	-
6.06	Suministro y colocación de plantas ornamentales p/jardineras frontales y laterales a ruta de acceso principal. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	Pa		RD\$	-
6.07	Suministro e instalacion de Paragoma estacionamiento frontal	1.00	Ud		RD\$	-
7.00	PLAFOND				RD\$	-
7.01	Suministro e instalacion de Plafond fisurado 2x2. incluye accesorios. Ver mas detalles en plano. No incluye pasillo deposito materiales, deposito de materiales,area de almacen y cuarto de manejadoras.	143.97	M2		RD\$	-
8.00	A/A				RD\$	-
8.01	Suministro e instalación acometida A/A y conexión a registros. Incluye tubería EMT de 1" y 3/4", conectores curvos liquid tight, registros, conectores media luna y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$	-
8.02	Suministro e instalación acometida extractores áreas: cuarto de equipos, Caja, Condensadores de A/A. Incluye extractores simples 12"x12"120V y extractor industrial 18"x120V, tubería bx de 3/4" y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en planos. Solicitar ficha técnica y aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud		RD\$	-
INVERSION						
9.00	ELECTRICIDAD Y DATA				RD\$	-

9.01	Suministro e Instalación gabinete pared 12U. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.	1.00	Ud		RD\$ -
10.00	COCINA				RD\$ -
10.01	Suministro e instalación de bebederos. Ver más detalles en ficha técnica.	2.00	Ud		RD\$ -
11.00	OTROS				RD\$ -
11.01	Suministro y colocación módulo para cajero, color madera roble. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
11.02	Suministro y colocación de sillas negra para cajero Boss Mod.315 con brazo y descanso pies en plástico. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
11.03	Suministro y colocación de mesa plástica rectangular para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
11.04	Suministro y colocación de Sillas plásticas apilables con brazos para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG.	4.00	Ud		RD\$ -
11.05	Suministro y Colocación de escritorios 28"x48" color Beech (Haya), color Haya para Centro Técnico y Servicio al Cliente. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.	3.00	Ud		RD\$ -
11.06	Suministro y Colocación de escritorios 28"x63" color haya, color Haya, para Encargado OC. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
11.07	Suministro y colocación de sillas color negro tipo party para Área de Espera y Centro Técnico. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.	13.00	Ud		RD\$ -
11.08	Suministro y colocación de sillas de visita color negro con brazos para oficina encargado y servicio al cliente. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	4.00	Ud		RD\$ -
11.09	Suministro y colocación de sillas secretariales negra para Servicio al Cliente y CT. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	3.00	Ud		RD\$ -
11.10	Suministro y colocación de sillas semi-ejecutiva negra para encargado oficina. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
11.11	Suministro y colocación de archivo metálicos en escritorios y pareas diversas. Ver más detalles en fichas técnicas. Solicitar aprobación previa de SSGG.	4.00	Ud		RD\$ -
11.12	Suministro y colocación de credenza grande área Agentes Comerciales y Área Técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.	4.00	Ud		RD\$ -
12.00	A/A				RD\$ -
12.01	Suministro e instalación de unidad de 1 tonelada pared. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
12.02	Suministro e instalación de unidad de 2 tonelada pared. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
12.03	Suministro e instalación de unidad de 5 tonelada piso-techo. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
13.00	LIMPIEZA FINAL				RD\$ -
13.01	Limpeza y Bote Final Escombros.	1.00	Pa		RD\$ -
GASTOS INDIRECTOS					
14.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		
14.01	Gastos Administrativo	3.00	%		
14.02	Transporte	4.00	%		
Sub-Total					
15.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%		
16.00	ITBIS	18.00	%		
TOTAL GENERAL:					

Condition precedent / subsequent/ Condición suspensiva: La ejecución de las partidas enumeradas en el presupuesto presentado esta condicionado por los estándares de calidad determinados por la Gerencia de Servicios Generales, que como organismo gestor y supervisor de las actividades aquí propuestas, debe aprobar y recibir en conformidad los talleres realizados, en cuyo caso contrario el contratista o responsable deberá realizar las modificaciones necesarias siempre que esto este incluido con lo proyectado en el diseño y presupuesto.

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL