

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
GASTOS					
1.00	PRELIMINARES				RD\$ -
1.01	Corte de capa vegetal y arcilla en excavación zapata muros nuevos jardinera, columnas escalera y canaleta desagüe pluvial.	46.27	M3		RD\$ -
1.02	Bote capa vegetal y arcilla e=1.25 M en excavación zapata muros nuevos jardinera, columnas escalera y canaleta desagüe pluvial.	57.83	M3		RD\$ -
1.03	Suministro, acarreo, regado y compactado de relleno de compactación manual tipo tosca en zapata canaletas desagüe pluvial y columnas estructurales en escalera acceso segundo nivel.	8.57	M²		RD\$ -
1.04	Demolición piso existente primer nivel.	219.54	M²		RD\$ -
1.05	Demolición antepecho existente.	1.00	Pa		RD\$ -
1.06	Desinstalación y bote de capa asfáltica existente primer nivel.	173.70	M²		RD\$ -
1.07	Desmonte de plafond existente primer nivel. Incluye perfiles.	1.00	Pa		RD\$ -
1.08	Retiro de pañete en techo existente en malas condiciones 1er nivel.	1.00	Pa		RD\$ -
1.09	Demolición y bote fregadero trasero existente.	1.00	Pa		RD\$ -
2.00	HORMIGÓN				RD\$ -
2.01	Hormigón armado f'c=210 Kg/Cm² en zapata de muros de bloques 6" para desagüe pluvial. Ver más detalles en planos y secciones.	10.19	M²		RD\$ -
2.02	Hormigón Simple f'c=140 Kg/Cm² zapata superficial muro jardinera. Incluye bastones a 0.6 M y cerpentina para amarre Ø3/8" A.N.P. Ver más detalles en planos y secciones.	0.48	M²		RD\$ -
2.03	Hormigón armado zapata columnas (0.60 x0.60 x0.30 M) escalera de acceso hacia segundo nivel. Usar Hormigón en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm²) Acero de 3/8" fy=4,200 kg/cm². Ver más información en detalles y planos estructurales.	0.83	M3		RD\$ -
2.04	Hormigón armado columnas escalera de acceso hacia segundo nivel. Usar Hormigón Industrial (210 Kg/Cm²). Ver más información en detalles y planos estructurales.	0.89	M3		RD\$ -
2.05	Hormigón armado en vigas de amarre en escalera hacia segundo nivel. Sección 0.20 x 0.20 M. Usar Hormigón Industrial (210 Kg/Cm²). Ver más información en detalles y planos estructurales.	0.16	M3		RD\$ -
2.06	Hormigón armado en dintel de sección b=0.2, h=0.25 en cuarto equipos sobre puerta acceso. Ver más detalles en planos.	0.31	M3		RD\$ -
2.07	Hormigón armado f'c=210 Kg/Cm² en vaciado escalera. Ver más detalles en planos y secciones.	2.54	M3		RD\$ -
2.08	Vaciado impermeabilizante de techo primer nivel. Ver detalles en planos.	26.41	M3		RD\$ -
2.09	Vaciado zabaleta de techo primer nivel. Ver detalles en planos.	68.10	M3		RD\$ -
2.10	Vaciado losa hormigón simple para colocación de piso primer y segundo nivel. Ver más detalles en planos.	42.21	M3		RD\$ -
2.11	Hormigón simple en canaleta desagüe pluvial. Ver detalles en planos.	12.30	M²		RD\$ -
2.12	Hormigón armado f'c=180 Kg/Cm² con malla electrosoldada 15x15 cm losa piso segundo nivel. Espesor de losa 0.10 M. Ver detalles en planos.	202.52	M2		RD\$ -
2.13	Hormigón Simple f'c=140 Kg/Cm² Para subir nivel bajo meseta cocina primer y segundo nivel. Ver detalles en planos.	3.02	M²		RD\$ -
2.14	Vaciado hormigón para reparación de pasillo exterior lateral izquierdo a causa de soterrado de tuberías.	1.00	Pa		RD\$ -
2.15	Resane pañete techo 1er nivel.	1.00	Pa		RD\$ -
3.00	MUROS				RD\$ -
3.01	Demolición muros existentes en divisiones internas existentes primer nivel. Ver detalles de muros referidos en comparaciones de plano existente y propuesta dimensionada.	128.36	M²		RD\$ -
3.02	Bote muros de bloques demolidos.	1.00	Pa		RD\$ -
3.03	Terminación de mochetas y cantos. Ver detalles de muros referidos en comparaciones de plano existente y propuesta dimensionada.	1.00	Pa		RD\$ -
3.04	Suministro y colocación muros de bloques en divisiones internas primer nivel. Incluye picar y anclar muro a piso. Ver detalles en plano dimensionado.	21.08	M²		RD\$ -
3.05	Fraguache muros de bloques.	42.16	M²		RD\$ -
3.06	Pañete muros de bloques.	42.16	M²		RD\$ -
3.07	Fraguache columnas y dinteles.	10.88	M²		RD\$ -
3.08	Pañete columnas y dinteles.	10.88	M²		RD\$ -
3.09	Terminación mochetas y cantos primer nivel. Incluye todos los elementos intervenidos: columnas, muros, dinteles, vigas, etc. Ver más detalles en planos.	193.44	MI		RD\$ -
3.10	Suministro y colocación de mortero para relleno de huecos áreas intervenidas electricamente. Incluye terminación mochetas y cantos.	1.00	Pa		RD\$ -
3.11	Suministro e Instalación muros de foam perímetro segundo nivel. Incluye muro en L interior en división áreas Lectura e Impresión y Doblado. Ver más detalles en planos.	243.41	M²		RD\$ -
3.12	Suministro e Instalación muros de densglass antepecho segundo nivel. Ver más detalles en planos.	42.97	M²		RD\$ -

3.13	Suministro e Instalación densglass diseño fachada frontal. Ver más detalles en planos.	41.01	M²		RD\$	-
3.14	Suministro e instalación muros interiores en sheetrock primer y segundo nivel. Incluye perfiles, parales, soportes en dinteles de puertas y ventanas y demás piezas de instalación. Ver más detalles en planos.	222.77	M²		RD\$	-
3.15	Suministro, instalación y terminación de cenefa de sheetrock área Encargado primer nivel p/cubrir ductería de A/A.	1.00	Pa		RD\$	-
3.16	Suministro y colocación muros de bloques zapata canaletas desagüe pluvial. Incluye serpentinas. Ver detalles estructurales en planos referidos.	104.06	M²		RD\$	-
3.17	Suministro y colocación muros de bloques zapata jardinera. Incluye serpentinas. Ver detalles estructurales en planos referidos.	1.00	Pa		RD\$	-
3.18	Suministro y colocación muros de bloques S.N.P jardinera. Incluye serpentinas. Ver detalles estructurales en planos referidos.	1.84	Pa		RD\$	-
3.19	Suministro y colocación de pañete pulido en canaletas en "U" para desagüe pluvial. Ver detalles en planos.	205.06	M²		RD\$	-
3.20	Suministro, corte y colocación de lascas tipo ribete para revestimiento de pared fachada frontal oficina. Ver más detalles en planos y elevaciones.	9.21	M²		RD\$	-
4.00 ESTRUCTURAS METÁLICA					RD\$	-
4.01	Tipo de estructura en miembros Principales: Alma Llena.				RD\$	-
4.02	Anclaje a estructura existente: Simplemente apoyada apornada en columnas según planos diseño.				RD\$	-
4.03	Placa Base: En tola Hierro Negro.				RD\$	-
4.04	Miembros principales: Miembros W Importados, de sección variable, según diseño estructural.				RD\$	-
4.05	Ancho de estructura extremo de pórticos: Variable, según plano suministrado.				RD\$	-
4.06	Longitud de estructura extremo de pórticos: Variable, según plano suministrado.				RD\$	-
4.07	Área en Planta a Cubrir incluyendo Aleros: 173.70 M2 (medida sujeta a instalación final).				RD\$	-
4.08	Altura en los extremos de pórticos desde placa base.	3.17	ML		RD\$	-
4.09	Altura de nivel de piso terminado a caballete.	3.87	ML		RD\$	-
4.10	Flecha de caballete.	0.70	ML		RD\$	-
4.11	Correas de techo: Galvanizada Tipo C 6" de 1/16.				RD\$	-
4.12	Tensores de Correa (Tillas): Barra Lisa a Mitad de Luz.				RD\$	-
4.13	Tensores de Pórticos (Riostros): En Barra Lisas, Paños Alternos.				RD\$	-
4.14	Caños de Techo En Aluzinc Liso.				RD\$	-
4.15	Caballete de Techo En Aluzinc Liso.				RD\$	-
4.16	Bajantes Pluviales En PVC 4" (4.00 ml de longitud). 3 bajantes de cada lado, descargar en canaletas propuestas.				RD\$	-
4.17	Conexiones de Elementos. Conexión Simple o Shear Tab Apornada.				RD\$	-
4.18	Tornillos estructurales: A-325 de Alta Resistencia Apretado con llave dinamométrica de salto.				RD\$	-
4.19	Soldadura de elementos por soldadores certificados: Con Electrodo para acero al carbono, de bajo contenido de hidrógeno y resistente a la humedad AWS E-70XX.				RD\$	-
4.20	Pintura de Miembros Contra Oxido: Con una base libre de hierro, hecha en aceite, de alta calidad resistente al polvo y humedad (ver color).				RD\$	-
4.21	Izaje de Estructura Con Grúa Tipo Pettibone. Traslado manual desde techo RRHH.				RD\$	-
4.22	Limpieza de miembros por fricción: Con cepillos tipo copa; Alambre trenzado C-20 de acero al carbón.				RD\$	-
4.23	Acero a utilizar: Para miembros estructurales: (vigas-cols) A-572 Grado 50. Para placas de apoyos y unión A-36. Para barras redondas A-307. Para tornillos A-325.	1.00			RD\$	-
4.24	Suministro e Instalación Aislante Térmico de 3 mm espesor.	215.00	M²		RD\$	-
4.25	Terminación estructura en color Gris Ratón. Solicitar aprobación SSGG.	1.00	Pa		RD\$	-
5.00 HERRERÍA					RD\$	-
5.01	Suministro y colocación parrilla de hierro, espaciamentos a definir (Con aprobación previa de SSGG); sobre canaleta de desagüe pluvial.	224.20	Pie		RD\$	-
5.02	Suministro y colocación de pasamanos en acero inoxidable tubo 2 pulgadas, soldadura en argón nueva escalera.	12.03	MI		RD\$	-
5.03	Confección de Jaula en Hierro para materiales Centro Técnico (1.00 x 0.80 x 1.90 m), dos niveles. Ver más detalles en plano. Incluye pintura negro industrial. Solicitar aprobación previa de SSGG.	6.00	Ud		RD\$	-
5.04	Confección e instalación Tramería para Almacén, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 2.40 m, a=0.40 m, h=2.00 m, separación= 0.35 m). Ver dimensiones y detalles en plano.	27.00	Ud		RD\$	-
5.05	Desinstalación de protectores existentes en ventanas y cristales fijo fachada frontal. Ver detalles de elementos referidos en planos.	3.00	Ud		RD\$	-
5.06	Suministro e instalación de protectores tipo planchuelas horizontales. Ver más detalles en planos.	198.22	Pie		RD\$	-
6.00 PUERTAS Y VENTANAS					RD\$	-
6.01	Desinstalación de puerta comercial con puerta enrollable existente primer nivel. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$	-
6.02	Desinstalación ventana corredera de cristal con protector en nueva área Gestores Cobranza. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$	-
6.03	Reinstalación ventana corredera de cristal con protector en área Cocina. Incluye apertura de hueco, terminación de moquetas y cantos. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$	-
6.04	Desinstalación de ventanas áreas: Baño 1 y Baño 2 primer nivel.	2.00	Ud		RD\$	-
6.05	Desinstalación puerta de tola área acceso hacia patio.	1.00	Ud		RD\$	-
6.06	Desinstalación puerta polimetálica ubicada en espacio de actual área Gestores Cobranza.	1.00	Ud		RD\$	-
6.07	Desinstalación cristales fijo antiagua oficina encargado.	1.00	Pa		RD\$	-
6.08	Suministro y colocación de cristal fijo color natural y perfilaría a presión blanca oficina Encargado OC. Ver más detalles en planos.	116.85	P²		RD\$	-

6.09	Suministro y colocación de cristal fijo color natural y perfilera a presión blanca oficina Encargado Servicio al Cliente. Ver más detalles en planos.	220.51	P²		RD\$	-
6.10	Suministro y colocación laminado froster oficina Ecargado OC. Ver más detalles sobre diseño y ubicación en planos.	14.82	P²		RD\$	-
6.11	Suministro y colocación laminado froster oficina Ecargado Servicio al Cliente. Ver más detalles sobre diseño y ubicación en planos.	25.94	P²		RD\$	-
6.12	Suministro y colocación de cristal martillado color natural y perfilera a presión blanca área espera. Ver más detalles en planos.	71.63	P²		RD\$	-
6.13	Suministro y colocación de muro para Oficial de Caja. Ver detalles de materiales y dimensiones en plano y elevación tipo.	1.00	Ud		RD\$	-
6.14	Suministro e instalación Puerta flotante doble color natural (2.00 x 2.1 M), incluir brazos hidráulicos y halones. Área: acceso principal primer nivel. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$	-
6.15	Suministro e instalación Puerta Comercial sencilla color natural y aluminio blanco (0.9 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico. Áreas: Ofic Encargado OOC, Encargado servicio al cliente primer nivel. Ver más detalles en planos.	2.00	Ud		RD\$	-
6.16	Suministro e instalación Puerta Polimetral (1.00 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Áreas: Gestores cobranza 1er nivel, acceso 2do Nivel, impresión y doblado 2do nivel. Ver más detalles en planos.	3.00	Ud		RD\$	-
6.17	Suministro e instalación Puerta Polimetral (0.9 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Áreas: cuarto de equipos y baño #2 1er nivel, Encargado técnico, baño, salón de reuniones, archivo, cocina-comedor 2do nivel. Ver más detalles en planos.	7.00	Ud		RD\$	-
6.18	Suministro e instalación Puerta Polimetral (0.8 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Área: acceso posterior 1er nivel. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$	-
6.19	Suministro e instalación Puerta Polimetral (0.6 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Área: baño #1 primer nivel. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$	-
6.20	Suministro e instalación de cerradura tipo pestillo puertas tola: depósito 1er nivel, puerta acceso lateral derecho y baño 1er nivel.	3.00	Ud		RD\$	-
6.21	Suministro, confección e instalación de ventanas corredera de cristal y aluminio blanco, quicio H=1.0 M (3 Ud) (0.50 x 0.50 M). Áreas: baño #1 y #2 primer nivel, baño segundo nivel. Ver mas detalles en plano.	3.00	Ud		RD\$	-
6.22	Suministro, confección e instalación de ventanas corredera de cristal y aluminio blanco, quicio H=1.0 M (2 Ud) (3.72 x 1.50 M). Área: fachada frontal segundo nivel. Ver mas detalles en plano.	2.00	Ud		RD\$	-
6.23	Suministro, confección e instalación de ventanas corredera de cristal y aluminio blanco, quicio H=1.0 M (3 Ud) (1.95 x 1.12 M). Área: laterales derecho e izquierdo segundo nivel. Ver mas detalles en plano.	3.00	Ud		RD\$	-
6.24	Suministro e instalacion de shutter Puerta frontal 2.00x2.10. incluye pulsador y electricidad	1.00	Ud		RD\$	-
6.25	Suministro e instalacion de shutter Ventanal frontal 3.50x1.50 incluye pulsador y electricidad.	1.00	Ud		RD\$	-
6.26	Suministro e instalacion de shutter Ventana frontal 1.2x1.50. incluye pulsador y electricidad.	1.00	Ud		RD\$	-
	Suministro e instalación corinas venecianas blancas.					
6.27	Frontal, lateral izquierdo 1. Primer nivel.	67.13	P2		RD\$	-
6.28	Frontal, lateral izquierdo 2. Primer nivel.	26.16	P2		RD\$	-
6.29	Lateral derecho. Primer nivel.	39.33	P2		RD\$	-
6.30	Lateral derecho. Primer nivel.	39.33	P2		RD\$	-
6.31	Frontal. Segundo nivel.	71.34	P2		RD\$	-
6.32	Frontal. Segundo nivel.	72.62	P2		RD\$	-
6.33	Lateral derecho. Segundo nivel.	39.33	P2		RD\$	-
6.34	Lateral derecho. Segundo nivel.	39.33	P2		RD\$	-
6.35	Lateral izquierdo. Segundo nivel.	39.33	P2		RD\$	-
	Laminado SDY-250					
6.36	Frontal, lateral izquierdo 1. Primer nivel.	56.01	P2		RD\$	-
6.37	Frontal, lateral izquierdo 2. Primer nivel.	19.85	P2		RD\$	-
6.38	Lateral derecho. Primer nivel.	31.47	P2		RD\$	-
6.39	Lateral derecho. Primer nivel.	31.47	P2		RD\$	-
6.40	Frontal. Segundo nivel.	59.72	P2		RD\$	-
6.41	Frontal. Segundo nivel.	60.85	P2		RD\$	-
6.42	Lateral derecho. Segundo nivel.	31.47	P2		RD\$	-
6.43	Lateral derecho. Segundo nivel.	31.47	P2		RD\$	-
6.44	Lateral izquierdo. Segundo nivel.	31.47	P2		RD\$	-
7.00	PISOS				RD\$	-
7.01	Suministro y colocación de cerámica de piso 0.50 x 0.50 M bajo meseta primer nivel. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$	-
7.02	Suministro y colocación de cerámica de piso 0.50 x 0.50 M color blanco en primer nivel. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos.	219.54	M²		RD\$	-
7.03	Suministro y colocación de cerámica de piso 0.50 x 0.50 M bajo meseta segundo nivel, homologar con piso existente. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$	-
7.04	Suministro y colocación de cerámica de piso 0.50 x 0.50 M color blanco en segundo nivel. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos.	207.90	M²		RD\$	-
7.05	Suministro y colocación de zócalos en piso primer nivel. Solicitar aprobación previa de SSGG.	107.71	M²		RD\$	-
7.06	Suministro y colocación de zócalos en piso bajo meseta primer nivel, homologar con piso existente. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa		RD\$	-
7.07	Suministro y colocación de zócalos en piso segundo nivel. Solicitar aprobación previa de SSGG.	167.96	M²		RD\$	-
7.08	Suministro y colocación de zócalos en piso bajo meseta segundo nivel. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa		RD\$	-

7.09	Suministro y colocación de cerámica de exteriores para escalera en huella, contrahuella y descanso. Solicitar aprobación previa de SSGG.	17.56	M²		RD\$	-
7.10	Suministro y colocación de cerámica de piso 0.50 x 0.50 M para exterior gris alto tráfico antideslizante. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos.	19.17	M²		RD\$	-
8.00	PINTURA				RD\$	-
8.01	Pintura Blanco 00 Semigloss área interior existente primer nivel. Incluye muros, columnas y techos. Ver detalles en planos.	373.33	M²		RD\$	-
8.02	Pintura Blanco 00 Semigloss muros exteriores existentes primer nivel. Incluye vuelos, muros y columnas. Ver detalles en planos.	244.57	M²		RD\$	-
8.03	Pintura Blanco 00 Semigloss, incluye pintura Base área interior nueva primer nivel. Incluye muros y columnas. Ver detalles en planos.	196.80	M²		RD\$	-
8.04	Pintura Blanco 00 Semigloss, incluye pintura Base área interior segundo nivel. Incluye muros, columnas cubrefalta.	348.69	M²		RD\$	-
8.05	Pintura Blanco 00 Semigloss, incluye pintura base en muros exteriores nuevos segundo nivel. Incluye vuelos, muros y columnas. Ver detalles en planos.	758.54	M²		RD\$	-
8.06	Pintura azul Edenorte franja frintal primer y segundo nivel.	1.00	Pa		RD\$	-
8.07	Pintura amarillo tráfico señalización contén frontal.	1.00	Pa		RD\$	-
8.08	Señalización No Estaciones, parte frontal.	1.00	Pa		RD\$	-
8.09	Mantenimiento puertas en tola primer nivel. 3 unidades, incluye pintura negro industrial.	1.00	Pa		RD\$	-
	.					
9.00	ELECTRICIDAD Y DATA				RD\$	-
9.01	Salidas Tomacorrientes AC 110V primer y segundo nivel.	25.00	Ud		RD\$	-
9.02	Salidas Tomacorriente SM 110V primer y segundo nivel.	5.00	Ud		RD\$	-
9.03	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.	28.00	Ud		RD\$	-
9.04	Salidas Interruptores Sencillos.	17.00	Ud		RD\$	-
9.05	Salidas Interruptores Dobles.	4.00	Ud		RD\$	-
9.06	Salidas Interruptores 3Way.	2.00	Ud		RD\$	-
9.07	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E área cocina. Incluye certificación Data.	80.00	Ud		RD\$	-
9.08	Certificación Salidas Data deben estar certificadas, terminadas y pachadas y entregar un reporte de la certificación por cada salida.	80.00	Ud		RD\$	-
9.09	Suministro e instalación de Patchcord de 3 pies. Ver mas detalles en ficha técnica.	90.00	Ud		RD\$	-
9.10	Suministro e instalación de Patchcord de 7 o 10 pies. Ver mas detalles en ficha técnica.	90.00	Ud		RD\$	-
9.11	Suministro e Instalación de Patch Panel 48 Puertos. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.	2.00	Ud		RD\$	-
9.12	Suministro e Instalación de Palometas múltiples. Ver detalles sobre geometría y especificaciones sobre materiales en Planos y Ficha Técnica. Incluye canaletas 35 mm y ángulos externos de 90°. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	5.00	Ud		RD\$	-
9.13	Suministro e instalación de Bombillas Led de superficie. Ver mas detalles en planos.	4.00	Ud		RD\$	-
9.14	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2 x 2 x 40W empotradas. Ver mas detalles en planos. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	30.00	Ud		RD\$	-
9.15	Suministro e instalación de Panel Led redondo 8". Ver más detalles en planos. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	8.00	Ud		RD\$	-
9.16	Salidas Ojos de buey tipo panel LED 10" de diámetro. Ver más detalles en planos. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	1.00	Ud		RD\$	-
9.17	Salidas Ojos de buey tipo panel LED 4" de diámetro 12 Watts. Ver más detalles en planos. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	7.00	Ud		RD\$	-
9.18	Suministro e instalación de Lámparas LED luz blanca exterior 100 a 200 W Tipo cobra. Ver más detalles en planos. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	2.00	Ud		RD\$	-
9.19	Suministro e instalación de Lámparas LED luz blanca exterior 150 W Tipo secadora. Ver más detalles en planos. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	2.00	Ud		RD\$	-
9.20	Suministro e instalación base lámparas exterior en tubo 2" Hierro Negro empotrado a piso con vaciado Hormigón 210 Kg/Cm2 sección 0.25x0.25 M H=0.4 M (2 Ud). Incluye corte tubo y soldadura. Ver más detalles en planos.	2.00	Ud		RD\$	-
9.21	Desmantelación antigua instalación eléctrica. Solicitar aprobación durante intervención de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$	-
9.22	Exacavación para soterrar tubería de acometida principal eléctrica y data. Incluye cierre de zanjas excavadas y demás actividades relacionadas a terminación final.	1.00	Pa		RD\$	-
9.23	Suministro e instalación Acometida Principal Eléctrica primer y segundo nivel con panel de Distribución para AC de 12@24 Circuitos, incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, tubería PVC 2" soterrada, registros, condulet, conexión a TSA existente, main breaker, panelboard, tubería EMT 2" para conexión de segundo nivel y canaletas de metal galvanizadas. Incluye conexión a poste de tendido eléctrico. Usar un conductor 1/0 y uno #2 AWG por fase. Ver detalles en plano y listado de materiales requeridos para instalación.	1.00	Ud		RD\$	-
9.24	Suministro e instalación Acometida Principal Telefónica de primer y segundo nivel, incluye comunicación entre registros, tubería PVC 2" soterrada, condulet, tubería EMT 2" para conexión de segundo nivel y demás detalles de instalación. Incluye conexión a poste de tendido eléctrico. Ver detalles en plano y listado de materiales requeridos para instalación. Debe ser supervisado por personal de SSGG.	1.00	Ud		RD\$	-
9.25	Suministro e instalación acometida electrica generador. Incluye desde contactor de emergencia de TSA hasta mainbraker de generador, instalación de remoto e instalación de acometida cargador de batería, varilla de tierra, conductores de potencia, liquid tigh 2" y conexión a tierra. Usar un conductor 1/0 y uno #2 AWG por fase. Ver más detalles en planos. Debe ser supervisado por personal de SSGG.	1.00	Ud		RD\$	-
9.26	Suministro e instalación registros y tuberías 1er y 2do nivel. Incluye riel unitroop, esparragos y demás accesorios de instalación en material EMT y PVC. Ver más detalles en planos. Debe ser supervisado por personal de SSGG.	1.00	Ud		RD\$	-

9.27	Suministro e instalación de nueva bomba cisterna 1 HP. Incluye instalación eléctrica.	1.00	Ud		RD\$ -
9.28	Suministro e Instalación Programador Días/Semanas. Ver detalles sobre componentes en ficha técnica. Ver más detalles en Diagramas anexos. Debe ser supervisado por personal de SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
10.00 INSTALACIONES SANITARIAS					RD\$ -
10.01	Confección de trampa de grasa P/descarga cocina primer nivel 0.8 x 0.8 x 0.4 M. Incluye conexión tubería 3" SDR-41 a registro existente. Incluye piezas "T" de 3" en entrada y salida trampa de grasa y en registro. Ver más detalles en plano. Definir ubicación con SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
10.02	Confección de trampa de grasa P/descarga cocina segundo nivel 0.8 x 0.8 x 0.4 M. Incluye conexión tubería 3" SDR-41 a registro existente y limpieza del mismo. Incluye piezas "T" de 3" en entrada y salida trampa de grasa y en registro. Ver más detalles en plano. Definir ubicación con SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
10.03	Suministro e instalación de lavadero sencillo granito 39.37"x24". Incluye materiales para instalación. Solicitar aprobación sobre color a SSGG. Ver detalles en plano.	1.00	Pa		RD\$ -
10.04	Suministro e instalación tubería acometida agua potable área fregadero patio. Incluye conexión a acometida existente. Ver detalles en plano.	1.00	Pa		RD\$ -
10.05	Suministro e instalación acometida Desague fregadero. Incluye conexión a trampa de grasa o depósito de descarga existente en fregadero patio. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$ -
10.06	Suministro e instalación tubería acometida agua potable área cocina segundo nivel. Incluye conexión a acometida existente. Ver detalles en plano.	1.00	Pa		RD\$ -
10.07	Suministro e instalación acometida Desague fregadero, incluye conexión a trampa de grasa o depósito de descarga existente segundo nivel. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$ -
10.08	Suministro e instalación de lavamanos Sadosa modelo Royal, color blanco. Colocar accesorios Plomería y llave mezcladora área baño. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
10.09	Suministro e instalación de inodoro Sadosa modelo Royal, color blanco. Incluye accesorios área baño. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
10.10	Suministro e instalación tubería acometida agua potable área Baño. Incluye conexión a acometida existente. Ver más detalles en plano.	1.00	Pa		RD\$ -
10.11	Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
10.12	Suministro e instalación Desague piso baño, conectar a tubería descarga. Ver más detalles en planos.	4.00	Ud		RD\$ -
11.00 TECHOS					RD\$ -
11.01	Suministro e instalación de Plafond fisurado 2x2 primer nivel. incluye accesorios. Ver mas detalles en plano. No incluye áreas: Depósito y baño #2 (exterior).	205.08	M2		RD\$ -
11.02	Suministro e instalación de Plafond PVC segundo. incluye accesorios. Ver mas detalles en plano.	207.90	M2		RD\$ -
11.03	Suministro e Instalación techo en aluzinc primer nivel (1.00M ancho útil C-26) Color natural. Incluye: Perfiles 2"x2"x20" (1.6mm de desarrollo), Tornillos, Cañería 10" de desarrollo. Definir altura y pendiente con estructura anclada en pared como ménsula. Ver más detalles en planos y elevaciones.	10.06	M2		RD\$ -
12.00 A/A					RD\$ -
12.01	Confección e instalación de base tipo palometa en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.	9.00	Ud		RD\$ -
12.02	Confección e instalación de base tipo palometa en hierro (en angular de 1/4") para condensadores 3 a 5 toneladas. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.	4.00	Ud		RD\$ -
12.03	Confección e instalación de protector (en barras redondas de 1/2") para condensadores de A/A. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.	13.00	Ud		RD\$ -
12.04	Suministro e instalación acometida A/A y conexión a registros. Incluye tubería EMT de 1" y 3/4", conectores curvos liquid tight, registros, conectores media luna y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$ -
12.05	Suministro y colocación de bomba de agua para área: Oficina Encargado. Ver más detalles en plano. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
12.06	Suministro de termostatos digitales programables días/semanas. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.	7.00	Ud		RD\$ -
13.00 MISELÁNEOS					RD\$ -
13.01	Confección e instalación Meseta de Granito Natural área cocina primer (1.50 x 0.60 m). Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta.	1.00	Pa		RD\$ -
13.02	Confección e instalación Meseta de Granito Natural área cocina segundo nivel (3.07 x 0.60 m). Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta.	1.00	Pa		RD\$ -
13.03	Confección e Instalación Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada sobre meseta y dos puertas bajo meseta en primer y segundo nivel.	129.58	P ²		RD\$ -
13.04	Suministro y colocación de cerámica revestimiento pared cocina primer y segundo nivel. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos.	4.38	M ²		RD\$ -
13.05	Suministro y colocación de listelo primer y segundo nivel. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos.	4.86	M ²		RD\$ -
13.06	Suministro e Instalación porcelanato blanco 25x 40 cm crema claro pared área baño segundo nivel. Solicitar aprobación SSGG.	22.75	M ²		RD\$ -
13.07	Mantenimiento baños existentes primer nivel. 2 baños. Incluir limpieza ceramica, cambio de llaves, accesorios y tapas.	1.00	Pa		RD\$ -
13.08	Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) H=1.5 M área baño. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa SSGG.	7.07	MI		RD\$ -

13.09	Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura vinil transparente. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa		RD\$	-
13.10	Suministro y colocación de plantas ornamentales p/jardineras frontales y laterales a ruta de acceso principal. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	Pa		RD\$	-
INVERSIÓN						
14.00	COCINA				RD\$	-
14.01	Suministro e instalación de bebedero. Ver más detalles en ficha técnica.	2.00	Ud		RD\$	-
14.02	Suministro e instalación de nevera. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	Ud		RD\$	-
15.00	ELECTRICIDAD Y DATA				RD\$	-
15.01	Suministro e Instalación gabinete de 25U Autosoportado. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.	1.00	Ud		RD\$	-
15.02	Suministro e instalación de UPS MODEL 10KVA,208/208, 60Hz. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	Ud		RD\$	-
16.00	OTROS				RD\$	-
16.01	Suministro y colocación módulo para cajero, color madera roble. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	5.00	Ud		RD\$	-
16.02	Suministro y colocación de sillas negra para cajero con brazo y descanso pies en plástico. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	5.00	Ud		RD\$	-
16.03	Suministro y colocación de mesa plástica rectangular para comedor primer y segundo nivel. Solicitar aprobación previa de SSGG.	3.00	Ud		RD\$	-
16.04	Suministro y colocación de Sillas plásticas apilables con brazos para comedor primer y segundo nivel y espera área de Lectura. Solicitar aprobación previa de SSGG.	63.00	Ud		RD\$	-
16.05	Suministro y Colocación de escritorios 23"x43" en metal plateado y tope en cristal templado 3/8", para Servicio al Cliente y Oficial Caja. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	5.00	Ud		RD\$	-
16.06	Suministro y Colocación de escritorios 28"x48" color Beech (Haya), para Encargado Gestor cobranza primer nivel, Encargado Técnico y Encargado de Lectura segundo nivel y personal de Lectura e Impresión y doblado segundo nivel. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	15.00	Ud		RD\$	-
16.07	Suministro y colocación de escritorios 28"x63" en metal plateado y tope en cristal templado 3/8", para Encargado OC y Encargado de Servicio al Cliente. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	Ud		RD\$	-
16.08	Suministro e instalación de estación de trabajo (módulos). Incluye divisiones centrales de 1.60 m de altura, divisiones de los lados 1.05 m de altura, topes de 1.00 x 0.60 en melamina haya, molduras de terminación, molduras de unión en T y en +, paneles de 1.00 x 1.60 h en tela gris y de 0.70 x 1.05 en tela gris, sistema para fijar topes a panel, incluye gabinetes de 1.00 m en melamina haya área Gestores Cobranza. Solicitar aprobación de SSGG.	6.00	Ud		RD\$	-
16.09	Suministro y colocación de sillas espera color plateado-gris y negro tipo prisma para área de espera primer nivel .Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	30.00	Ud		RD\$	-
16.10	Suministro y colocación de sillas de visita color negro con brazos para Encargado OC, Encargado Servicio al Cliente y Servicio al Cliente primer nivel, Encargado Técnico y Encargado Lectura segundo nivel. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	13.00	Ud		RD\$	-
16.11	Suministro y colocación de sillas secretariales negra para Servicio al Cliente, Gestores Cobranza, Oficial Caja y Módulo de Información primer nivel, Lectura e Impresión y Doblado segundo nivel. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	24.00	Ud		RD\$	-
16.12	Suministro y colocación de sillas semi-ejecutiva negra Encargado OC y Encargado Servicio al Cliente primer nivel, Encargado Técnico y Encargado de Lectura segundo nivel. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	4.00	Ud		RD\$	-
16.13	Suministro y colocación módulo de informaciones. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud		RD\$	-
16.14	Suministro y colocación de archivo metálico en escritorios. Ver más detalles en fichas técnicas. Solicitar aprobación previa de SSGG.	22.00	Ud		RD\$	-
16.15	Suministro y colocación de credenza grande áreas: Caja, gestores cobranza primer nivel, Encargado Técnico y Encargado de Lectura segundo nivel. Solicitar aprobación previa de SSGG.	4.00	Ud		RD\$	-
16.16	Suministro y colocación de credenza pequeña área Encargado OC. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud		RD\$	-
16.17	Suministro y colocación de organizador de facturas área Centro de Lectura. Ver más detalles en fichas técnicas. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud		RD\$	-
16.18	Suministro y colocación de lockers 15 puertas con llaves primer y segundo nivel. Ver más detalles en fichas técnicas. Solicitar aprobación previa de SSGG.	3.00	Ud		RD\$	-
17.00	A/A				RD\$	-
17.01	Suministro e instalación de unidad de 5 tonelada tipo cassette. Ver ubicación en plano. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud		RD\$	-
17.02	Suministro e instalación de unidad de 4 tonelada tipo cassette. Ver ubicación en plano. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud		RD\$	-
17.03	Suministro e instalación de unidad de 3 tonelada tipo cassette. Ver ubicación en plano. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	2.00	Ud		RD\$	-

17.04	Suministro e instalación de unidad de 2 toneladas tipo cassette. Ver ubicación en plano. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	3.00	Ud		RD\$ -
17.05	Suministro e instalación de unidad de 2 toneladas pared. Ver ubicación en plano. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	2.00	Ud		RD\$ -
17.06	Suministro e instalación de unidad de 1 tonelada pared. Ver ubicación en plano. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	4.00	Ud		RD\$ -
18.00	LIMPIEZA FINAL				RD\$ -
18.01	Limpieza y Bote Final Escombros. Incluye lavado a presión de pasillos, patio y área frontal.	1.00	Pa		RD\$ -
GASTOS INDIRECTOS					
19.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		
19.01	Gastos Administrativo	3.00	%		
19.02	Transporte	4.00	%		
Sub-Total					
20.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%		
21.00	ITBIS	18.00	%		
TOTAL GENERAL:					

Condition precedent / subsequent/ Condición suspensiva: La ejecución de las partidas enumeradas en el presupuesto presentado esta condicionado por los estándares de calidad determinados por la Gerencia de Servicios Generales, que como organismo gestor y supervisor de las actividades aquí propuestas, debe aprobar y recibir en conformidad los talleres realizados, en cuyo caso contrario el contratista o responsable deberá realizar las modificaciones necesarias siempre que esto este incluido con lo proyectado en el diseño y presupuesto.

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL