

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
<b>GASTOS</b>					
<b>1.00</b>	<b>DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE</b>				<b>RD\$ -</b>
1.01	Desmantelamiento de malla Ciclónica existente.	105.00	MI		RD\$ -
1.02	Demolición de Muro de Block y zapata existente.	105.00	MI		RD\$ -
1.03	Bote de material.	20.00	M3		RD\$ -
<b>2.00</b>	<b>MURO PERIMETRAL</b>				<b>RD\$ -</b>
2.01	Excavación zapata de Muros.	27.00	M3		RD\$ -
2.02	Zapata de Muros.	13.50	M3		RD\$ -
2.03	Zapata de Columnas 18 unds.	5.40	M3		RD\$ -
2.04	Muros de Block violinado de 6 Bastones A 0.60 m.	120.00	M2		RD\$ -
2.05	Viga de Amarre 0.20x0.20 4 de 3/8 est @0.18 m.	3.92	M3		RD\$ -
2.06	Columnas 0.20 x 0.20 4 de 1/2 est @0.18 m.	3.26	M3		RD\$ -
2.07	Fraguache.	72.00	M2		RD\$ -
2.08	Terminación columnas y vigas.	72.00	M2		RD\$ -
2.09	Cantos.	664.00	MI		RD\$ -
<b>3.00</b>	<b>PUERTAS</b>				<b>RD\$ -</b>
3.01	Reinstalación de Puertas de 2 hojas malla ciclónica.	2.00	UND		RD\$ -
3.02	Reinstalación de Puertas corredera de malla ciclónica.	2.00	UND		RD\$ -
3.03	Alambre de trichera usar viajeros 3/8.	105.00	MI		RD\$ -
3.04	Reinstalación de malla ciclónica existentes.	26.00	MI		RD\$ -
<b>4.00</b>	<b>PINTURA</b>				<b>RD\$ -</b>
4.01	Pintura Semigloos Blanco 00.	205.00	m2		RD\$ -
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					
<b>5.00</b>	<b>Dirección Técnica y Responsabilidad</b>	10.00	%		
5.01	Gastos Administrativo	3.00	%		
5.02	Transporte	4.00	%		
<b>Sub-Total</b>					
<b>6.00</b>	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%		
<b>7.00</b>	ITBIS	18.00	%		
<b>TOTAL GENERAL:</b>					<b>RD\$ -</b>

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL