

FICHAS DE DATOS GARANTIZADOS NUEVO LOCAL LA PEÑA  
SECTOR SAN FRANCISCO DE MACORIS

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
<b>GASTOS</b>			
<b>1.00</b>	<b>MUROS</b>		
1.01	Demolición muros de bloques existentes. Ver más detalles en planos.	3.40	M²
1.02	Terminación Mochetas y Cantos huecos abiertos.	1.00	Pa
1.03	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye panel en sheetrock. Ver más detalles en plano.	47.12	M²
1.04	Suministro e instalación de Cenefa Sheetrock. Ver más detalles en plano.	1.21	M²
1.05	Suministro e instalación de Zócalos en Cerámica. Homologar con piso existente.	23.96	MI
<b>2.00</b>	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
2.01	Suministro e instalación Puerta Polimetálica (0.85 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso Área Técnica. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
2.02	Suministro e instalación Puerta Polimetálica (0.90 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver más detalles en planos.	2.00	Ud
2.03	Suministro e instalación Puerta Polimetálica (1.00 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
2.04	Suministro e instalación de Puerta Comercial Tradicional en una hoja aluminio blanco (0.90 x 2.10 M), incluye manubrio, tirador p/puerta inoxidable, cerradura con llave, pivot y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
2.05	Suministro e instalación de Puerta Comercial Tradicional en una hoja aluminio Gris (1.00 x 2.10 M), incluye manubrio, tirador p/puerta inoxidable, cerradura con llave, pivot y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
2.06	Suministro e instalación de cristal natural para trazo fijo lateral izquierdo puerta frontal. Usar perfilera gris.	1.00	Ud
2.07	Suministro e instalación de Puerta Corredera Tradicional en dos hojas aluminio blanco (1 Ud) (2.00 x 2.10 M), incluye llaves y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
2.08	Suministro e instalación de puerta enrollable ventana frontal. 1.50x2.10	1.00	Ud
2.09	Suministro e instalación de puerta enrollable Entrada principal. 2.14x2.20	1.00	Ud
<b>3.00</b>	<b>ELECTRICIDAD Y DATA</b>		
3.01	Salidas Tomacorrientes AC 110V.	4.00	Ud
3.02	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.	6.00	Ud
3.03	Salidas Interruptores Sencillos.	7.00	Ud
3.04	Salidas Interruptores Dobles.	1.00	Ud
3.05	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E.	11.00	Ud
3.06	Certificación Salidas Data deben estar certificadas, terminadas y puestas y entregar un reporte de la certificación por cada salida.	11.00	Ud
3.07	Suministro e instalación de Patchcord 3 pies. Ver más Detalles en ficha técnica.	20.00	Ud
3.08	Suministro e instalación de Patchcord de 7 o 10 pies. Ver más Detalles en ficha técnica.	15.00	Ud
3.09	Suministro e instalación de Palometas múltiples. Ver detalles sobre geometría y especificaciones sobre materiales en Planos y Ficha Técnica. <b>Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.</b>	1.00	Ud
3.10	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2 superficiales. Ver más detalles en planos.	8.00	Ud
3.11	Suministro e instalación de Bombillas Led de superficie. Ver más detalles en planos.	4.00	Ud
3.12	Suministro e instalación Panel de Distribución AC de 8@16 circuitos. Incluye tubería Pvc 1", registros y demás accesorios. Ver detalles en plano.	1.00	Ud
3.13	Suministro e instalación Panel de Distribución UPS de 8@16 circuitos. Incluye tubería Pvc 1 1/2", registros y demás accesorios. Ver detalles en plano.	1.00	Ud
3.14	Suministro e instalación Acometida Principal Eléctrica en Tubería EMT 1 1/2". Incluye registros y puesta tierra. Realizar trabajos en riel Unitroop. Ver detalles en planos.	1.00	Pa
3.15	Suministro e instalación Acometida Principal Telefónica en Tubería EMT 3/4". Incluye registros y puesta tierra. Realizar trabajos en riel Unitroop. Ver detalles en planos.	1.00	Pa
3.16	Suministro e instalación Acometida Principal Conexión condensador con alambre eléctrico THHN #10 y THHN #8. Usar tubería EMT 3/4". Incluye conectores, abrazaderas y otros accesorios de instalación. Ver más detalles de instalación en tablas, planos y elevaciones.	1.00	Pa
<b>4.00</b>	<b>COCINA</b>		
4.01	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 1.63 x 0.60 m y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencillo. <b>Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta.</b>	1.03	P²

4.02	Suministro e instalación tubería acometida agua potable. Ver más detalles en plano.	1.00	Pa
4.03	Suministro e instalación acometida Desague fregadero, conectar a Registro descarga.	1.00	Pa
4.04	Confección e Instalación Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada sobre meseta y dos puertas bajo meseta.	47.77	P <sup>2</sup>
4.05	Vaciado p/subir nivel gabinetes piso cocina e=0.10 M	1.00	Pa
4.06	Cerámica piso 0.3 x 0.3 M bajo meseta cocina, homologar con piso existente. Incluye zócalos. <b>Solicitar aprobación de SSGG.</b>	1.00	Pa
<b>5.00</b>	<b>OTROS</b>		
5.01	Confección de Jaula en Hierro para materiales Centro Técnico (1.00 x 0.80 x 2.00 m). Ver más detalles en plano. Incluye pintura negro industrial.	2.00	Ud
5.02	Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa
5.03	Suministro e Instalación tramería estrecha seis tramos área pasillo. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	45.05	PI
<b>6.00</b>	<b>A/A</b>		
6.01	Suministro e instalación bases en hierro para condensadores 22 x 30 Plg, separación mín condensador a pared 4 Plg. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG, incluye pintura óxido negro y pintura base.	3.00	Ud
6.02	Confección e instalación de protector para condensador de 1 a 5 toneladas. <b>Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.</b>	4.00	Ud
6.03	Suministro e Instalación extractor de aire 12". Uno en caja y otro en el cuarto de equipos.incluye confeccion huecos y conecciones electricas.	2.00	Ud
<b>INVERSION</b>			
<b>7.00</b>	<b>ELECTRICIDAD Y DATA</b>		
7.01	Suministro e Instalación gabinete pared 6U. Ver más detalles en ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.</b>	1.00	Ud
<b>8.00</b>	<b>COCINA</b>		
8.01	Suministro e instalación de bebederos. Ver más detalles en ficha técnica.	1.00	Ud
<b>9.00</b>	<b>OTROS</b>		
9.01	Suministro y colocación módulo para cajero, color madera roble. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud
9.02	Suministro y colocación de sillas negra para cajero Boss Mod.315 con brazo y descanso pies en plástico. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud
9.03	Suministro y colocación de mesa plástica rectangular para comedor. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud
9.04	Suministro y colocación de Sillas plásticas apilables con brazos para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG.	4.00	Ud
9.05	Suministro y Colocación de escritorios 28"x48" color Beech (Haya), color Haya para Centro Técnico y Servicio al Cliente. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.</b>	2.00	Ud
9.06	Suministro y Colocación de escritorios 28"x63" color haya, color Haya, para Encargado OC. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud
9.07	Suministro y colocación de sillas color negro tipo party para área de espera.Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.</b>	12.00	Ud
9.08	Suministro y colocación de sillas de visita color negro con brazos para oficina encargado y servicio al cliente. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar ficha y probación aprevia de SSGG.</b>	4.00	Ud
9.09	Suministro y colocación de sillas secretariales negra para Servicio al Cliente, Centro Técnico. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.00	Ud
9.10	Suministro y colocación de sillas semi-ejecutiva negra para Encargado Comercial. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud
9.11	Suministro y colocación de credenza grande área Ofic Encargado, Agentes Comerciales y Área Técnica. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	3.00	Ud
9.12	Suministro y colocación de archivo metálico en escritorios. Ver más detalles en fichas técnicas. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	3.00	Ud
<b>10.00</b>	<b>A/A</b>		
10.01	Suministro e instalación de unidad de 1 tonelada pared. Ver ubicación en plano.	1.00	Ud
10.02	Suministro e instalación de unidad de 1.5 tonelada pared. Ver ubicación en plano.	1.00	Ud
10.03	Suministro e instalación de unidad de 3 tonelada piso-techo. Ver ubicación en plano.	1.00	Ud

10.04	Suministro y colocación de bomba de agua p/drenaje A/A 22' 230V CP-22-230 área centro técnico. Ver más detalles en plano.	1.00	Ud
<b>11.00</b>	<b>LIMPIEZA FINAL</b>		
11.01	Limpieza y Bote Final Escombros.	1.00	Pa
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			
<b>12.00</b>	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%
12.01	Gastos Administrativo	3.00	%
12.02	Transporte	4.00	%
<b>Sub-Total</b>			
<b>13.00</b>	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%
<b>14.00</b>	ITBIS	18.00	%

**Condition precedent / subsequent/ Condición suspensiva:** La ejecución de las partidas enumeradas en el presupuesto presentado esta condicionado por los estándares de calidad determinados por la Gerencia de Servicios Generales, que como organismo gestor y supervisor de las actividades aquí propuestas, debe aprobar y recibir en conformidad los talleres realizados, en cuyo caso contrario el contratista o responsable deberá realizar las modificaciones necesarias siempre que esto este incluido con lo proyectado en el diseño y presupuesto.

**FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL**

