

FICHA DE DATOS GARANTIZADO ADECUACION OFICINA PUERTO PLATA IMBERT
SECTOR PUERTO PLATA

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
GASTOS			
1.00	MUROS		
1.01	Suministro y colocación de blocks 8' área Antiguo Ventana Posterior. Ver detalles en plano.	0.92	M2
1.02	Fraguache muros de bloques.	1.85	M2
1.03	Pañete muros de bloques.	1.85	M2
1.04	Suministro e Instalación ladrillos para revestimiento de jardineras en vuelo. Incluye bloques de 6" y demás materiales de instalación. Incluye huecos en pared para anclaje de jardinera. Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	Ud
1.05	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye perfil para soportar muros de ventanas y puertas. Ver más detalles en plano.	86.68	M²
1.06	Suministro y colocación de zócalos de piso en nuevos muros sheetrock, homologar con piso existente. Solicitar aprobación previa de SSGG.	61.38	MI
2.00	PUERTAS Y VENTANAS		
2.01	Suministro e instalación puerta comercial color natural 0.90 x 2.10 M en área Ofic Encargado. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
2.02	Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.90 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso, en área Caja y Centro de Lectura. Ver mas detalles en planos.	2.00	Ud
2.03	Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.80 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso, en área Cuarto de equipos, cocina, centro técnico y almacen. Ver mas detalles en planos.	4.00	Ud
2.04	Suministro e instalación Puerta Polimetal (1.00 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso, en área Acceso oficinas interiores. Ver mas detalles en planos.	1.00	Ud
2.05	Suministro, confección e instalación de cristal color natural fijo ventana Ofic Encargado. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
2.06	Suministro, confeccion e instalacion de puerta a dos hojas en malla pinonante 2.15x2.5 para deposito trasero. Ver mas detalles en plano.	1.00	Pa
3.00	ELECTRICIDAD Y DATA		
3.01	Desmante antigua instalación eléctrica. Incluye lámparas. Entregar materiales a SSGG.	1.00	Ud
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V.	6.00	Ud
3.03	Salidas Tomacorrientes AC 220V.	2.00	Ud
3.04	Salidas Tomacorrientes SM 110V.	1.00	Ud
3.05	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.	8.00	Ud
3.06	Salidas Interruptores Sencillos.	9.00	Ud
3.07	Salidas Interruptores Dobles.	1.00	Ud
3.08	Salidas Interruptores Triple.	1.00	Ud
3.09	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E.	18.00	Ud
3.10	Certificación Salidas Data deben estar certificadas, terminadas y pachadas y entregar un reporte de la certificación por cada salida.	18.00	Ud
3.11	Suministro e Instalación de Patchcord 3 pies. Ver más Detalles en ficha técnica.	15.00	Ud
3.12	Suministro e Instalación de Patchcord de 7 o 10 pies. Ver más Detalles en ficha técnica.	15.00	Ud
3.13	Suministro e Instalación de Palometas múltiples. Ver detalles sobre geometría y especificaciones sobre materiales en Planos y Ficha Técnica. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	1.00	Ud
3.14	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2 superficiales c/ base. Ver más detalles en planos.	4.00	Ud
3.15	Suministro e instalación de Panel Led redondo 8". Ver más detalles en planos.	7.00	Ud
3.16	Suministro e instalación de Bombillas Led 12 Watts. Ver más detalles en planos.	2.00	Ud
3.17	Salidas Ojos de buey tipo panel LED de diámetro 10 cm, 15 Watts área caja. Ver más detalles en ficha técnica y planos.	2.00	Ud
3.18	Suministro e instalación de Lámparas LED luz blanca exterior tipo secadora 85 Watts 120V, fotocelda. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	Ud
3.19	Suministro e instalación Panel de Distribución AC de 12@24 circuitos. Incluye canaletas 3" y 4" y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
3.20	Suministro e instalación Panel de Distribución UPS de 8@16 circuitos. Incluye canaletas 3" y 4" y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en plano.	1.00	Ud
3.21	Suministro e instalación de registros de data 10"x10"x4" y 6"x6"x4" cuarto de equipos. Incluye accesorios de instalación. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
3.22	Suministro e instalación de tubería PVC de 1 1/2" empotrada en pared para interconexión entre registros data cuarto de equipos. Incluye conectores y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud

3.23	Suministro e instalación de tubería PVC de 1" empotrada en pared para interconexión entre paneles cuarto de equipos. Incluye accesorios de instalación. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
3.24	Suministro e Instalación Acometida Principal Eléctrica en Tubería PVC 1 1/2". Incluye conexión hasta condulet, accesorios, Extractor 13" x 13" 120V AC y hasta puesta tierra. Ver más detalles en planos y lista de materiales.	1.00	Pa
3.25	Suministro e Instalación Acometida Principal Telefónica en Tubería PVC 3/4". Incluye conexión hasta condulet, y accesorios. Sondear con soga Nylon. Ver más detalles en planos y lista de materiales.	1.00	Pa
4.00	PINTURA		
4.01	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes y techos existentes interior.	203.32	M²
4.02	Pintura Blanco 00 Semigloss muros nuevos, incluye pintura Base .	85.74	M²
4.03	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes exterior. Incluye muros perimetrales y vuelos.	207.05	M²
4.04	Pintura azul Edenorte para franja frontal.	1.00	Pa
4.05	Pintura amarillo tráfico para parqueo de motores. Incluye rotulado de señalización.	1.00	Pa
4.06	Pintura amarillo tráfico y blanco en señalización acceso principal. Ver detalles de diseño en planos.	1.00	Pa
5.00	COCINA		
5.01	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 1.20 x 0.60 m y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencilla. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta.	1.00	Pa
5.02	Suministro e instalación tubería acometida agua potable. Ver más detalles en plano.	1.00	Pa
5.03	Suministro e instalación acometida Desague fregadero, conectar a Registro descarga.	1.00	Pa
5.04	Confección e Instalación Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada sobre meseta y dos puertas bajo meseta.	36.60	P²
5.05	Vaciado p/subir nivel gabinetes piso cocina e=0.10 M	1.00	Pa
5.06	Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. Solicitar aprobación previa SSGG.	0.96	M²
5.07	Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa SSGG.	1.00	Pa
5.08	Cerámica piso 0.3 x 0.3 M bajo meseta cocina, homologar con piso existente. Incluye zócalos. Solicitar aprobación de SSGG para selección de color y tipo de cerámica.	1.00	Pa
5.09	Suministro y colocación de zócalos de piso bajo meseta homologar con piso existente. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa
6.00	OTROS		
6.01	Confección e instalación Tramería para Almacen, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 2.70 m, a=0.40 m, h=2.00 m, separación= 0.35 m). Ver dimensiones y detalles en plano.	1.00	Ud
6.02	Confección e instalación Tramería para depósito trasero, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 2.15 m, a=0.40 m, h=2.00 m, separación= 0.50 m). Ver dimensiones y detalles en plano.	1.00	Ud
6.03	Confección e instalación Tramería para Almacen, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 1.40 m, a=0.40 m, h=2.00 m, separación= 0.35 m). Ver dimensiones y detalles en plano.	1.00	Ud
6.04	Confección de Jaula en Hierro para materiales Almacen (1.00 x 1.00 x 2.00 m). Ver más detalles en plano. Incluye pintura negro industrial.	2.00	Ud
6.05	Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura vinil transparente. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa
6.06	Confección y colocación puerta en malla piñotante y perfiles cuadrados de 1"x1" galvanizados. Ver más detalles de materiales en lista.	1.00	Pa
6.06	Suministro y colocación de topes para parqueos material goma en color negro y amarillo reflectivo área parqueos frontales.	2.00	Ud
6.07	Suministro y plantado de plantas ornamentales jardineras frontales	1.00	Pa
7.00	A/A		
7.01	Suministro e instalación bases en hierro para condensadores 22 x 30 Plg, separación mín condensador a pared 4 Plg. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG, incluye pintura óxido negro y pintura base.	4.00	Ud
7.02	Confección e instalación de protector para condensador de 1 a 5 toneladas. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.	4.00	Ud
7.03	Suministro e instalación acometida eléctrica A/A y conexión a registros eléctricos. Incluye curvas, registros y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa
7.04	Suministro e Instalación extractor 12"x12" 120V Área Caja. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.	1.00	Ud
INVERSION			
8.00	COCINA		

8.01	Suministro e instalación de bebederos. Ver más detalles en ficha técnica.	1.00	Ud
9.00	OTROS		
9.01	Suministro y colocación módulo para cajero, color madera roble. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud
9.02	Suministro y colocación de sillas negra para cajero Boss Mod.315 con brazo y descanso pies en plástico. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud
9.03	Suministro y colocación de mesa plástica rectangular para comedor. Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud
9.04	Suministro y colocación de Sillas plásticas apilables con brazos para comedor. Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.	4.00	Ud
9.05	Suministro y Colocación de escritorios 28"x48" color Beech (Haya), color Haya para Centro Técnico, Servicio al Cliente y Centro de Lectura. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.	4.00	Ud
9.06	Suministro y Colocación de escritorios 28"x63" color haya, color Haya, para Encargado OC. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud
9.07	Suministro y colocación de sillas color negro tipo party para área de espera, CT y Lectura. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.	13.00	U
9.08	Suministro y colocación de sillas de visita color negro con brazos para oficina encargado y servicio al cliente. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.	4.00	Ud
9.09	Suministro y colocación de sillas secretariales negra para Servicio al Cliente, Centro Técnico y Centro de Lectura. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.	4.00	Ud
9.10	Suministro y colocación de sillas semi-ejecutiva negra para Encargado Comercial. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar ficha aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud
9.11	Suministro y colocación de archivo metálico para escritorios. Ver más detalles en fichas técnicas. Solicitar aprobación previa de SSGG.	5.00	Ud
9.12	Suministro y colocación de credenza grande área Ofic Encargado, Agentes Comerciales y Área Técnica. Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.	3.00	Ud
9.13	Suministro y colocación de organizador de facturas área Centro de Lectura. Ver más detalles en fichas técnicas. Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud
10.00	A/A		
10.01	Suministro e instalación de unidad Inverter de 1 tonelada pared, eficiencia SEER de 16 en adelante. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	2.00	Ud
10.02	Suministro e instalación de unidad Inverter de 1.5 tonelada pared, eficiencia SEER de 16 en adelante. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud
10.02	Suministro e instalación de unidad Inverter de 4 tonelada piso-techo, eficiencia SEER de 16 en adelante. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud
11.00	LIMPIEZA FINAL		
11.01	Limpieza y Bote Final Escombros.	1.00	Pa
GASTOS INDIRECTOS			
12.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%
12.01	Gastos Administrativo	3.00	%
12.02	Transporte	4.00	%
Sub-Total			
13.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%
14.00	ITBIS	18.00	%

Condition precedent / subsequent / Condición suspensiva: La ejecución de las partidas enumeradas en el presupuesto presentado esta condicionado por los estándares de calidad determinados por la Gerencia de Servicios Generales, que como organismo gestor y supervisor de las actividades aquí propuestas, debe aprobar y recibir en conformidad los talleres realizados, en cuyo caso contrario el contratista o responsable deberá realizar las modificaciones necesarias siempre que esto este incluido con lo proyectado en el diseño y presupuesto.

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL