

FICHA DE DATOS GARANTIZADO ADECUACION OFICINA JACAGUA
SECTOR SANTIAGO

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
GASTOS			
1.00	MUROS		
1.01	Suministro e instalación de Muros Sheetrock closet detrás agentes comerciales. Ver más detalles en plano.	1.97	M²
1.02	Suministro, confeccion e instalacion de muro oficial de caja. Ver dimensiones en plano. Incluye cristal y laminado.	1.00	Pa
2.00	PISOS		
2.01	Suministro y colocación zócalos área Closet tramería atrás Agentes Comerciales, homologar con existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.	5.32	MI
3.00	PINTURA		
3.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base.	7.65	M²
4.00	PUERTAS		
4.01	Suministro e instalación puerta corredera cristal martillado color natural y perfilería en aluminio blanco para closet area comercial 3.28x2.81. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
5.00	A/A		
5.01	Confección e instalación de base tipo palometa en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.	4.00	Ud
5.02	Confección e instalación de base tipo palometa en hierro para condensadores 3 a 5 toneladas. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.	3.00	Ud
5.03	Confeccion e instalacion de protector para condensadores de A/A. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.	7.00	Ud
5.04	Suministro e instalación acometida A/A y conexión a registros. Incluye tubería EMT de 1" y 3/4", conectores curvos liquid tight, registros, conectores media luna y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
6.00	ELECTRICIDAD		
6.01	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2 x 2 x 32W para plafond. Conectar a interruptores existentes. Ver mas detalles en planos.	16.00	Ud
7.00	MISELÁNEOS		
7.01	Confección e Instalación Gabinete Cocina c/puertas en Madera tratada sobre meseta.	41.01	P²
8.00	OTROS		
8.01	Suministro e Instalación tramería estrecha siete (7) tramos área agentes comerciales. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	75.31	PI
8.02	Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura vinil transparente. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa
8.03	Suministro e instalacion de jaulas (1.00x0.80x1.8)para materiales CT. Ver ficha tecnica y ubicación en planos.	5.00	Ud
INVERSION			
9.00	A/A		
9.01	Suministro e instalación de unidad de 4 tonelada tipo cassette. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud
9.02	Suministro e instalación de unidad de 3 tonelada tipo cassette. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	2.00	Ud
9.03	Suministro e instalación de unidad de 2 tonelada tipo cassette. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	2.00	Ud

9.04	Suministro e instalación de unidad de 2 toneladas pared. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud
9.05	Suministro e instalación de unidad de 1 tonelada pared. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud
10.00	OTROS		
10.01	suministro e instalacion de mesa rectangular plastica para area comedor. Ver fichas tecnicas	1.00	Ud
10.02	suministro e instalacion de sillas apilables plastica para area comedor. Ver fichas tecnicas.	6.00	Ud
11.00	LIMPIEZA FINAL		
11.01	Limpieza y Bote Final Escombros.	1.00	Pa
GASTOS INDIRECTOS			
12.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%
12.01	Gastos Administrativo	3.00	%
12.02	Transporte	4.00	%
Sub-Total			
13.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%
14.00	ITBIS	18.00	%

Condition precedent / subsequent/ Condición suspensiva: La ejecución de las partidas enumeradas en el presupuesto presentado esta condicionado por los estándares de calidad determinados por la Gerencia de Servicios Generales, que como organismo gestor y supervisor de las actividades aquí propuestas, debe aprobar y recibir en conformidad los talleres realizados, en cuyo caso contrario el contratista o responsable deberá realizar las modificaciones necesarias siempre que esto este incluido con lo proyectado en el diseño y presupuesto.

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL