

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS READECUACION OFICINA 2DO. NIVEL 2130  
SECTOR SANTIAGO

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
<b>SEGUNDO NIVEL OC 2130</b>			
<b>GASTOS</b>			
<b>1.00</b>	<b>MUROS</b>		
1.01	Demolición muro de H.A. para apertura hueco para puerta emergencia COR-Norte, incluye acondicionamiento de cantos. Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa
1.02	Suministro e instalación de Muros Sheetrock en <b>Gerencia de Energía</b> por reducción de espacio para colocar tramería. También en <b>Gerencia Técnica de Reducción, Grandes Suministros, Calidad y TI, Gerentes Área Central Abierta, Gerencia Estudio y Reducción de Pérdidas, Dirección de Pérdidas, Cobranza Centralizada y Control de Cajas Comerciales, Gestores de Pérdidas, Oficina Gerente TI, Gerencia Validación de Cobranza y Pasillo Entrada 2do Nivel.</b> Incluye muros separación entre tramerías, soporte huecos puertas, dinteles. Ver más detalles en plano.	302.67	M²
1.03	Suministro y colocación muros de cristal de 3/8" claro en perfilería P-40, incluye canteado 3/8", base y tapa en perfilería P-40 en <b>Oficina Gerente Facturación.</b> Ver mas detalles en plano. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	127.80	P²
1.04	Desmante de muros de sheetrock existente en <b>Gerencia de Energía, Gestores Dirección Perdidas, Gerencia Estudio Reducción de Pérdida y Dirección de Pérdidas y Cobranza Centralizada.</b> Ver mas detalles en planos.	126.72	M²
1.05	Suministro y colocación muros de cristal de 3/8" claro en perfilería P-40, incluye canteado 3/8", base y tapa en perfilería P-40 en <b>Oficina Gerente TI.</b> Ver mas detalles en plano. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	45.64	P²
1.06	Suministro y colocación muros de cristal de de 3/8" claro en perfilería P-40, incluye canteado 3/8", base y tapa en perfilería P-40 en <b>Oficinas Gerentes Back Office, Negocios, Gestión Social, Grandes Suministros, Técnica de Reducción y Grandes Clientes (6 oficinas).</b> Ver mas detalles en plano. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	867.89	P²
1.07	Suministro y colocación muros de cristal de de 3/8" claro en perfilería P-40, incluye canteado 3/8", base y tapa en perfilería P-40 <b>para separar Área TI de Grandes Suministros.</b> Colocar encima de uno de los sistemas modulares, incluye todos los accesorios para su instalación. <b>Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	87.07	P²
1.08	Demolición muro de sheetrock para <b>hueco puerta de emergencia desde Fononorte.</b> Ver mas detalles en planos.	1.89	M²
1.09	Demolición muro de H.A. para <b>hueco puerta de emergencia desde Fononorte,</b> incluye acondicionamiento de cantos. Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa
1.10	Suministro e instalación de Muros Sheetrock para revestimiento de 3 columnas por recorrido de salidas eléctricas. Ver más detalles en plano.	26.04	M²
1.11	Dintel con estructura Metalica tipo tijerilla en perfil de metal 2x4 para soporte rodamientos muros moviles.	4.75	MI
1.12	Paneles con estructura en perfil de aluminio 1 3/4 x 1 3/4 forrados en madera de playwood de 1/4 estampado en vinil para muros color blanco de 1/4. Dimension 4.75x2.99.	13.30	M²
<b>2.00</b>	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
2.01	Desmante de ventanal existente en Cor-Norte (2.63 m x h= 2.27 m) en donde se habilitará acceso a puerta escalera de emergencia. <b>Nota: el ventanal cubre parte del área Cocina.</b> Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa

2.02	Suministro e instalación de puerta antipánico Americana, modelo F-90 Certificación UL (Cortafuego, resistente a altas temperaturas, 120 min), con aislamiento acústico y térmico, una hoja, color gris relleno oscuro o blanco, chapa galvanizado en marco y hoja calibre 16. Incluye bisagra BB-5, junta inferior. Además incluye barra antipánico Design Hardware Americana modelo 2000R, manilla inoxidable Design Hardware americana, modelo US26D, kil entry para panic bar. Estas puertas son para salidas escaleras de emergencia en <b>Área Cor-Norte (1.00 x 2.10 m), Fononorte (1.00 x 2.10 m) y Dirección Comercial (0.90 x 2.10 m)</b> . Incluye barra antipánico. <b>Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación de SSGG.</b>	3.00	U
2.03	Suministro, confección e instalación de ventanas correderas de cristal en Área Cocina Cor-Norte (1.60 x 1.69 m). Ver mas detalles en plano.	29.10	P <sup>2</sup>
2.04	Suministro e instalación de cristal fijo sobre ventana corredera en Área Cocina Cor-Norte (1.60 m x h= 0.58 m). Ver mas detalles en planos.	9.99	P <sup>2</sup>
2.05	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado ventana corredera y cristal fijo sobre ventana Área Cocina Cor-Norte. Usar papel color negro. Ver mas detalles en plano.	40.25	P <sup>2</sup>
2.06	Suministro e instalación de puertas correderas en cristal martillado (4 unds) para <b>Closet áreas de archivo en Facturación</b> (4.57 x 2.30 m). <b>Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	113.10	P <sup>2</sup>
2.07	Suministro e instalación de Vidrio Fijo en cristal martillado 3/16" (4 paños) para Closet <b>áreas de archivo en Facturación</b> (4.57 x 0.70 m). Colocar sobre puertas. <b>Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	34.42	P <sup>2</sup>
2.08	Suministro e instalación de puertas correderas en cristal martillado (4 unds) para <b>Closet áreas de archivo en Facturación</b> (4.00 x 2.30 m). <b>Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG</b>	98.99	P <sup>2</sup>
2.09	Suministro e instalación de Vidrio Fijo en cristal martillado 3/16" (4 paños) para Closet <b>áreas de archivo en Facturación</b> (4.00 x 0.70 m). Colocar sobre puertas. <b>Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	30.13	P <sup>2</sup>
2.10	Suministro e instalación de puerta comercial en marco blanco en <b>Oficina Gerente de Facturación</b> (0.90 x 2.10 m). Incluir halones, brazo hidráulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano.	1.00	U
2.11	Suministro e instalación de papel Froster según diseño para cristales fijos y puerta flotante <b>Oficina Gerente de Facturación</b> (dos paños de h= 0.60 m centrado con separación de 0.30 m desde perfil piso y separación 0.40 M entre franjas), incluye puertas. Ver diseño y más detalles en planos. Solicitar aprobación previa SSGG.	58.75	P <sup>2</sup>
2.12	Desmonte y reinstalación puerta Polimetal entrada a <b>Gerencia de Energía</b> por movilidad de muro. Ver mas detalles en planos.	1.00	U
2.13	Desmonte, recorte y reinstalación de panel fijo en cristal existente en <b>Oficina Gerente de Energía</b> por reducción del área (De 1.97 m a 1.58 m). <b>Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa
2.14	Desmonte y reinstalación de Panel Fijo (L=3.00 m) en cristal existente en <b>Oficina Gerente de Energía. Ver mas detalles en planos.</b>	1.00	U
2.15	Desmonte y reinstalación puerta comercial existente en <b>Oficina Gerente de Energía.</b> Ver mas detalles en planos.	1.00	U
2.16	Suministro e instalación de puertas correderas en cristal martillado 3/16" (8 unds) para Closet <b>áreas de archivo para Back Office en pasillo Gerencia de Energía</b> (dimensiones área puertas (3 closets de 2.00 x 2.30 m, uno de 1.72 x 2.30 m). <b>Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	191.05	P <sup>2</sup>
2.17	Suministro e instalación de Vidrio Fijo en cristal martillado 3/16" (8 paños) para Closet <b>áreas de archivo para Back Office en pasillo Gerencia de Energía</b> (dimensiones 7.72 x h= 0.70 m). Colocar sobre puertas. <b>Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	58.15	P <sup>2</sup>
2.18	Suministro e instalación de puertas correderas en cristal martillado (6 unds) para <b>Closet áreas de archivo para Back Office, Calidad y DRP en pasillo Área Grandes Suministros</b> (dimensiones área puertas (2 closets de 2.00 x 2.30 m, uno de 2.07 x 2.30 m). Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	150.22	P <sup>2</sup>
2.19	Suministro e instalación de Vidrio Fijo en cristal martillado 3/16" (6 paños) para <b>Closet áreas de archivo para Back Office, Calidad y DRP en pasillo Área Grandes Suministros</b> (dimensiones 6.07 m x h= 0.70 m). Colocar sobre puertas. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	45.72	P <sup>2</sup>

2.20	Suministro e instalación de puertas correderas en cristal martillado 3/16" (3 unds) para <b>Closet áreas de archivo Gestores Pérdidas</b> (dimensiones área puertas ( 2.96 x 2.30 m). Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	73.25	P <sup>2</sup>
2.21	Suministro e instalación de Vidrio Fijo en cristal martillado 3/16" (3 paños) para <b>Closet áreas de archivo Gestores Pérdidas</b> (dimensiones 2.96 m x h= 0.70 m). Colocar sobre puertas. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	22.29	P <sup>2</sup>
2.22	Suministro e instalación de puerta comercial en marco blanco en <b>Oficina Gerente de TI</b> (0.90 x 2.10 m). Incluir halones, brazo hidráulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano.	1.00	U
2.23	Suministro e instalación de papel Froster según diseño para cristales fijos y puerta flotante <b>Oficina Gerente de TI</b> (dos paños de h= 0.60 m centrado con separación de 0.30 m desde perfil piso y separación 0.40 M entre franjas), incluye puerta. Ver diseño y más detalles en planos. Solicitar aprobación previa SSGG.	26.21	P <sup>2</sup>
2.24	Suministro e instalación de puerta comercial en marco blanco en <b>Oficinas Gerentes de Grande Suministros, Técnica de Reducción, Grandes Clientes, Back Office, Negocios y Sector Social</b> (0.90 x 2.10 m). Incluir halones, brazo hidráulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano.	6.00	U
2.25	Suministro e instalación de papel Froster según diseño para cristales fijos y puerta flotante <b>Oficinas Gerentes Back Office, Negocios, Gestión Social, Grandes Suministros, Técnica de Reducción y Grandes Clientes (6 oficinas, todos los paneles incluyendo los divisorios)</b> (dos paños de h= 0.60 m centrado con separación de 0.30 m desde perfil piso y separación 0.40 M entre franjas), incluye puertas. Ver diseño y más detalles en planos. Solicitar aprobación previa SSGG.	391.23	P <sup>2</sup>
2.26	Suministro e instalación de puertas correderas en cristal martillado 3/16" (2 unds) para <b>Closet Pasillo al lado de Oficina Gerente Gestión Social</b> (dimensiones área puertas (2.23 x 2.30 m). Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	55.19	P <sup>2</sup>
2.27	Suministro e instalación de Vidrio Fijo en cristal martillado 3/16" (2 paños) para <b>Closet Pasillo al lado de Oficina Gerente Gestión Social</b> (dimensiones 2.23 m x h= 0.70 m). Colocar sobre puertas. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	16.80	P <sup>2</sup>
2.28	Suministro e instalación de puerta comercial en marco blanco para <b>Oficina Gerente Estudio y Reducción de Pérdida y Oficina Gerente Validación de Cobranza</b> . Incluir halones, brazo hidráulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano.	2.00	U
2.29	Suministro e instalación de cristal fijo 3/16 natural para <b>Oficina Gerente Estudio y Reducción de Pérdida</b> , incluir laminado, usar papel foto gray 5%.(1.10 x1.00 mts) y confección de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso.	1.00	U
2.30	Suministro e instalación de cristal fijo 3/16 natural para <b>Oficina Gerente de Validación Cobranza</b> , incluir laminado, usar papel foto gray 5%.(1.10 x1.00 mts) y confección de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso.	1.00	U
2.31	Suministro e instalación de puertas correderas en cristal martillado 3/16" (2 unds) para <b>Closet Oficina Gerencia de Validación de Cobranza</b> (dimensiones área puertas (2.13 x 2.30 m). Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	52.71	P <sup>2</sup>
2.32	Suministro e instalación de Vidrio Fijo en cristal martillado (2 paños) para <b>Closet Oficina Gerencia de Validación de Cobranza</b> (dimensiones 2.13 m x h= 0.70 m). Colocar sobre puertas. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	16.04	P <sup>2</sup>
2.33	Desmante de puertas de madera existentes en <b>Cobranza Centralizada</b> . Incluye instalación de una de las puertas en la misma Área. Ver mas detalles en planos. Entregar puerta recuperada a SSGG.	1.00	Pa
2.34	Suministro e instalación Puerta Polimetálica (0.90 x 2.10 m) en <b>Área Gestores de Pérdidas y Gerencia Técnica de Reducción</b> . Incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos.	2.00	U
2.35	Suministro e instalación de puertas correderas en cristal martillado 3/16" (3 unds) para <b>Closet Salón de Conferencias</b> (dimensiones área puertas (3.10 x 2.30 m). Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	76.72	P <sup>2</sup>
2.36	Suministro e instalación de Vidrio Fijo en cristal martillado (3 paños) para <b>Closet Salón de Conferencias</b> (dimensiones 3.10 m x h= 0.70 m). Colocar sobre puertas. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	23.35	P <sup>2</sup>

2.37	Suministro e instalación de cristal fijo 3/16 natural para <b>Oficina Control de Cajas Comerciales</b> , incluir laminado, usar papel foto gray 5%.(1.00 x1.00 mts) y confección de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso.	1.00	U
2.38	Suministro e instalación de cristal fijo 3/16 natural para <b>Oficina Control de Cajas Comerciales</b> , incluir laminado, usar papel foto gray 5%.(0.68 x1.00 mts) y confección de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso.	1.00	U
2.39	Desmante y reinstalación Puerta Comercial existente (0.95 x 2.10 m) en <b>acceso a Áreas 2do Nivel desde pasillo cercano a Fononorte, incluye cambio de halón, brazo hidráulico, pata chivo y pivot</b> . Ver mas detalles en planos.	1.00	U
2.40	Suministro e instalación de puerta comercial en marco blanco para <b>Acceso escalera hacia 1er nivel-Recepción (1.30 x 2.10 m). Confeccionar conforme a solicitud por cuestión de flujo de personal en caso de emergencia.</b> Incluir halones, brazo hidráulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	U
<b>3.00</b>	<b>PISOS</b>		
3.01	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock <b>closets tramerías, Back Office, Calidad, DRP, Gestores de Pérdidas. Además en muros de sheetrock Áreas Gerencia de Energía, Gerencia Técnica de Reducción, Facturación, Grandes Suministros, TI y Control Calidad, Gestores de Pérdidas y Área Abierta Gerentes, Gerencia Estudio y Reducción de Pérdidas, Cobranza Centralizada, Control de Cajas Comerciales y Pasillo entrada Áreas 2do Nivel.</b> Homologar con color de piso existente. <b>Solicitar aprobación SSGG.</b> Ver más detalles en planos.	180.50	MI
3.02	Brillado, pulido y encerado de piso ( <b>Facturación, Cor-Norte, Toda el Área Central Abierta, Salón de Conferencias, Pasillo Acceso desde Fononorte, pasillo hacia Gerencia de Energía y pasillo hacia Escalera Recepción, Gerente TI, Gestores de Pérdidas, Área Común muros bajos sheetrock, Cobranza Centralizada, Dirección de Pérdidas, Gerencia de Estudio y Reducción de Pérdidas, Gerencia Gestión Comercial y Asistentes Dirección Comercial, Recepción y ambas Escaleras</b> ). Aplicación de sellante o cera. Ver mas detalles en planos.	723.77	M²
3.03	Suministro y colocación zócalos en columnas revestidas con sheetrock. Homologar con color de piso existente. <b>Solicitar aprobación SSGG.</b> Ver más detalles en planos.	8.40	MI
<b>4.00</b>	<b>HERRERÍA</b>		
4.01	Desmante escalera de Caracol en SSGG. <b>Esto será realizado por la brigada de herreros de SSGG.</b>	1.00	Pa
4.02	Confección e instalación de Escalera de Emergencia EN PASILLO CALL CENTER, con tola corrugada 4x8' de 1/8", tubos de 2" x 20' y de 1 1/2" x 20' para barandas, viga U 6 x 1 3/4 x 30. Incluye materiales para soldadura, pintura óxido negro y gris industrial. Asimismo demás accesorio para su instalación. <b>Ver diseño y mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa
4.03	Confección e instalación de Escalera de Emergencia en ÁREA COR-NORTE, con tola corrugada 4x8' de 1/8", tubos de 2" x 20' y de 1 1/2" x 20' para barandas, viga U 6 x 1 3/4 x 30. Incluye materiales para soldadura, pintura óxido negro y gris industrial. Asimismo demás accesorio para su instalación. <b>Ver diseño y mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa
4.04	Confección e instalación de Escalera de Emergencia DESDE DIRECCIÓN COMERCIAL, con tola corrugada 4x8' de 1/8", tubos de 2" x 20' y de 1 1/2" x 20' para barandas, viga U 6 x 1 3/4 x 30. Incluye materiales para soldadura, pintura óxido negro y gris industrial para terminación. Asimismo demás accesorio para su instalación. <b>Ver diseño y mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa
<b>5.00</b>	<b>TECHO</b>		
5.01	Desmantelación plafond cuarto de equipos, pasillo para Acceso a Áreas Corporativas y Dirección de Pérdidas. Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa
5.02	Suministro e instalación de Plafond 2"x2" fisurado en Área Cuarto de Equipos, Pasillo para Acceso a Áreas Corporativas y Dirección de Pérdidas, incluye instalación rieles. H=3.00 m	70.12	M²
5.03	Suministro e instalación de Plafond 2"x2" fisurado en Áreas lámparas desmontadas que no fueron reubicadas (10 unds de huecos lámparas igual a 20 unds de plafones 2x2). Ver mas detalles en planos.	7.20	M²

5.04	Desmante y reinstalación de Plafond en Áreas a Intervenir por acometidas eléctricas. Ver mas detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	629.88	M²
<b>5.00</b>	<b>ELECTRICIDAD Y DATA</b>		
5.01	Desmantelación eléctrica, incluye desmante salidas de TC y Data (algunas para reubicación). Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
5.02	Desmantelación en CPD de Panel Main Breaker e instalación de tuberías de Data y de Potencia. Incluye instalación de Main Breaker nuevamente. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
5.03	Salidas Tomacorrientes AC 110V.	40.00	U
5.04	Salidas Tomacorrientes AC 120V Circuito Especial.	2.00	U
5.05	Salidas Tomacorrientes UPS 110V. <b>Observación: El 35% de las salidas existentes pueden ser reutilizadas (84 unds), ya que las instalaciones y recorrido de cableado y tubería así lo permiten (En total son 239 salidas). Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	155.00	U
5.06	Reubicación de Salidas Tomacorrientes UPS 110 V considerando reutilizar materiales existentes, dígame alambre de goma, conductor strander #12, tomacorrientes y tapas. <b>Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos.</b>	84.00	U
5.07	Salidas Interruptores Sencillos.	16.00	Ud
5.08	<b>Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	396.00	U
5.09	<b>Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	396.00	U
5.10	Desmantelación de paneles AC y UPS existentes en <b>antigua oficina Control de Cajas Comerciales al lado de Fononorte</b> . Incluye acondicionamiento de muro. Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa
5.11	Desmantelación de paneles AC existentes en <b>otra oficina Control de Cajas Comerciales</b> . Usar como registros y empalmar cables. Incluye acondicionamiento de muro y colocar tapa de registro pintada. Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa
5.12	Suministro e instalación de Panel AC de 12-24 Circuitos 3F empotrado. Incluye demolición y acondicionamiento de muro. También empotramiento de 2 tuberías PVC de 2" hasta el plafond. <b>Todos los Paneles deben tener conexión a tierra. Nota: El panel #44 en entrada al Baño 2do Nivel, el #33 y el #34 en CPD.</b> Incluye 1 tubo EMT 3" y dos tubos EMT 2". Ver mas detalles en planos.	3.00	U
5.13	Suministro e Instalación <b>Acometida, Registros y Tuberías de Data</b> (Tubo EMT 2", Registros 12 x 12 x 6" Nema 1). Incluye accesorios y hasta puesta tierra. Incluye conectores y demás accesorios. <b>Ver más detalles en planos y lista de materiales. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos.</b>	1.00	Pa
5.14	Suministro e Instalación <b>Acometida Eléctrica de Registros Troncales</b> (Tubo EMT 2", Registros 12 x 12 x 6" Nema 1). Incluye accesorios y hasta puesta tierra. Incluye conectores y demás accesorios. <b>Ver más detalles en planos y lista de materiales. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos.</b>	1.00	Pa
5.15	Desmante y reubicación de lámparas Fluorescentes 2 x 4' en diversas áreas 2do Nivel. Ver ubicación en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	14.00	U
5.16	Desmante de lámparas 2 x 4' existentes. Entregar a SSGG.	10.00	U
5.17	Suministro e instalación de Panel Led 11.8" redonda 24W empotradas. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar fichas técnicas y aprobación de SSGG.</b>	8.00	Ud
5.18	<b>Suministro e instalación de Patch cord 3 pies. Ver mas Detalles en ficha técnica.</b>	380.00	U
5.19	<b>Suministro e instalación de organizador de cable 2U.</b>	17.00	U
5.20	<b>Suministro de PDU Rackeable para gabinetes. Solicitar aprobación previa de Redes Telemáticas.</b>	2.00	U
5.21	Suministro e instalación de Master Ground (barraje a tierra), con aisladores tipo manzanita, barra de cobre y terminales tipo silla 2/0 y 1/0. Ver mas detalles en planos y diseño. Incluye cobertor plástico para alambres, recorrido de alambre #6 AWG desnudo. <b>Ver mas detalles en planos y solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	2.00	U
5.22	Suministro e Instalación <b>Acometida Planta de Registros y Canaleta Salidas de Data y UPS</b> . Incluye conectores y demás accesorios. Incluye tubería EMT 1 1/2", 1/2" y de 3/4". <b>Ver más detalles en planos y lista de materiales. Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos.</b>	1.00	Pa



5.23	Confección e instalación tapa para caja de panel UPS #08, 42 circuitos, 3F completa. Incluye pintura Gris Perla. <b>Ver mas detalles en planos.</b>	1.00	U
5.24	Alimentación eléctrica para puertas de emergencia (3 unds). Incluye salidas de 3 salidas de UPS y 3 de Data certificada. <b>Ver mas detalles en planos.</b>	1.00	Pa
5.25	Confección e instalación de canaleta en metal en zinc galvanizado calibre 18 en <b>Cuarto CPD</b> con su tapa y pintado de gris perla industrial 056, incluye accesorios, ángulo de 90 grados y demás. <b>Ver dimensiones y demás especificaciones en planos y elevación.</b>	5.51	MI
5.26	Confección e instalación de canaleta en metal en zinc galvanizado calibre 18 con su tapa y pintado de gris perla industrial 056, incluye accesorios en acero níquel (parrilla cuadrada y varillas), codos y demás piezas. <b>Ver dimensiones y demás especificaciones en planos y elevación.</b>	17.38	MI
<b>6.00</b>	<b>BAÑO DIRECTOR PÉRDIDAS</b>		
6.01	Desmante cerámica en muros y piso en baño existente Oficina Director de Pérdidas. Ver mas detalles en planos.	7.07	M²
6.02	Demolición muro existente en baño (0.18 x 1.81 m). Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa
6.03	Revestimiento en Pisos Baños con porcelanato blanco pulido con brillo. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	25.55	M²
6.04	Revestimiento en Pared Baño Director de Pérdidas con porcelanato blanco pulido con brillo (h= 2.00 m). <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	12.86	M²
6.05	Desmante de lavamanos existente. Ver mas detalles en planos.	1.00	U
6.06	Desmante de toilet existente. Ver mas detalles en planos.	1.00	U
6.07	Suministro e instalación de lavamanos Aral Blanco. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U
6.08	Suministro e instalación de inodoro Antiquity Elong, color blanco. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U
6.09	Accesorios Instalación lavamanos e inodoro, incluye sifones, yee PVC, reducción PVC y demás piezas. Ver mas detalles en plano.	1.00	Pa
<b>7.00</b>	<b>PINTURA</b>		
7.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, Incluye pintura Base.	534.84	M²
7.02	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes de block y de sheetrock. Ver mas detalles en planos.	1184.58	M²
7.03	Pintura y mantenimiento de puertas de madera existentes, incluye desmante, acondicionamiento de jambas y reinstalación. Solicitar aprobación previa de SSGG. <b>Nota: instalar puerta desmontada en antigua oficina Gerencia Técnica Reducción de Pérdidas (ver planta actual) en Oficina Control de Cajas Comerciales.</b>	14.00	U
<b>8.00</b>	<b>OTROS</b>		
8.01	Confección e instalación Tramería Estrecha para Archivos de documentos en Closet <b>Área de Facturación</b> . L= 12', con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 7 niveles de bandejas. <b>Ver detalles y elevación en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	104.93	PI
8.02	Confección e instalación Tramería Estrecha para Archivos de documentos en Closet <b>Área de Facturación</b> . L= 12', con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 7 niveles de bandejas. <b>Ver detalles y elevación en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	91.84	PI
8.03	Confección e instalación Tramería Estrecha para Archivos de documentos en Closet para <b>Back Office en Pasillo Gerencia de Energía</b> (4 closets). L= 12', con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 7 niveles de bandejas. <b>Ver detalles y elevación en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	177.25	PI
8.04	Confección e instalación Tramería Estrecha para Archivos de documentos en Closet para <b>Control de Calidad</b> (1 closet). L= 12', con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 5 niveles de bandejas. <b>Ver detalles y elevación en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	32.80	PI
8.05	Confección e instalación Tramería Estrecha para Archivos de documentos en Closet para <b>TI y DRP</b> (2 closets). L= 12', con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 7 niveles de bandejas. Ver mas detalles en plano. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	93.45	PI

8.06	Confeccion e instalacion Trameria Estrecha para Archivos de documentos en Closet para <b>Oficina Gestores de Pérdidas</b> (1 closet). L= 12', con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 5 niveles de bandejas. Ver mas detalles en plano. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	48.54	PI
8.07	Confeccion e instalacion Trameria Estrecha para Archivos de documentos en Closet <b>Oficina Gestión Social</b> (1 closet). L= 12', con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 5 niveles de bandejas. Ver mas detalles en plano. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	36.57	PI
8.08	Confeccion e instalación Trameria Estrecha para Archivos de documentos en Closet <b>Oficina Validación de Cobranza</b> (1 closet). L= 12', con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 5 niveles de bandejas. Ver mas detalles en plano. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	34.93	PI
8.09	Confeccion e instalación Trameria Estrecha para Archivos de documentos en Closet <b>Oficina Salón de Conferencias</b> (1 closet). L= 12', con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 5 niveles de bandejas. Ver mas detalles en plano. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	50.84	PI
9.00	<b>A/A</b>		
9.01	Suministro e instalación acometida A/A y conexión a registros. Incluye tubería EMT de 1", 1 1/2" y 3/4", conectores curvos liquid tight, registros, conectores media luna y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en planos y lista de materiales. <b>Solicitar aprobación previa de Climatización y Proyectos Eléctricos.</b>	1.00	Pa
9.02	Instalación eléctrica de A/A existentes desde Panel 30 circuitos, 3F hasta las unidades condensadoras en la azotea. Incluye 1 und de 24,000 BTU, 1 de 36,000 BTU y 2 de 60,000 BTU. <b>Materiales:</b> tubería liquid Tigh, conductores eléctricos #10,12, 8 y 6 desnudo para conexión a tierra. <b>Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos y Climatización SSGG.</b>	1.00	Pa
9.03	Suministro e instalación Acometida Panel AC de A/A para alimentación Aires Gerentes Grandes Clientes, Técnica de Reducción y Grandes Suministros. Incluye 3 líneas de conductores #2 AWG. <b>Ver mas detalles en planta de techo y Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa
9.04	Suministro de dos unidades de Duflex de 10 x 10" y una rejilla 12 x 12". Ver mas detalles en planos. Los trabajos se realizan con personal interno.	1.00	Pa
9.05	Confección e instalación de base en hierro para condensadores 1 a 5 toneladas. <b>Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.</b>	13.00	U
9.06	Suministro e instalación de bomba de agua. Ver mas detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.</b>	12.00	U
9.07	Suministro e instalación de tubería PVC 2" y PVC 1" para drenaje de las unidades de A/A con sistema de bomba en Áreas 2do Nivel. Ver recorrido de tuberías en planos. Incluye accesorios para su instalación. <b>Solicitar aprobación de Climatización SSGG.</b>	1.00	Pa
9.08	Desmante y reubicación de rejillas en Áreas 2do Nivel. <b>A realizar por personal de Climatización SSGG.</b>	1.00	Pa
<b>INVERSION</b>			
10.00	<b>ELECTRICIDAD Y DATA</b>		
10.01	Reutilizar gabinetes existentes y ver posibilidad de utilizar un gabinete de 42 U en stock. <b>Indicaciones de Redes Telemáticas. Esto se realizará de manera interna.</b>	1.00	Pa
10.02	Suministro e instalación de PatchPanel de 24 pto, CAT 5E. <b>Solicitar aprobación previa de Redes Telemáticas.</b>	17.00	U
10.03	Suministro e instalación de Switch Cisco 2960 S de 24 Ptos. <b>Solicitar aprobación previa de Redes Telemáticas.</b>	1.00	U
10.04	Suministro e instalación de Switch Cisco 2960 S de 48 Ptos. <b>Solicitar aprobación previa de Redes Telemáticas.</b>	6.00	U
11.00	<b>COCINA</b>		
11.01	Suministro e instalación de bebederos en Salón de reuniones. Ver más detalles en ficha técnica.	1.00	Ud
12.00	<b>MOBILIARIO</b>		
<b>FACTURACIÓN</b>			

12.01	Suministro e instalación de módulos color gris con soporte de madera en <b>Área Facturación (30 UNDS DE MÓDULOS)</b> , incluye 30 gabinetes en parte posterior de 0.80 m en Melamina Haya, 30 topes de 0.80 x 0.60 m en melamina, 37 paneles de 0.70 x 1.05 m en tela gris, 16 paneles de 0.80 x 1.60 m en tela gris, 2 Molduras de unión en L de 1.60 m, 7 molduras en T de 1.05 m, 12 molduras en + de 1.05 H y 37 molduras de terminación de 1.05 H. También 180 palometas para fijar topes a panel y demás accesorios para su instalación <b>Ver mas detalles en fichas técnicas y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa
12.02	Suministro y colocación de escritorio de 1.10 m x 0.56 m (44" x 22") tope Haya y base de metal, con cuerpo de dos gavetas (una para folders) incluidas para <b>Gerente de Facturación. Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	U
12.03	Suministro y colocación de Credenza grande color melamina Haya L=1.50 m (60" x 16") en <b>Oficina Gerente de Facturación y Área común Facturación. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver ficha técnica.</b>	2.00	U
12.04	Suministro y colocación de sillas de visita para <b>Oficina Gerente de Facturación</b> en vinil y espaldar malla negra. <b>Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.00	U
<b>VALIDACIÓN DE COBRANZA</b>			
12.05	Suministro y colocación de escritorio de 1.20 m tope Haya y base de metal, con cuerpo de dos gavetas (una para folders) incluidas para <b>Gerente Validación de Cobranza. Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	U
12.06	Suministro y colocación de Credenza grande para <b>Oficina Gerente</b> color melamina Haya L=1.50 m (60" x 16"). <b>Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	U
12.07	Suministro y colocación de sillas de visita para <b>Oficina Gerente Validación Cobranza</b> en vinil y espaldar malla negra. <b>Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.00	U
12.08	Suministro e instalación de módulos color gris con soporte de madera en <b>Área Validación de Cobranza (2 UNDS DE MÓDULOS)</b> , incluye dos gabinete en parte posterior de 1.00 m en Melamina Haya, dos topes de 1.00 x 0.60 m en melamina, 3 paneles de 0.70 x 1.05 m en tela gris, dos paneles de 1.00 x 1.60 m en tela gris, 2 Molduras de unión en L de 1.60 H, 1 moldura de unión en T de 1.60 H, 3 molduras de terminación de 1.05 H, 12 palometas para fijar topes a panel y demás accesorios para su instalación <b>Ver mas detalles en fichas técnicas y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa
<b>COBRANZA CENTRALIZADA</b>			
12.09	Suministro y colocación de escritorio de 1.10 m x 0.56 m (44" x 22") tope Haya y base de metal, con cuerpo de dos gavetas (una para folders) incluidas para <b>Gerente de Cobranza Centralizada. Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	U
12.10	Suministro y colocación de Credenza grande para <b>Oficina Gerente y Área Común</b> color melamina Haya L=1.50 m (60" x 16"). <b>Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.00	U
12.11	Suministro y colocación de sillas de visita para <b>Oficina Gerente de Cobranza Centralizada</b> en vinil y espaldar malla negra. <b>Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.00	U
12.12	Suministro e instalación de módulos color gris con soporte de madera en <b>Área Cobranza Centralizada (Analistas de Canales de Pago y de Morosidad) (11 UNDS DE MÓDULOS)</b> , incluye 11 gabinetes en parte posterior de 0.80 m en Melamina Haya, 11 topes de 0.80 x 0.60 m en melamina, 13 paneles de 0.70 x 1.05 m en tela gris, 11 paneles de 0.80 x 1.60 m en tela gris, 4 Molduras de unión en L de 1.60 m, 9 molduras en T de 1.05 m y 13 molduras de terminación de 1.05 H, 63 palometas para fijar topes a panel y demás accesorios para su instalación <b>Ver mas detalles en fichas técnicas y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa
12.13	Suministro e instalación de módulos color gris con soporte de madera en <b>Área Cobranza Centralizada (Encargada de Morosidad y de Canales de Pago) (2 UNDS DE MÓDULOS)</b> , incluye 2 gabinetes en parte posterior de 0.80 m en Melamina Haya, 2 topes de 0.80 x 0.60 m en melamina, 3 paneles de 0.70 x 1.05 m en tela gris, dos paneles de 1.00 x 1.60 m en tela gris, 3 Molduras de unión en L de 1.60 m y 3 molduras de terminación de 1.05 H, 12 palometas para fijar topes a panel y demás accesorios para su instalación <b>Ver mas detalles en fichas técnicas y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa
<b>CONTROL DE CAJAS COMERCIALES</b>			



12.14	Suministro e instalación de módulos color gris con soporte de madera para <b>Encargada Control de Cajas Comerciales (1 UND MÓDULO)</b> , incluye un gabinete en parte posterior de 0.80 m en Melamina Haya, un tope de 0.80 x 0.60 m en melamina, dos paneles de 0.70 x 1.05 m en tela gris, un panel de 0.80 x 1.60 m en tela gris, 2 molduras de terminación de 1.05 H, 6 palometas para fijar topes a panel y demás accesorios para su instalación <b>Ver mas detalles en fichas técnicas y solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa
12.15	Suministro e instalación de módulos color gris con soporte de madera en <b>Área Común Control Cajas Comerciales (5 UNDS DE MÓDULOS)</b> , incluye 5 gabinetes en parte posterior de 0.80 m en Melamina Haya, 5 topes de 0.80 x 0.60 m en melamina, 8 paneles de 0.70 x 1.05 m en tela gris, 5 paneles de 0.80 x 1.60 m en tela gris, 4 Molduras de unión en L de 1.60 m, 4 molduras en T de 1.60 m, 6 molduras de terminación de 1.05 H, 30 palometas para fijar topes a panel y demás accesorios para su instalación <b>Ver mas detalles en fichas técnicas y solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa
12.16	Suministro y colocación de Credenza grande para <b>Área Común</b> color melamina Haya L=1.50 m (60" x 16"). <b>Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	U
<b>PÉRDIDAS</b>			
12.17	Suministro y colocación de mesa redonda de Conferencias de 1.52 mts, tope caoba, base metal tambor con sistema de cableado para teléfono, internet y electricidad en <b>Oficina Director de Pérdidas</b> . <b>Ver mas detalles en ficha técnica y solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	U
12.18	Suministro y colocación de sillones ejecutivos para Mesa de Conferencia en <b>Oficina Director de Pérdidas</b> , incluye sillón para Director. <b>Ver mas detalles en planos y ficha técnica.</b>	7.00	U
12.18	Suministro y colocación de escritorio de 1.20 m x 0.70 m tope Haya y base de metal gris, con cuerpo de dos gavetas (una para folders) incluidas para <b>Asistente y Coordinador</b> . <b>Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.00	U
12.19	Suministro y colocación de Credenza grande para <b>Área Común Asistente y Coordinador</b> color melamina Haya L=1.50 m (60" x 16"). <b>Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	U
12.19	Suministro y colocación de Credenza pequeña color melamina Haya 16" x 32" x 30". <b>Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	U
12.20	Suministro y colocación de sillas de visita para <b>Área Común</b> en vinil y espaldar malla negra. <b>Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	5.00	U
<b>GERENCIA DE ESTUDIO Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS</b>			
12.21	Suministro e instalación de módulos color gris con soporte de madera en <b>Área Común (14 UNDS DE MÓDULOS)</b> , incluye 14 gabinetes en parte posterior de 0.80 m en Melamina Haya, 14 topes de 0.80 x 0.60 m en melamina, 16 paneles de 0.70 x 1.05 m en tela gris, 14 paneles de 0.80 x 1.60 m en tela gris, 4 Molduras de unión en L de 1.60 m, 12 molduras de unión en T de 1.60 m, 16 molduras de terminación de 1.05 H, 84 palometas para fijar topes a panel y demás accesorios para su instalación <b>Ver mas detalles en fichas técnicas y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa
12.22	Suministro y colocación de Credenza grande para <b>Área Común</b> color melamina Haya L=1.50 m (60" x 16"). <b>Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	U
12.23	Suministro y colocación de Credenza pequeña color melamina Haya 16" x 32" x 30" para <b>Oficina Gerente</b> . <b>Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	U
12.24	Suministro y colocación de escritorio de 1.10 m x 0.56 m (44" x 22") tope Haya y base de metal, con cuerpo de dos gavetas (una para folders) incluidas para <b>Gerente de Estudio y Reducción de Pérdidas</b> . <b>Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	U
12.25	Suministro y colocación de sillas de visita para <b>Oficina Gerente</b> en vinil y espaldar malla negra. <b>Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.00	U
<b>GESTORES DE PÉRDIDAS</b>			
12.26	Suministro y colocación de escritorio de 1.00 m x 0.56 m (40" x 22") tope Haya y base de metal, con cuerpo de dos gavetas (una para folders) incluidas para <b>Gestores de Pérdidas</b> . <b>Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.00	U
12.27	Suministro y colocación de sillas de visita para <b>Gestores de Pérdidas</b> en vinil y espaldar malla negra. <b>Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.00	U

12.28	Suministro y colocación de Credenza grande para <b>Área Gestores Pérdidas</b> color melamina Haya L=1.50 m (60" x 16"). <b>Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	U
<b>TI Y PARTE DE GRANDES SUMINISTROS</b>			
12.29	Suministro y colocación de escritorio de 1.10 m x 0.56 m (44" x 22") tope Haya y base de metal, con cuerpo de dos gavetas (una para folders) incluidas para <b>Gerente de TI. Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	U
12.30	Suministro y colocación de Credenza grande para <b>Gerente de TI</b> color melamina Haya L=1.50 m (60" x 16"). <b>Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	U
12.31	Suministro y colocación de sillas de visita para <b>Oficina Gerente TI</b> en vinil y espaldar malla negra. <b>Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.00	U
12.32	Suministro e instalación de módulos color gris con soporte de madera en <b>Área TI (Encargados Sistemas, Analistas Desarrollo, Sistemas Comerciales y parte de Grandes Suministros) (28 UNDS DE MÓDULOS)</b> , incluye 28 gabinetes en parte posterior de 0.80 m en Melamina Haya, 28 topes de 0.80 x 0.60 m en melamina, 32 paneles de 0.70 x 1.05 m en tela gris, 14 paneles de 0.80 x 1.60 m en tela gris, 4 molduras de unión en T de 1.05 m, 12 molduras de unión en + de 1.05 H y 32 molduras de terminación de 1.05 H, 168 palometas para fijar topes a panel y demás accesorios para su instalación <b>Ver mas detalles en fichas técnicas y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa
<b>GRANDES SUMINISTROS Y CONTROL DE CALIDAD</b>			
12.33	Suministro e instalación de módulos color gris con soporte de madera en <b>Grandes Suministros y Control de Calidad y Encargada Control de Calidad y Encargada Campaña de Regulación (14 UNDS DE MÓDULOS)</b> , incluye 14 gabinetes en parte posterior de 0.80 m en Melamina Haya, 14 Topes de 0.80 x 0.60 m en melamina, 16 paneles de 0.70 x 1.05 m en tela gris, 7 paneles de 0.80 x 1.60 m en tela gris, 2 molduras en T de 1.05 m, 6 molduras en + de 1.05 H y 16 molduras de terminación de 1.05 H, 65 palometas para fijar topes a panel y demás accesorios para su instalación <b>Ver mas detalles en fichas técnicas y solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa
<b>GERENCIA TÉCNICA DE REDUCCIÓN</b>			
12.34	Suministro e instalación de módulos color gris con soporte de madera en <b>Área Gerencia Técnica de Reducción (7 UNDS DE MÓDULOS)</b> , incluye 7 gabinetes en parte posterior de 0.86 m en Melamina Haya, 7 topes de 0.80 x 0.60 m en melamina, 7 paneles de 0.70 x 1.05 m en tela gris, 6 paneles de 0.80 x 1.60 m en tela gris, 2 Molduras de unión en L de 1.60 m, 5 molduras de unión en T de 1.05 m, 7 molduras de terminación de 1.05 H, 36 palometas para fijar topes a panel y demás accesorios para su instalación <b>Ver mas detalles en fichas técnicas y solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa
<b>GERENTES ÁREA CENTRAL</b>			
12.35	Suministro y colocación de escritorio de 1.10 m x 0.56 m (44" x 22") tope Haya y base de metal con cuerpo de dos gavetas (una para folders) incluidas para <b>Gerente Grandes Clientes, Negocios, Técnico de Reducción, Grandes Suministros, Gestión Social y Back Office. Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	6.00	U
12.36	Suministro y colocación de Credenza grande para <b>Oficinas Gerentes</b> color melamina Haya L=1.50 m (60" x 16"). <b>Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	6.00	U
12.37	Suministro y colocación de sillas de visita para <b>Oficinas Gerentes</b> en vinil y espaldar malla negra. <b>Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	12.00	U
<b>ÁREA MODULAR CENTRAL ABIERTA DIVERSOS DEPARTAMENTOS</b>			
12.38	Suministro e instalación de módulos color gris con soporte de madera en <b>Área Central Abierta, incluye Encargada Back Office y Encargada Canales de Pago (82 UNDS DE MÓDULOS)</b> , incluye 82 gabinetes en parte posterior de 0.80 m en Melamina Haya, 82 topes de 0.80 x 0.60 m en melamina, 94 paneles de 0.70 x 1.05 m en tela gris, 41 panel de 0.80 x 1.60 m en tela gris, 1 molduras de terminación en L de 1.05 m, 13 moldura en T de 1.05 m y 31 moldura en + de 1.05 H, 94 molduras de terminación de 1.05 H, 426 palometas para fijar topes a panel y demás accesorios para su instalación <b>Ver mas detalles en fichas técnicas y solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa
<b>PASILLOS</b>			
12.39	Suministro y colocación de Credenza grande para <b>Pasillos</b> color Gris L=1.50 m (60" x 16"). <b>Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	4.00	U
<b>SALÓN DE REUNIONES</b>			

12.40	Suministro y colocación mesa rectangular para sala de evaluaciones, tope de cristal, ancho 2.40 m, profundidad 1.20 m, altura 0.765 m. <b>Solicitar aprobación y ficha técnica a SSGG.</b>	2.00	U
12.41	Suministro y colocación de Credenza grande color gris L=1.50 m (60" x 16"). <b>Solicitar aprobación previa de Obras Civiles SSGG.</b>	1.00	U
12.42	Suministro y colocación de sillones ejecutivos para Mesa de Salón de Conferencias color negro y base metal cromada. <b>Ver mas detalles en planos y ficha técnica.</b>	16.00	U
13.00	<b>A/A</b>		
13.01	Suministro e instalación de unidad de 1 tonelada pared. Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en plano. <b>Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	9.00	U
13.02	Suministro e instalación de unidad de 1.5 tonelada pared en <b>Gestores de Pérdidas</b> . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en plano. <b>Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	1.00	U
13.03	Suministro e instalación de unidad de 2 tonelada Pared en <b>Control Cajas Comerciales</b> . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en plano. <b>Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	1.00	U
13.04	Suministro e instalación de unidad de 3 tonelada tipo cassette en <b>Área Común Cobranza Centralizada</b> . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. <b>Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	1.00	Ud
13.05	Suministro e instalación de unidad de 5 tonelada tipo cassette en <b>Facturación</b> . Incluye recorrido tubería cobre. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. <b>Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	1.00	Ud
<b>RECEPCIÓN OC 2130</b>			
<b>GASTOS</b>			
1.00	<b>MUROS</b>		
1.01	Suministro e instalación de Muros Sheetrock en cierre para acceso a escalera Recepción y Oficina Grandes Clientes. Ver más detalles en plano.	24.88	M²
1.02	Suministro e instalación de Muros Sheetrock para cenefa (L=5.65 m) cobertura tuberías A/A área escalera. <b>Ver más detalles en plano.</b>	5.65	MI
1.03	Suministro e instalación de Muros Sheetrock en Fondo Área de Información. <b>Ver más detalles en plano y diseño elevación.</b> Solicitar aprobación previa de SSGG.	4.04	M²
1.04	Suministro y colocación de Paneles fijos en cristal de 3/8" crudo con base inferior y superior con moldura a presión color blanco o gris (2.50 m x h=3.24 m) en <b>Oficina Grandes Clientes</b> . Ver mas detalles en plano.	87.16	P²
2.00	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
2.01	Desmante y reinstalación de puertas comerciales doble existente en entrada Área de Recepción OC 2130. Ubicar en acceso a escaleras según nueva distribución. Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa
2.02	Desmante para cambio de giro de puerta comercial existente en acceso desde Recepción a Áreas Oficinas Corporativas. Ver mas detalles en planos.	1.00	U
2.03	Suministro e instalación de Puerta Natural Templada 3/8 Tipo H 16" en <b>Entrada Recepción</b> (1.00 x 2.10 m), incluye manubrio, tirador p/puerta inoxidable, cerradura con llave, pivot y demás accesorios de instalación.	2.00	U
2.04	Suministro e instalación de puerta comercial en marco blanco o gris para <b>Oficina Grandes Clientes</b> . Incluir halones, brazo hidráulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano.	2.00	U
2.05	Desmante ventanal existente en cocina y reinstalación para confección de agujero para paso de tubería hacia condensador A/A. Dar terminación. Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa
2.06	Suministro e instalación de papel Froster según diseño para cristal fijo y puerta comercial <b>Oficina Grandes Clientes</b> (dos paños de h= 0.60 m centrado con separación de 0.30 m desde perfil piso y separación 0.40 M entre franjas), incluye puerta. Ver diseño y más detalles en planos. Solicitar aprobación previa SSGG.	43.90	P²
3.00	<b>PISO</b>		
3.01	Suministro y colocación de zócalos de piso en nuevos muros sheetrock. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	12.54	MI
4.00	<b>TECHO</b>		
4.01	Suministro, confección e instalación de Cenefas en Sheetrock (a=0.60 m) según diseño para Área Recepción (Sala de Espera). Incluye acondicionamiento y terminación de superficies. <b>Solicitar aprobación de SSGG. Ver diseño en planos.</b>	10.70	MI

4.02	Suministro, confección e instalación de Sheetrock para parte Central Según Diseño de Techo Área de Información y parte Central Área de Espera Recepción. Ver detalles en planos. Solicitar aprobación de SSGG.	5.23	M²
<b>5.00</b>	<b>ELECTRICIDAD Y DATA</b>		
5.01	Salidas Tomacorrientes AC 110V.	3.00	U
5.02	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.	5.00	U
5.03	Salidas Interruptores Sencillos.	1.00	U
5.04	Salidas Interruptores Triples.	2.00	U
5.05	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	11.00	U
5.06	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	11.00	U
5.07	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2 empotrados. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar fichas técnicas y aprobación de SSGG.</b>	5.00	U
5.08	Suministro e instalación de Paneles redondos LED de 12 cm diámetro, 6 watts empotrados en Diseño Techo Sheetrock Área Recepción. <b>Solicitar fichas técnicas y aprobación de SSGG.</b>	8.00	U
5.09	Suministro e instalación de Lámparas Colgantes LED en Área de Información. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar fichas técnicas y aprobación de Obras Civiles SSGG.</b>	3.00	U
5.10	Suministro e instalación de Paneles redondos LED 9 cm, de 3 watts empotrados en Fondo Área Información. <b>Ver mas detalles en planos. Solicitar fichas técnicas y aprobación de SSGG.</b>	4.00	U
5.11	Suministro e Instalación Acometida Registros Luminaria y Data. Incluye accesorios y hasta puesta tierra. <b>Ver más detalles en planos y lista de materiales.</b>	1.00	Pa
<b>6.00</b>	<b>PINTURA</b>		
6.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, Incluye pintura Base. Incluye pintura Diseños Techos en Sheetrock. Ver mas detalles en planos.	101.45	M²
6.02	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes de block y de sheetrock. Ver mas detalles en planos.	15.05	M²
<b>7.00</b>	<b>A/A</b>		
7.01	Suministro e instalación de bomba de agua para A/A Recepción. Ver mas detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.</b>	2.00	U
7.02	Confección e instalación de base en hierro para condensadores 1 a 5 toneladas. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	2.00	U
7.03	Cierre ductería de climatización actual en Recepción OC 2130. <b>Solicitar aprobación de Climatización SSGG.</b>	1.00	Pa
7.04	Suministro e instalación de tubería PVC 2" y PVC 1" para drenaje de las unidades de A/A con sistema de bomba. Ver recorrido de tuberías en planos. Incluye accesorios para su instalación. <b>Solicitar aprobación de Climatización SSGG.</b>	1.00	Pa
7.05	Suministro e instalación de acometida eléctrica A-A, incluye conexión hasta programador día/semana Manejadora 2do Nivel, puesta a tierra, registro. Ver mas detalles en plano.	1.00	Pa
<b>INVERSION</b>			
<b>8.00</b>	<b>COCINA</b>		
8.01	Suministro e instalación de bebederos en Área Recepción. Ver más detalles en ficha técnica.	1.00	U
<b>9.00</b>	<b>OTROS</b>		
9.01	Suministro e instalación de módulos color gris con soporte de madera en <b>Área Grandes Clientes (3 UNDS DE MÓDULOS SIN GABINETES SUPERIORES)</b> , 3 topes de 1.00 x 0.60 m en melamina, 4 paneles de 0.70 x 1.60 m en tela gris, 3 paneles de 1.00 x 1.60 m en tela gris, 2 molduras de unión en T de 1.05 m y 6 molduras de terminación de 1.05 H, 24 palometas para fijar topes a panel y demás accesorios para su instalación <b>Ver mas detalles en fichas técnicas y solicitar aprobación previa de SSGG. Nota: en estos módulos los paneles laterales son mas altos =1.60 m para mayor privacidad con los clientes.</b>	1.00	Pa
9.02	Suministro y colocación de archivos modulares de 3 gavetas en metal gris. Ver ficha técnica y solicitar aprobación previa de SSGG.	3.00	U

9.03	Suministro y colocación de Sofá Monza de 3 asientos color negro en Vinil. Ver ficha técnica y solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U
9.04	Suministro y colocación de sillas de visita para Clientes en vinil y espaldar malla negra. <b>Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	3.00	U
9.05	Confección e instalación de Counter para Recepción OC 2130 según diseño arquitectónico. <b>Ver mas detalles en planos. Consultar diseño y Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	U
<b>10.00</b>	<b>A/A</b>		
10.01	Suministro e instalación de unidad de 2 toneladas tipo cassette en <b>Área Grandes Clientes 1er nivel, posterior a Recepción.</b> Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. <b>Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	1.00	Ud
10.02	Suministro e instalación de unidad de 3 toneladas tipo cassette en <b>Área Recepción.</b> Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. <b>Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	1.00	Ud
<b>11.00</b>	<b>LIMPIEZA FINAL</b>		
11.01	Limpieza y Bote Final Escombros.	1.00	Pa
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			
<b>12.00</b>	<b>Dirección Técnica y Responsabilidad</b>	<b>10.00</b>	<b>%</b>
12.01	Gastos Administrativo	3.00	%
12.02	Transporte	4.00	%
<b>Sub-Total</b>			
<b>13.00</b>	<b>Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4</b>	<b>10.00</b>	<b>%</b>
<b>14.00</b>	<b>ITBIS</b>	<b>18.00</b>	<b>%</b>

**Condition precedent / subsequent/ Condición suspensiva:** La ejecución de las partidas enumeradas en el presupuesto presentado esta condicionado por los estándares de calidad determinados por la Gerencia de Servicios Generales, que como organismo gestor y supervisor de las actividades aquí propuestas, debe aprobar y recibir en conformidad los talleres realizados, en cuyo caso contrario el contratista o responsable deberá realizar las modificaciones necesarias siempre que esto este incluido con lo proyectado en el diseño y presupuesto.

**FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL**