

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS ADECUACION SERVICIO TECNICO MAO
SECTOR MAO

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
GASTOS			
1.00	ACONDICIONAMIENTO DEL SOLAR		
1.01	Limpieza del terreno, corte capa vegetal. Corte y Bote 0.20 m.	65.00	M3
2.00	ENTRADA VIAL AMPLIAR DE 4.00 MTS A 7.00 MTS		
2.01	Ampliación de Tubería de 42".	3.00	ML
2.02	Relleno Compactado.	18.00	M3
2.03	Losa de HA 210 3/8 @ 0.25 A.D. Entrada espesor 15 cm.	6.00	M3
2.04	Muro de Protección Lateral.	14.00	M2
2.05	Fraguache Muro.	28.00	M2
2.06	Empañete Muro.	28.00	M2
2.07	Mocheta Muro.	14.00	ML
2.08	Cantos Muro.	28.00	ML
3.00	HERRAJES		
3.01	Verja Frontal Malla Ciclónica 6 pies.	10.00	ML
3.02	Puerta doble malla ciclónica 8 pies.	8.00	ML
3.03	Alambre de Trinchera Usar Viajeros 3/8.	80.00	ML
4.00	BASE PARA INST. FURGONES		
4.01	Excavación.	4.00	M3
4.02	Zapata de Muros.	1.80	M3
4.03	Muros de block 8 cámaras llenas.	9.60	M2
4.04	Escalón entrada Furgón Oficina.	1.00	PA
5.00	CASETA DE SEGURIDAD		
5.01	Excavación.	1.44	M3
5.02	Zapata de Muros.	0.72	M3
5.03	Muros de block de 6 BNP.	2.40	M2
5.04	Chapapote.	0.40	M3
5.05	Muros de block 6 SNP.	8.80	M2
5.06	Fraguache.	17.60	M2
5.07	Empañete Liso.	17.60	M2
5.08	Mochetas Canto.	11.90	ML
5.09	Piso de hormigón Pulido.	4.00	M2
5.10	Techo de Aluzinc Acanalado.	5.30	M2
5.11	Puerta de Polimental Blanca.	1.00	UND
5.12	Ventana Correderas 1.20 x 1.02 2 Unds.	26.34	P2
6.00	SÉPTICO		
6.01	Confección de Pozo Séptico y Filtrante.	1.00	UND
GASTOS INDIRECTOS			
7.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%
7.01	Gastos Administrativo	3.00	%
7.02	Transporte	4.00	%
			Sub-Total
8.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%
9.00	ITBIS	18.00	%

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL