

Descripción de partidas Ampliación pórtico MT Cotuí					
No	Partidas descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
1.00	Cimentación Postes (2 unds)				
1.01	Excavación t=1.85 m .Ver más detalles en plano.	4.48	M³		RD\$ -
1.02	Bote material.	5.82	M³		RD\$ -
1.03	Relleno grava gruesa (t=0,10 m). Ver más detalles en plano.	0.24	M³		RD\$ -
1.04	H.A. 210 kg/cm2 para cimentación de postes. Ver más detalles en plano.	4.08	M³		RD\$ -
1.05	Terminación de superficie.	1.00	Pa		RD\$ -
1.06	Pintura Amarillo Tráfico.	2.00	m2		RD\$ -
1.07	H.A. 210 kg/cm2 para calzada de postes. Ver más detalles en plano.	0.46	m3		RD\$ -
2.00	Base interruptor 12.5kV (2 unds)				
2.01	Excavación (1.8m x1.8m x 0.90m). Ver más detalles en plano.	5.83	m3		RD\$ -
2.02	Bote material.	7.58	m3		RD\$ -
2.03	Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver más detalles en plano.	1.94	m3		RD\$ -
2.04	H.A. 210 kg/cm2 Zapata (t=0,30 m) y pedestal t=0.55 m, con acero principal en ambas direcciones de Ø3/8" @ 0.20 m. Ver mas detalles en plano.	4.10	m3		RD\$ -
2.05	Terminación de superficie.	1.00	PA		RD\$ -
2.06	Pintura Amarillo Tráfico a superficies.	3.92	m2		RD\$ -
3.00	Registro Cable de Control (1 und)				
3.01	Excavación (1,30m x 1,30m x 1,20 m). Ver más detalles en plano.	2.00	m3		RD\$ -
3.02	Bote material.	2.60	m3		RD\$ -
3.03	Relleno Material Compactado (t=0,20 m).	0.34	m3		RD\$ -
3.04	H.A. 210 kg/cm2 Zapata t=0.10 m, con acero principal en ambas direcciones de Ø3/8" @ 0.15 m. Ver más detalles en plano.	0.17	m3		RD\$ -
3.05	Suministro y colocación de blocks de 8". Ver mas detalles en plano.	4.16	m2		RD\$ -
3.06	Fraguache.	4.16	m2		RD\$ -
3.07	Empañete.	4.16	m2		RD\$ -
3.08	Confección de tapa para registros (dos por registro) de 1.00 m x 0,48 m, t= 0,05 m, incluye borde en angular de 1 x 1/4" . Ver más detalles en plano.	1.00	PA		RD\$ -
3.09	Terminación de superficie.	1.00	PA		RD\$ -
3.10	Suministro y colocación piedras (tamaño 3") 1.30 m3 para drenaje.	0.22	m3		RD\$ -
3.11	Suministro y colocación tubería diám. 4" para drenaje (0.7 m x 6 unds).	0.70	m		RD\$ -
3.12	Confección y colocación de parrilla en barra hierro cuadrada 1/2" (2 unds) (incluye aplicación de pintura antióxido gris) Ver detalles en plano.	1.00	PA		RD\$ -
3.13	H.A. 210 kg/cm2 para viga de amarre, con acero principal en ambas direcciones de Ø3/8" @ 0.15 m. (incluye suministro y colocación de angular 1x1/4" para soporte de tapa), Ver más detalles en plano.	0.26	m3		RD\$ -
3.14	Pintura Amarillo Tráfico a superficies visibles.	1.00	m2		RD\$ -
5.00	Suministro y colocación Tuberías de control				
5.01	Excavación Zanjas. Ver más detalles en plano.	3.12	m3		RD\$ -
5.02	Bote material.	4.06	m3		RD\$ -
5.03	Relleno Material Compactado.	3.12	m3		RD\$ -
5.04	Suministro y colocación de Tubería 3"x19' PVC SDR-26 (160PSI) , incluye accesorios para su instalación.	26.00	m		RD\$ -
5.05	Suministro y colocación de Tubería 2"x19' PVC SDR-26 (160PSI) , incluye accesorios para su instalación.	16.00	m		RD\$ -
5.06	Acondicionamiento de dos registros existentes para entrada tuberías	1.00	PA		RD\$ -
6.00	Relleno y esparcimiento de grava				
6.01	Suministro y Esparcimiento de Grava 3/4", espesor de 0,15 m.	2.00	m3		RD\$ -
				Total Partidas	RD\$ -
	<i>Dirección Técnica y Responsabilidad</i>			10.00%	RD\$ -
	<i>Gastos Administrativos</i>			3.00%	RD\$ -
	<i>Transporte</i>			4.00%	RD\$ -
				Subtotal 1	RD\$ -
	<i>ITBIS</i>				RD\$ -
				Total1	RD\$ -

Descripción de partidas Ampliación pórtico MT Cotuí					
No	Partidas descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
7.00	Suministro de Materiales				
7.01	Cable de control SJTW 10 AWG X 4 hilos.	100.00	m		RD\$ -
7.02	Cable de control SJTW 14 AWG X 12 hilos.	100.00	m		RD\$ -
7.03	Cable de control SJTW 10 AWG X 2 hilos.	100.00	m		RD\$ -
7.04	Cable de control SJTW 10 AWG X 3 hilos.	100.00	m		RD\$ -
8.00	Materiales armado pórtico 12.5kV				
8.01	Poste de chapa de 35 pies 500 DAN	2.00	und		RD\$ -
8.02	Tornillo galvanizado rosca corrida 5/8"x18"	50.00	und		RD\$ -
8.03	Terminal compresión de ojo #2 cobre, para tornillo 3/8"	18.00	und		RD\$ -
8.04	Pararrayos de 10 kV	3.00	und		RD\$ -
8.05	Conector de cuña 4/0 - #2	3.00	und		RD\$ -
8.06	Grapa doble vía para cable 4/0	48.00	und		RD\$ -
8.07	Aislador polimérico 12.5 kV	3.00	und		RD\$ -
8.08	Grapa retención 4/0 - 477 MCM	3.00	und		RD\$ -
8.09	Tuerca de ojo 5/8"	10.00	und		RD\$ -

8.10	Terminal compresión bimetálica 4/0 dos ojos	27.00	und		RD\$ -
8.11	Tornillo galvanizado completo de 3/8"x3"	20.00	und		RD\$ -
8.12	Tornillo galvanizado completo de 1/2"x3"	130.00	und		RD\$ -
8.13	Cable # 2 de cobre trenzado	20.00	m		RD\$ -
8.14	Grapa de retención 4/0-2/0	6.00	und		RD\$ -
8.15	Terminal compresión bimetálica 4/0 de un ojo	20.00	und		RD\$ -
8.16	Aislador rígido 15kV	9.00	und		RD\$ -
8.17	Angular aluminio de 20 pies, 3"x3"x1/4"	6.00	und		RD\$ -
8.18	Cruceta galvanizada 16 pies	18.00	und		RD\$ -
8.19	Materiales menores (Tubería liquid tight, terminales control, conectores rectos liquid tight, etc) Pago según solicitud.	1.00	PA		RD\$ -
8.20	Cable 4/0 19 hilos	60.00	m		RD\$ -
Total Partidas					RD\$ -
	ITBIS	18.00	%		RD\$ -
Total suministro materiales					RD\$ -
Total general					RD\$ -

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL