

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
GASTOS					
1.00	MUROS				RD\$ -
1.01	Demolición muros de bloques existentes. Ver más detalles en planos.	3.40	M²		RD\$ -
1.02	Terminación Mochetas y Cantos huecos abiertos.	1.00	Pa		RD\$ -
1.03	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye panel en sheetrock. Ver más detalles en plano.	47.12	M²		RD\$ -
1.04	Suministro e instalación de Cenefa Sheetrock. Ver más detalles en plano.	1.21	M²		RD\$ -
1.05	Suministro e instalación de Zócalos en Cerámica. Homologar con piso existente.	23.96	MI		RD\$ -
2.00	PUERTAS Y VENTANAS				RD\$ -
2.01	Suministro e instalación Puerta Polimetálica (0.85 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso Área Técnica. Ver mas detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$ -
2.02	Suministro e instalación Puerta Polimetálica (0.90 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos.	2.00	Ud		RD\$ -
2.03	Suministro e instalación Puerta Polimetálica (1.00 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$ -
2.04	Suministro e instalación de Puerta Comercial Tradicional en una hoja aluminio blanco (0.90 x2.10 M), incluye manubrio, tirador p/puerta inoxidable, cerradura con llave, pivot y demás accesorios de instalación. Ver mas detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$ -
2.05	Suministro e instalación de Puerta Comercial Tradicional en una hoja aluminio Gris (1.00 x2.10 M), incluye manubrio, tirador p/puerta inoxidable, cerradura con llave, pivot y demás accesorios de instalación. Ver mas detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$ -
2.06	Suministro e instalación de cristal natural para tranzo fijo lateral izquierdo puerta frontal. Usar perfilera gris.	1.00	Ud		RD\$ -
2.07	Suministro e instalación de Puerta Corredera Tradicional en dos hojas aluminio blanco (1 Ud) (2.00 x2.10 M), incluye llavines y demás accesorios de instalación. Ver mas detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$ -
2.08	Suministro e instalación de puerta enrollable ventana frontal. 1.50x2.10	1.00	Ud		RD\$ -
2.09	Suministro e instalación de puerta enrollable Entrada principal. 2.14x2.20	1.00	Ud		RD\$ -
3.00	ELECTRICIDAD Y DATA				RD\$ -
3.01	Salidas Tomacorrientes AC 110V.	4.00	Ud		RD\$ -
3.02	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.	6.00	Ud		RD\$ -
3.03	Salidas Interruptores Sencillos.	7.00	Ud		RD\$ -
3.04	Salidas Interruptores Dobles.	1.00	Ud		RD\$ -
3.05	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E.	11.00	Ud		RD\$ -
3.06	Certificación Salidas Data deben estar certificadas, terminadas y pachadas y entregar un reporte de la certificación por cada salida.	11.00	Ud		RD\$ -
3.07	Suministro e Instalación de Patchcord 3 pies. Ver más Detalles en ficha técnica.	20.00	Ud		RD\$ -
3.08	Suministro e Instalación de Patchcord de 7 o 10 pies. Ver más Detalles en ficha técnica.	15.00	Ud		RD\$ -
3.09	Suministro e Instalación de Palometas múltiples. Ver detalles sobre geometría y especificaciones sobre materiales en Planos y Ficha Técnica. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
3.10	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2 superficiales. Ver más detalles en planos.	8.00	Ud		RD\$ -
3.11	Suministro e instalación de Bombillas Led de superficie. Ver más detalles en planos.	4.00	Ud		RD\$ -
3.12	Suministro e instalación Panel de Distribución AC de 8@16 circuitos. Incluye tubería Pvc 1", registros y demás accesorios. Ver detalles en plano.	1.00	Ud		RD\$ -
3.13	Suministro e instalación Panel de Distribución UPS de 8@16 circuitos. Incluye tubería Pvc 1 1/2", registros y demás accesorios. Ver detalles en plano.	1.00	Ud		RD\$ -
3.14	Suministro e Instalación Acometida Principal Eléctrica en Tubería EMT 1 1/2". Incluye registros y puesta tierra. Realizar trabajos en riel Unitroop. Ver detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$ -
3.15	Suministro e Instalación Acometida Principal Telefónica en Tubería EMT 3/4". Incluye registros y puesta tierra. Realizar trabajos en riel Unitroop. Ver detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$ -
3.16	Suministro e Instalación Acometida Principal Conexión condensador con alambre eléctrico THHN #10 y THHN #8. Usar tubería EMT 3/4". Incluye conectores, abrazaderas y otros accesorios de instalación. Ver más detalles de instalación en tablas, planos y elevaciones.	1.00	Pa		RD\$ -
4.00	COCINA				RD\$ -
4.01	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 1.63 x 0.60 m y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencillo. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta.	1.03	P²		RD\$ -
4.02	Suministro e instalación tubería acometida agua potable. Ver más detalles en plano.	1.00	Pa		RD\$ -
4.03	Suministro e instalación acometida Desague fregadero, conectar a Registro descarga.	1.00	Pa		RD\$ -
4.04	Confección e Instalación Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada sobre meseta y dos puertas bajo meseta.	47.77	P²		RD\$ -
4.05	Vaciado p/subir nivel gabinetes piso cocina e=0.10 M	1.00	Pa		RD\$ -
4.06	Cerámica piso 0.3 x 0.3 M bajo meseta cocina, homologar con piso existente. Incluye zócalos. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
5.00	OTROS				RD\$ -

5.01	Confección de Jaula en Hierro para materiales Centro Técnico (1.00 x 0.80 x 2.00 m). Ver más detalles en plano. Incluye pintura negro industrial.	2.00	Ud		RD\$ -
5.02	Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
5.03	Suministro e instalación tramería estrecha seis tramos área pasillo. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	45.05	PI		RD\$ -
6.00	A/A				RD\$ -
6.01	Suministro e instalación bases en hierro para condensadores 22 x 30 Plg, separación mín condensador a pared 4 Plg. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG, incluye pintura óxido negro y pintura base.	3.00	Ud		RD\$ -
6.02	Confección e instalación de protector para condensador de 1 a 5 toneladas. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.	4.00	Ud		RD\$ -
6.03	Suministro e Instalación extractor de aire 12". Uno en caja y otro en el cuarto de equipos.incluye confeccion huecos y conecciones electricas.	2.00	Ud		RD\$ -
INVERSION					
7.00	ELECTRICIDAD Y DATA				RD\$ -
7.01	Suministro e Instalación gabinete pared 6U. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.	1.00	Ud		RD\$ -
8.00	COCINA				RD\$ -
8.01	Suministro e instalación de bebederos. Ver más detalles en ficha técnica.	1.00	Ud		RD\$ -
9.00	OTROS				RD\$ -
9.01	Suministro y colocación módulo para cajero, color madera roble. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
9.02	Suministro y colocación de sillas negra para cajero Boss Mod.315 con brazo y descanso pies en plástico. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
9.03	Suministro y colocación de mesa plástica rectangular para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
9.04	Suministro y colocación de Sillas plásticas apilables con brazos para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG.	4.00	Ud		RD\$ -
9.05	Suministro y Colocación de escritorios 28"x48" color Beech (Haya), color Haya para Centro Técnico y Servicio al Cliente. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.	2.00	Ud		RD\$ -
9.06	Suministro y Colocación de escritorios 28"x63" color haya, color Haya, para Encargado OC. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
9.07	Suministro y colocación de sillas color negro tipo party para área de espera.Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.	12.00	Ud		RD\$ -
9.08	Suministro y colocación de sillas de visita color negro con brazos para oficina encargado y servicio al cliente. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar ficha y probación aprevia de SSGG.	4.00	Ud		RD\$ -
9.09	Suministro y colocación de sillas secretariales negra para Servicio al Cliente, Centro Técnico. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	Ud		RD\$ -
9.10	Suministro y colocación de sillas semi-ejecutiva negra para Encargado Comercial. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
9.11	Suministro y colocación de credenza grande área Ofic Encargado, Agentes Comerciales y Área Técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.	3.00	Ud		RD\$ -
9.12	Suministro y colocación de archivo metálico en escritorios. Ver más detalles en fichas técnicas. Solicitar aprobación previa de SSGG.	3.00	Ud		RD\$ -
10.00	A/A				RD\$ -
10.01	Suministro e instalación de unidad de 1 tonelada pared. Ver ubicación en plano.	1.00	Ud		RD\$ -
10.02	Suministro e instalación de unidad de 1.5 tonelada pared. Ver ubicación en plano.	1.00	Ud		RD\$ -
10.03	Suministro e instalación de unidad de 3 tonelada piso-techo. Ver ubicación en plano.	1.00	Ud		RD\$ -
10.04	Suministro y colocación de bomba de agua p/drenaje A/A 22' 230V CP-22-230 área centro técnico. Ver más detalles en plano.	1.00	Ud		RD\$ -
11.00	LIMPIEZA FINAL				RD\$ -
11.01	Limpieza y Bote Final Escombros.	1.00	Pa		RD\$ -
GASTOS INDIRECTOS					
12.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		
12.01	Gastos Administrativo	3.00	%		
12.02	Transporte	4.00	%		
Sub-Total					
13.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%		
14.00	ITBIS	18.00	%		
TOTAL GENERAL:					

Condition precedent / subsequent/ Condición suspensiva: La ejecución de las partidas enumeradas en el presupuesto presentado esta condicionado por los estándares de calidad determinados por la Gerencia de Servicios Generales, que como organismo gestor y supervisor de las actividades aquí propuestas, debe aprobar y recibir en conformidad los talleres realizados, en cuyo caso contrario el contratista o responsable deberá realizar las modificaciones necesarias siempre que esto este incluido con lo proyectado en el diseño y presupuesto.

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL