

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
GASTOS					
1.00	MUROS				RD\$ -
1.01	Suministro e instalación de Muros Sheetrock closet detrás agentes comerciales. Ver más detalles en plano.	1.97	M²		RD\$ -
1.02	Suministro, confeccion e instalacion de muro oficial de caja. Ver dimensiones en plano. Incluye cristal y laminado.	1.00	Pa		RD\$ -
2.00	PISOS				RD\$ -
2.01	Suministro y colocación zócalos área Closet tramería atrás Agentes Comerciales, homologar con existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.	5.32	MI		RD\$ -
3.00	PINTURA				RD\$ -
3.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base.	7.65	M²		RD\$ -
4.00	PUERTAS				RD\$ -
4.01	Suministro e instalación puerta corredera cristal martillado color natural y perfilera en aluminio blanco para closet area comercial 3.28x2.81. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$ -
5.00	A/A				RD\$ -
5.01	Confección e instalación de base tipo palometa en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.	4.00	Ud		RD\$ -
5.02	Confección e instalación de base tipo palometa en hierro para condensadores 3 a 5 toneladas. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.	3.00	Ud		RD\$ -
5.03	Confeccion e instalacion de protector para condensadores de A/A. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.	7.00	Ud		RD\$ -
5.04	Suministro e instalación acometida A/A y conexión a registros. Incluye tubería EMT de 1" y 3/4", conectores curvos liquid tight, registros, conectores media luna y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$ -
6.00	ELECTRICIDAD				RD\$ -
6.01	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2 x 2 x 32W para plafond. Conectar a interruptores existentes. Ver mas detalles en planos.	16.00	Ud		RD\$ -
7.00	MISELÁNEOS				RD\$ -
7.01	Confección e Instalación Gabinete Cocina c/puertas en Madera tratada sobre meseta.	41.01	P²		RD\$ -
8.00	OTROS				RD\$ -
8.01	Suministro e Instalación tramería estrecha siete (7) tramos área agentes comerciales. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	75.31	PI		RD\$ -
8.02	Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura vinil transparente. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
8.03	Suministro e instalacion de jaulas (1.00x0.80x1.8)para materiales CT. Ver ficha tecnica y ubicación en planos.	5.00	Ud		RD\$ -
INVERSIÓN					
9.00	A/A				RD\$ -
9.01	Suministro e instalación de unidad de 4 tonelada tipo cassette. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
9.02	Suministro e instalación de unidad de 3 tonelada tipo cassette. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	2.00	Ud		RD\$ -
9.03	Suministro e instalación de unidad de 2 tonelada tipo cassette. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	2.00	Ud		RD\$ -
9.04	Suministro e instalación de unidad de 2 tonelada pared. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
9.05	Suministro e instalación de unidad de 1 tonelada pared. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
10.00	OTROS				RD\$ -

10.01	suministro e instalacion de mesa rectangular plastica para area comedor. Ver fichas tecnicas	1.00	Ud		RD\$ -
10.02	suministro e instalacion de sillas apilables plastica para area comedor. Ver fichas tecnicas.	6.00	Ud		RD\$ -
11.00	LIMPIEZA FINAL				RD\$ -
11.01	Limpieza y Bote Final Escombros.	1.00	Pa		RD\$ -
GASTOS INDIRECTOS					
12.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		
12.01	Gastos Administrativo	3.00	%		
12.02	Transporte	4.00	%		
					Sub-Total
13.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%		
14.00	ITBIS	18.00	%		
TOTAL GENERAL:					

Condition precedent / subsequent/ Condición suspensiva: La ejecución de las partidas enumeradas en el presupuesto presentado esta condicionado por los estándares de calidad determinados por la Gerencia de Servicios Generales, que como organismo gestor y supervisor de las actividades aquí propuestas, debe aprobar y recibir en conformidad los talleres realizados, en cuyo caso contrario el contratista o responsable deberá realizar las modificaciones necesarias siempre que esto este incluido con lo proyectado en el diseño y presupuesto.

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

