

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
GASTOS					
INTERIOR EDIFICIO					
1.00	MUROS				RD\$ -
1.01	Desinstalación muros de sheetrock existentes primer y segundo nivel: analistas cobranza, cocina, gerente de pérdidas, respectivamente.	28.73	M²		RD\$ -
1.02	Suministro e instalación de Muros Sheetrock incluye soporte huecos puertas. Ver más detalles en planos.	11.31	M²		RD\$ -
1.03	Suministro y colocación zócalos muros nuevos sheetrock, homologar con piso existente. Solicitar aprobación de SSGG para selección de color y tipo de cerámica.	8.44	MI		RD\$ -
1.03	Pintura Blanco 00 Semigloss, incluye pintura Base área interior nuevos muros. Ver detalles en planos.	22.62	M²		RD\$ -
1.03	Suministro, confección e instalación de cristal fijo para cierre Ofic Legal.	113.32	P²		RD\$ -
1.04	Suministro, confección e instalación de cristal fijo Encargado Gestores 0.90 x 1.20 M.	1.00	Pa		RD\$ -
1.05	Suministro, confección e instalación de cristal fijo Ofic. Encargado 1.10 x 1.20 M.	1.00	Pa		RD\$ -
2.00	PUERTAS Y VENTANAS				RD\$ -
2.01	Desinstalación puerta Gerente Pérdidas. Ver detalles de ubicación en planos.	1.00	Ud		RD\$ -
2.02	Reinstalación puerta Gerente Pérdidas. Incluye suministro de accesorios necesarios para reinstalación. Ver detalles de ubicación en planos.	1.00	Ud		RD\$ -
2.03	Desinstalación puerta comercial doble Sala de Conferencias.	1.00	Ud		RD\$ -
2.04	Reinstalación puerta comercial Deposito material gastable. Incluye suministro de perfilera y accesorios necesarios para reinstalación.	1.00	Ud		RD\$ -
2.05	Suministro, confección e instalación de puerta comercial en salon reuniones 2do nivel con perfilera blanca, homologar diseño con las existentes.	1.00	Ud		RD\$ -
2.06	Suministro confección e instalación de puertas correderas depositos materiales limpieza, usar perfilera blanca y cristal natural.	2.00	Ud		RD\$ -
3.00	OTROS				RD\$ -
3.01	Confección e Instalación Tramería estrecha para Archivos color blanco, incluye apoyo poste parrilla 1N y 2N. Ver más detalles en planos.	468.66	PI		RD\$ -
3.02	Suministro confección e instalación de anaqueles area de deposito 2do nivel. 2.00x2.00	3.00	Ud		RD\$ -
GARITA SEGURIDAD					
4.00	MUROS				RD\$0.00
4.01	Suministro e Instalación de estructura en perfilera de acero de 2"x3"-1/8" de 20 Pies. Ver más detalles de materiales e instalación en lista y planos.	1.00	Pa		RD\$ -
4.02	Suministro e Instalación muros Densglass en estructura de acero. Incluye terminación de mochetas y cantos.	20.64	M2		RD\$ -
5.00	PUERTAS Y VENTANAS				RD\$0.00
5.01	Suministro e Instalación ventana corredera color natural y periles en aluminio blanco. Realizar bajo indicaciones de SSGG.	2.00	Ud		RD\$ -
5.02	Suministro e Instalación cristal fijo color natural y periles en aluminio blanco. Realizar bajo indicaciones de SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
5.03	Suministro e instalación de puerta polimetral 0.90x2.10M. Realizar bajo indicaciones de SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
INVERSIÓN					
5.00	OTROS				RD\$ -
5.01	Suministro y colocación de mesa plástica rectangular para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
5.02	Suministro y colocación de Sillas plásticas apilables con brazos para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG.	6.00	Ud		RD\$ -
5.03	Suministro y colocación módulo de informaciones. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
5.04	Suministro y colocación de silla secretarial negra para Recepcion. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
6.00	LIMPIEZA FINAL				RD\$ -
6.01	Limpieza y Bote Final Escombros.	1.00	Pa		RD\$ -
GASTOS INDIRECTOS					
7.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		RD\$ -
7.01	Gastos Administrativo	3.00	%		RD\$ -
7.02	Transporte	4.00	%		RD\$ -
Sub-Total					RD\$ -
8.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%		RD\$ -
9.00	ITBIS	18.00	%		RD\$ -
TOTAL GENERAL:					RD\$ -

Condition precedent / subsequent/ Condición suspensiva: La ejecución de las partidas enumeradas en el presupuesto presentado esta condicionado por los estándares de calidad determinados por la Gerencia de Servicios Generales, que como organismo gestor y supervisor de las actividades aquí propuestas, debe aprobar y recibir en conformidad los talleres realizados, en cuyo caso contrario el contratista o responsable deberá realizar las modificaciones necesarias siempre que esto este incluido con lo proyectado en el diseño y presupuesto.