

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
GASTOS					
1.00	ACONDICIONAMIENTO DEL SOLAR				RD\$ -
1.01	Limpieza del terreno, corte capa vegetal. Corte y Bote 0.20 m.	65.00	M3		RD\$ -
2.00	ENTRADA VIAL AMPLIAR DE 4.00 MTS A 7.00 MTS				RD\$ -
2.01	Ampliación de Tubería de 42".	3.00	ML		RD\$ -
2.02	Relleno Compactado.	18.00	M3		RD\$ -
2.03	Losa de HA 210 3/8 @ 0.25 A.D. Entrada espesor 15 cm.	6.00	M3		RD\$ -
2.04	Muro de Protección Lateral.	14.00	M2		RD\$ -
2.05	Fraguache Muro.	28.00	M2		RD\$ -
2.06	Empañete Muro.	28.00	M2		RD\$ -
2.07	Mocheta Muro.	14.00	ML		RD\$ -
2.08	Cantos Muro.	28.00	ML		RD\$ -
3.00	HERRAJES				RD\$ -
3.01	Verja Frontal Malla Ciclónica 6 pies.	10.00	ML		RD\$ -
3.02	Puerta doble malla ciclónica 8 pies.	8.00	ML		RD\$ -
3.03	Alambre de Trinchera Usar Viajeros 3/8.	80.00	ML		RD\$ -
4.00	BASE PARA INST. FURGONES				RD\$ -
4.01	Excavación.	4.00	M3		RD\$ -
4.02	Zapata de Muros.	1.80	M3		RD\$ -
4.03	Muros de block 8 cámaras llenas.	9.60	M2		RD\$ -
4.04	Escalón entrada Furgón Oficina.	1.00	PA		RD\$ -
5.00	CASETA DE SEGURIDAD				RD\$ -
5.01	Excavación.	1.44	M3		RD\$ -
5.02	Zapata de Muros.	0.72	M3		RD\$ -
5.03	Muros de block de 6 BNP.	2.40	M2		RD\$ -
5.04	Chapapote.	0.40	M3		RD\$ -
5.05	Muros de block 6 SNP.	8.80	M2		RD\$ -
5.06	Fraguache.	17.60	M2		RD\$ -
5.07	Empañete Liso.	17.60	M2		RD\$ -
5.08	Mochetas Canto.	11.90	ML		RD\$ -
5.09	Piso de hormigón Pulido.	4.00	M2		RD\$ -
5.10	Techo de Aluzinc Acanalado.	5.30	M2		RD\$ -
5.11	Puerta de Polimental Blanca.	1.00	UND		RD\$ -
5.12	Ventana Correderas 1.20 x 1.02 2 Unds.	26.34	P2		RD\$ -
6.00	SÉPTICO				RD\$ -
6.01	Confección de Pozo Séptico y Filtrante.	1.00	UND		RD\$ -
GASTOS INDIRECTOS					
7.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		RD\$ -
7.01	Gastos Administrativo	3.00	%		RD\$ -
7.02	Transporte	4.00	%		RD\$ -
Sub-Total					RD\$ -
8.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%		RD\$ -
9.00	ITBIS	18.00	%		RD\$ -
TOTAL GENERAL:					RD\$ -

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL