

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS
Instalación Celdas Moca Nueva

No	Partidas descripción	Cantidad	Unidad
1.00	Adecuación trinchera de cabinas		
1.01	Demolición viga hormigón (0.31 m3). Utilizar martillo neumático manual	1.00	pa.
1.02	Bote de escombros	0.42	M ³
1.03	Fraguache	0.61	M ²
1.04	Empañete	0.61	M ²
2.00	Caseta de Control		
2.01	Suministro y colocación de Impermeabilizante techo. Usar lona asfáltica 4mm granulada. Incluye limpieza y acondicionamiento de área.	215.00	M ²
2.02	Suministro y aplicación de pintura crema Semigloss	450.00	M ²
2.03	Suministro y aplicación de pintura blanco Semigloss techo	205.00	M ²
2.04	Suministro y aplicación de pintura verde Semigloss	35.00	M ²
2.05	Suministro y aplicación de pintura gris epóxica 52 piso.	205.00	M ²
2.06	Apertura de hueco rectangular en muro de caseta (0.30x0.80x0.22mts), incluye: demolición muro, terminación de mocheta y cantos	1.00	pa.
3.00	Pintura Verja Perimetral Ext.		
3.01	Suministro y aplicación de pintura Verde olivo 984 Semigloss	385.00	M ²
3.02	Suministro y aplicación de pintura verde Semigloss en columnas frontales	65.00	M ²
4.00	Aire acondicionado		
4.01	Suministro e instalación unidad de aire acondicionado tipo piso-techo de 4 toneladas	2.00	und
4.02	Suministro e instalación de acometida eléctrica A-A para unidades de aire acondicionado, incluye caja Breakers, Breakers, puesta a tierra, tuberías, registros y cableados.	1.00	Pa
5.00	Suministros materiales		
5.01	cable cobre desnudo 4/0, 19 hilos	10.00	m
5.02	Terminal compresión cobre, 1 agujero calibre 4/0AWG	20.00	und
5.03	Fundente soldadura exotérmica 115grs	6.00	und
6.00	Fundación soporte viga hormigón (2 unds)		
6.01	H.A. 210 kg/cm2 columna (0.30x0.30x0.70metros) con acero 4xØ1/2" y estribos Ø3/8"@0.15 m.	0.13	M ³
6.02	Fraguache	1.68	M2
6.03	Empañete	1.68	M3
6.04	Cantos	5.60	m
7.00	Adecuación puerta caseta		
7.01	Sustitución de 1.87m ² de cristal de puerta por ventana aluminio. Incluye desarme de puerta, desmontaje de cristal, suministro y colocación ventana celosía de aluminio, armado y montaje de puerta.	1.00	pa.
7.02	Sustitución de 0.36m ² cristal parte superior de puerta por panel aluminio. Incluye: Incluye desarme marco superior, desmontaje de cristal, suministro y colocación plancha de aluminio, armado y montaje.	1.00	pa.

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS
Instalación Celdas Moca Nueva

No	Partidas descripción	Cantidad	Unidad
1.00	Adecuación trinchera de cabinas		
1.01	Demolición muro hormigón (1.40 m3), utilizar martillo neumático manual	1.00	pa
1.02	Bote de escombros.	1.30	M³
1.03	Fraguache	3.60	m2
1.04	Empañete	3.60	m2
1.05	Cantos	3.60	m
2.00	Alambre trinchera Perimetral		
2.01	Suministro y colocación de Alambre trinchera, usar $\phi 3/8$ como mensajero, incluye accesorios de instalación.	110.00	MI
3.00	Caseta de Control		
3.01	Suministro y colocación de Impermeabilizante techo. Usar lona asfáltica 4 mm granulado. Incluye limpieza y acondicionamiento de área.	324.98	M²
3.02	Suministro y aplicación de pintura Blanco 00 Semigloss	816.97	M²
3.03	Suministro y aplicación de pintura Azul Edenorte en ante pecho caseta	31.89	M²
3.04	Apertura de hueco rectangular en muro de caseta (0.75x0.352x0.22mts), incluye: demolición muro, terminación de mocheta y cantos	1.00	pa.
4.00	Pintura Verja Perimetral Exit.		
4.01	Suministro y aplicación de pintura Blanco 00 Semigloss	518.60	M²
4.02	Suministro y aplicación de pintura Azul Edenorte Semigloss en columnas frontales	64.18	M²
5.00	Aire acondicionado		
5.01	Suministro e instalación de una unidad de aire acondicionado de 5 toneladas tipo piso-techo	1.00	und
5.02	Suministro e instalación de 2 unidades de aire acondicionado de 4 toneladas tipo piso-techo	2.00	und
5.03	Suministro e instalación de acometida eléctrica A-A, incluye caja Breakers, Breakers, puesta a tierra, registro eléctricos para unidades de aire acondicionados	1.00	P.a.
6.00	Canaleta de Control		
6.01	Demolición losa piso(4.20x0.20x0.20 mts). Utilizar taladro neumático	0.18	M³
6.02	Fraguache.	1.68	M²
6.03	Empañete.	1.68	M²
6.04	cantos	8.40	MI
6.05	Suministro y colocación angular de 1-1/4" embebido en cantos de canaleta	8.40	m
6.06	Confección de tapas para canaletas (0.20 x 0.60 mts) .tola corrugada 1/8" de espesor mínimo, incluye doblés de 1-1/8" en lado mas largo para auto soporte de la tapa.	6.00	UND

6.07	Confección de tapas para registro (1.0 x 0.74 mts) en tola corrugada 1/8" de espesor mínimo, incluye doblés de 1 1/8" para auto soporte y suministro y colocación de angular 1-1/2" en borde interior de hueco para soporte de tapa.	4.00	UND
6.08	Suministro y aplicación de pintura gris epóxica a tapas de canaletas.	5.53	m2
7.00	suministros materiales		
7.01	cable cobre desnudo 4/0, 19 hilos	10.00	mts
7.02	Terminal compresión cobre, 1 agujero calibre 4/0AWG	20.00	unid
7.03	Fundente soldadura exotérmica 115grs	6.00	unid
8.00	Adecuación puerta caseta		
8.01	Sustitución de 1.93m ² de cristal de puerta por ventana aluminio. Incluye desarme de puerta, desmontaje de cristal, suministro y colocación ventana celosía de aluminio, armado y montaje de puerta.	1.00	pa.

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS
Instalación Celdas Moca Nueva

Ítem	Partidas descripción	Cantidad	Unidad
1.00 Adecuación Caseta de control			
1.01	Apertura de hueco rectangular en muro de caseta (0.30x0.80x0.22mts), incluye: demolición muro block 8", confección de mocheta y cantos	1.00	pa.
1.02	Suministro y colocación de Impermeabilizante techo. Usar lona asfáltica 4mm granulada. Incluye limpieza y acondicionamiento de área.	200.00	m2
1.03	Suministro y aplicación de pintura Blanco 00 Semigloss	330.00	m2
1.04	Suministro y aplicación de pintura Azul Edenorte Semigloss	31.50	m2
1.05	Suministro y aplicación de pintura Blanco 00 Semigloss	185.00	m2
2.00 Verja perimetral			
2.01	Suministro y aplicación de pintura Blanco 00 Semigloss	510.00	m2
2.02	Suministro y aplicación de pintura Azul Edenorte Semigloss	155.00	m2
3.00 suministros materiales			
3.01	cable cobre desnudo 4/0awg, 19 hilos trenzado	20.00	m
3.02	Terminal compresión cobre, 1 agujero calibre 4/0AWG	20.00	und
3.03	Fundente soldadura exotérmica 115grs	6.00	und
4.00 Aire acondicionado			
4.01	Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado de 5 toneladas tipo piso-techo	1.00	und
4.02	Suministro e instalación de unidades de aire acondicionado de 4 toneladas tipo piso-techo	2.00	und
4.03	Suministro e instalación de acometida eléctrica A-A, incluye caja Breakers, Breakers, puesta a tierra, registro eléctricos, tuberías y cableado	1.00	Pa

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS
Instalación Celdas Moca Nueva

No	Partidas descripción	Cantidad	Unidad
1.00	Caseta de Control		
1.01	Suministro y colocación de Impermeabilizante techo. Usar lona asfáltica 4mm granulada. Incluye limpieza y acondicionamiento de área.	196.20	M ²
1.02	Suministro y aplicación de pintura crema Semigloss	440.00	M ²
1.03	Suministro y aplicación de pintura Azul positivo Semigloss	75.00	M ²
1.04	Suministro y aplicación de pintura Blanco 00 Semigloss	185.00	M ²
1.05	Apertura de hueco rectangular en muro de caseta (0.30x0.80x0.22mts), incluye: demolición muro, terminación de mocheta y cantos	1.00	pa.
2.00	Pintura Verja Perimetral Ext.		
2.01	Suministro y aplicación de pintura crema Semigloss	300.00	M ²
2.02	Suministro y aplicación de pintura Azul positivo Semigloss	45.00	M ²
3.00	Aire acondicionado		
3.01	Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado de 5 toneladas tipo piso-techo	1.00	und
3.02	Suministro e instalación de unidades de aire acondicionado de 4 toneladas tipo piso-techo	2.00	und
3.03	Suministro e instalación de acometida eléctrica A-A para aires acondicionados, incluye caja Breakers, Breakers, puesta a tierra, cajas eléctricas, tuberías y cableado.	1.00	Pa
4.00	suministros materiales		
4.01	cable cobre desnudo 4/0, 19 hilos	10.00	m
4.02	Terminal compresión cobre, 1 agujero calibre 4/0AWG	4.00	und
4.03	Fundente soldadura exotérmica 115grs	6.00	und