



EDENORTE DOMINICANA S.A.
Av. Juan Pablo Duarte # 74
Santiago. República Dominicana
Tel.: 809-241-9090
Email:webmaster@edenorte.com.do

Ficha técnica

Adecuación subestación

Sánchez 138/12.5kV

Contenido

Objetivo	-----1
Alcance	-----1
Especificaciones de Obra civil	-----2
1. Caseta de Control	-----2
2. Verja perimetral	-----2
3. Aire acondicionado	-----2
4. Suministro de materiales	-----2
Planilla de datos garantizados	-----3

Objetivo

Hacer una adecuación a la subestación de Sánchez para mejorar las condiciones de la lona asfáltica de techo, la pintura de la caseta y verja perimetral ya que se encuentran en estado de deterioro, también se incluirán unidades acondicionadoras de Aire para mejorar la vida útil de las celdas.

Alcance

El alcance de la adecuación comprende la aplicación de pintura a la caseta y verja perimetral existente, aplicación Impermeabilizante techo a caseta, instalación de 3 unidades acondicionadoras de Aire. Además el suministro de materiales electromecánicos para puesta de Aterrizaje.

Especificaciones de Obra civil

1. Caseta de Control

Suministrar y colocar impermeabilizante en techo (usar lona asfáltica 4 milímetro granulado), incluye acondicionamiento y limpieza de techo para su aplicación.

Suministro y aplicación de pintura semigloss a muro y columnas de caseta

Apertura de hueco en muro de caseta de control, incluye demolición de 0.30 mts x 0.80 mts x 0.22 mts de muro block de 8", mocheta y cantos.

2. Verja perimetral

Se requiere el suministro y aplicación de pintura en muro de verja perimetral existente (muros y columnas).

3. Aire acondicionado

Suministro e instalación de 1 unidad de 5 toneladas y 2 unidades de 4 toneladas de aire acondicionado convencional, incluye el suministro e instalación eléctrica y tuberías necesarias para su instalación.

4. Suministro de materiales

Se requiere el suministro de materiales electromecánicos para el armado de puesta tierra en la celda 34.5/12.5kV. Ver listado de materiales en la ficha de datos garantizados.

Planilla de datos garantizados

Ficha datos garantizados Adecuación Subestación Sánchez						
No	Partidas descripción	Cantidad	Unidad	Pedido	Ofrecido	Comentario
1.00	Caseta de Control					
1.01	Suministro y colocación de Impermeabilizante techo. Usar lona asfáltica 4 mm granulada. Incluye limpieza y acondicionamiento de área.	196.20	M ²			
1.02	Suministro y aplicación de pintura crema Semigloss	440.00	M ²			
1.03	Suministro y aplicación de pintura Azul positivo Semigloss	75.00	M ²			
1.04	Suministro y aplicación de pintura Blanco 00 Semigloss	185.00	M ²			
1.05	Apertura de hueco rectangular en muro de caseta (0.30 mts x 0.80 mts x 0.22mts), incluye: demolición muro, terminación de mocheta y cantos	1.00	pa.			
2.00	Pintura Verja Perimetral Ext.					
2.01	Suministro y aplicación de pintura crema Semigloss	300.00	M ²			
2.02	Suministro y aplicación de pintura Azul positivo Semigloss	45.00	M ²			
3.00	Aire acondicionado					
3.01	Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado de 5 toneladas tipo piso-techo	1.00	und			
3.02	Suministro e instalación de unidades de aire acondicionado de 4 toneladas tipo piso-techo	2.00	und			
3.03	Suministro e instalación de acometida eléctrica A-A para aires acondicionados, incluye caja Breakers, Breakers, puesta a tierra, cajas eléctricas, tuberías y cableado.	1.00	Pa			
4.00	Suministro materiales					
4.01	cable cobre desnudo 4/0, 19 hilos	10.00	m			
4.02	Terminal compresión cobre, 1 agujero calibre 4/0AWG	4.00	und			
4.03	Fundente soldadura exotérmica 115grs	6.00	und			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div>Nombre y firma de oferente</div> <div>Fecha</div> <div>Sello</div> </div>						
Comentario 1- Este servicio cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.						