



EDENORTE DOMINICANA S.A.
Av. Juan Pablo Duarte # 74
Santiago. República Dominicana
Tel.: 809-241-9090
www.edenorte.com.do

Ficha técnica Adecuación subestación Samaná 138/12.5kV

Contenido

Objetivo	-----1
Alcance	-----1
Especificaciones de Obra civil	-----2
1. Caseta de Control	-----2
2. Verja perimetral	-----2
3. Suministro de materiales	-----2
4. Aire acondicionado	-----2
Planilla de datos garantizados	-----3

Objetivo

Hacer una adecuación a la subestación Samaná 138 kV para mejorar las condiciones de la lona asfáltica de techo, la pintura de la caseta y verja perimetral ya que se encuentran en estado de deterioro, también se incluirán unidades acondicionadoras de Aire para mejorar la vida útil de las celdas.

Alcance

El alcance de la adecuación comprende la aplicación de pintura a la caseta y verja perimetral existente, aplicación Impermeabilizante techo a caseta, instalación de 3 unidades acondicionadoras de Aire. Además el suministro de materiales electromecánicos para puesta de Aterrizaje.

Especificaciones de Obra civil

1. Caseta de Control

Suministrar y colocar 200 metros cuadrados de impermeabilizante en techo (usar lona asfáltica 4 milímetro granulada), incluye acondicionamiento y limpieza de techo para su aplicación.

Suministro y aplicación de pintura semigloss a muro y columnas de caseta

Apertura de hueco en muro de caseta de control, incluye demolición de 0.30 m x 0.80 m x 0.22mts de muro block de 8", confección de mocheta y cantos.

2. Verja perimetral

Se requiere el suministro y aplicación de pintura en muro de verja perimetral existente (muros y columnas).

3. Suministro de materiales

Se requiere el suministro de materiales electromecánicos listados en la ficha de datos garantizados.

4. Aire acondicionado

Suministro e instalación de 1 unidad de 5 toneladas y 2 unidades de 4 toneladas de aire acondicionado convencional, incluye el suministro e instalación eléctrica y tuberías necesarias para su instalación.

Planilla de datos garantizados

Ficha datos garantizados Adecuación Subestación Samaná						
Ítem	Partidas descripción	Cantidad	Unidad	Pedido	Ofrecido	Comentario
1.00	Adecuación Caseta de control					
1.01	Apertura de hueco rectangular en muro de caseta (0.30 m x 0.80 m x 0.22mts), incluye: demolición muro block 8", confección de mocheta y cantos	1.00	pa	Si		
1.02	Suministro y colocación de Impermeabilizante techo. Usar lona asfáltica 4mm granulada. Incluye limpieza y acondicionamiento de área.	200.00	m2	Si		
1.03	Suministro y aplicación de pintura Semigloss blanco 00 a muros de caseta	330.00	m2	Si		
1.04	Suministro y aplicación de pintura Semigloss azul Edenorte a columnas de caseta	31.50	m2	Si		
1.05	Suministro y aplicación de pintura Semigloss blanco 00 a techo caseta	185.00	m2	Si		
2.00	Verja perimetral					
2.01	Suministro y aplicación de pintura Semigloss blanco 00 a muro de verja	510.00	m2	Si		
2.02	Suministro y aplicación de pintura Semigloss azul Edenorte a columnas de verjas	155.00	m2	Si		
3.00	suministros materiales					
3.01	Cable cobre desnudo 4/0awg, 19 hilos trenzado	20.00	m	Si		
3.02	Terminal compresión cobre, 1 agujero calibre 4/0AWG	20.00	und	Si		
3.03	Fundente soldadura exotérmica 115grs	6.00	und	Si		
4.00	Aire acondicionado					
4.01	Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado de 5 toneladas tipo piso-techo	1.00	und	Si		
4.02	Suministro e instalación de unidades de aire acondicionado de 4 toneladas tipo piso-techo	2.00	und	Si		
4.03	Suministro e instalación de acometida eléctrica A-A, incluye caja Breakers, Breakers, puesta a tierra, registro eléctricos, tuberías y cableado	1.00	Pa	Si		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div>Nombre y firma de oferente</div> <div>Fecha</div> <div>Sello</div> </div>						
<p>Comentario</p> <p>1- Este servicio cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.</p> <p>2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.</p>						